PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie etap II
ADRES INWESTYCJI : Radzanowo, ul. Płocka 32
INWESTOR : Gmina Radzanowo
ADRES INWESTORA : 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Andrzej Kłodawski
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Piętro II**			
1.1		**Pokój 3-57**			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		0.20*2.00	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
3 d.1.1	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
4 d.1.1	KNNR 2 1702-01 analogia	Rozebranie istniejącej ścianki z płyt g-k na konstrukcji aluminowej	m2		
		2.85*2.65	m2	7.553	
				RAZEM	7.553
5 d.1.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.22+0.25)*(2.65+2.60)	m2	2.468	
				RAZEM	2.468
6 d.1.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 wraz z przygotowaniem otworu drzwiowego 90x200	m2		
		2.85*2.65	m2	7.553	
				RAZEM	7.553
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(2.85+3.24*2)-2.05*1.45-0.90*2.00	m2	19.952	
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	29.182
8 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
9 d.1.1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.85*2+3.24*2-0.80*2	m	10.580	
				RAZEM	10.580
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
11 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
12 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.85*2+3.24*2-0.90-1.00	m	10.280	
				RAZEM	10.280
15 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00+1.00*2.00	m2	3.800	
				RAZEM	3.800
16 d.1.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90+1.00	m	1.900	
				RAZEM	1.900
17 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(2.85*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45-1.00*2.00	m2	25.505	
				RAZEM	25.505

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(2.85+3.24*2)-2.05*1.45-1.00*2.00	m2	19.752	
				RAZEM	19.752
19 d.1.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*2.85-0.90*2.00	m2	5.753	
		(0.22+0.25)*(2.65+2.60)	m2	2.468	
				RAZEM	8.220
20 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(2.85*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45-1.00*2.00+(0.22+0.25)*(2.65+2.60)	m2	27.972	
				RAZEM	27.972
21 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(2.85*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45-1.00*2.00+(0.22+0.25)*(2.65+2.60)	m2	27.972	
				RAZEM	27.972
22 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
23 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
24 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
25 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		9.23	m2	9.230	
				RAZEM	9.230
26 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
27 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
28 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
29 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
30 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
31 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
1.2		**Sala Konferencyjna 3-58**			
32 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego	m2		
		0.10*2.00+0.90*2.00	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1.2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
35 d.1.2	KNNR-W 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	28.350
36 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	28.350
37 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	28.350
38 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	28.350
39 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(8.75*2+3.24*2)-0.80*2.00*2-2.05*1.45*3-0.90*2.00	m2	49.630	
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	77.980
40 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(8.75*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45*3-1.00*2.00	m2	49.030	
				RAZEM	49.030
41 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(8.75*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45*3-1.00*2.00	m2	49.030	
				RAZEM	49.030
42 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(8.75*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45*3-1.00*2.00	m2	49.030	
				RAZEM	49.030
43 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(8.75*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45*3-1.00*2.00	m2	49.030	
				RAZEM	49.030
44 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*3	m2	2.871	
				RAZEM	2.871
45 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05*3	m2	2.030	
				RAZEM	2.030
46 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2*3+0.33*2.05*3	m2	4.901	
				RAZEM	4.901
47 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*3	m2	2.871	
				RAZEM	2.871
48 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05*3	m2	2.030	
				RAZEM	2.030
49 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*3+0.33*2.05*3	m2	4.901	
				RAZEM	4.901
50 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00*2	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
51 d.1.2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	1.800
52 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	28.350
53 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	28.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	28.350
55 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		28.35	m2	28.350	
				RAZEM	28.350
56 d.1.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.23+0.25)*2.65+(0.23+0.50)*2.36+(0.22+0.25)*2.70	m2	4.264	
				RAZEM	4.264
1.3		**Pokój 3-59**			
57 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.1.3	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		0.10*2.00*2	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
59 d.1.3	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
60 d.1.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
61 d.1.3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.58*2+3.24*2-0.80*2	m	12.040	
				RAZEM	12.040
62 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
63 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
64 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
65 d.1.3	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
66 d.1.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.58*2+3.24*2-0.90*2	m	11.840	
				RAZEM	11.840
67 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(3.58*2+3.24*2)-0.80*2.00*2-2.05*1.45	m2	29.974	
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	41.574
68 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(3.58*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	29.574	
				RAZEM	29.574
69 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(3.58*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	29.574	
				RAZEM	29.574
70 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(3.58*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	29.574	
				RAZEM	29.574
71 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(3.58*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	29.574	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29.574
72 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
73 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
74 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
75 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
76 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
77 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
78 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00*2	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
79 d.1.3	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
80 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
81 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
82 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
83 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		11.60	m2	11.600	
				RAZEM	11.600
84 d.1.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.38+0.18)*2.65+(0.18+0.20)*0.40	m2	1.636	
				RAZEM	1.636
1.4		**Pokój 3-60**			
85 d.1.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykładzina dywanowa	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070
86 d.1.4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.49*2+3.24*2-0.80	m	10.660	
				RAZEM	10.660
87 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070
88 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070
89 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.1.4	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze dreenopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070
91 d.1.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.49*2+3.24*2-0.90	m	10.560	
				RAZEM	10.560
92 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(2.49*2+3.24*2)-0.80*2.00-2.05*1.45	m2	25.797	
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	33.867
93 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(2.49*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	25.597	
				RAZEM	25.597
94 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(2.49*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	25.597	
				RAZEM	25.597
95 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(2.49*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	25.597	
				RAZEM	25.597
96 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(2.49*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	25.597	
				RAZEM	25.597
97 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
98 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
99 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
100 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
101 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
102 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
103 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070
104 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070
105 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070
106 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		8.07	m2	8.070	
				RAZEM	8.070
107 d.1.4	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.25+0.22)*2.65	m2	1.246	
				RAZEM	1.246
1.5		**Pokój 3-62**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.1.5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.20+3.50+2.64+4.75+2.64	m	16.730	
				RAZEM	16.730
109 d.1.5	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3		
		0.10*0.44*2.00	m^3	0.088	
				RAZEM	0.088
110 d.1.5	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m^2		
		3.50*3.20+2.64*4.75+3.50*1.43	m^2	28.745	
				RAZEM	28.745
111 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2		
		28.745	m^2	28.745	
				RAZEM	28.745
112 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2		
		28.745	m^2	28.745	
				RAZEM	28.745
113 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2		
		28.745	m^2	28.745	
				RAZEM	28.745
114 d.1.5	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2		
		28.745	m^2	28.745	
				RAZEM	28.745
115 d.1.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.50*2+3.20*2-0.90+2.64*2+4.75*2-0.90+3.50*2+1.43*2-1.01-0.99	m	34.240	
				RAZEM	34.240
116 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2		
		2.65*(3.50+3.20)-2.05*1.45+2.65*(2.64*2+4.75)-2.05*1.45+2.65*(3.50+1.43)-0.90*2.00	m^2	49.654	
		28.745	m^2	28.745	
		0.30*(2.00+0.80)	m^2	0.840	
				RAZEM	79.239
117 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		2.65*(3.50*2+3.20*2)-0.90*2.00-2.05*1.45+2.65*(2.64*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.90*2.00+2.65*(3.50*2+1.43*2)-0.90*2.00*3	m^2	85.861	
				RAZEM	85.861
118 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		2.65*(3.50*2+3.20*2)-0.90*2.00-2.05*1.45+2.65*(2.64*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.90*2.00+2.65*(3.50*2+1.43*2)-0.90*2.00*3	m^2	85.861	
				RAZEM	85.861
119 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		2.65*(3.50*2+3.20*2)-0.90*2.00-2.05*1.45+2.65*(2.64*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.90*2.00+2.65*(3.50*2+1.43*2)-0.90*2.00*3	m^2	85.861	
				RAZEM	85.861
120 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2		
		2.65*(3.50*2+3.20*2)-0.90*2.00-2.05*1.45+2.65*(2.64*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.90*2.00+2.65*(3.50*2+1.43*2)-0.90*2.00*3	m^2	85.861	
				RAZEM	85.861
121 d.1.5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	1.800
122 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2		
		28.745	m^2	28.745	
				RAZEM	28.745
123 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2		
		28.745	m^2	28.745	
				RAZEM	28.745
124 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2		
		28.745	m^2	28.745	
				RAZEM	28.745

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		28.745	m2	28.745	
				RAZEM	28.745
126 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*2	m2	1.914	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	3.114
127 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05*2	m2	1.353	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	1.623
128 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		3.114+0.947	m2	4.061	
				RAZEM	4.061
129 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*2	m2	1.914	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	3.114
130 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05*2	m2	1.353	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	1.623
131 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		4.061	m2	4.061	
				RAZEM	4.061
132 d.1.5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.40+0.40)*(3.20+1.00)+(0.40+0.40)*(2.64+4.75)	m2	9.272	
				RAZEM	9.272
1.6		**Pokój 3-63**			
133 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
134 d.1.6	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.10*0.44*2.00	m3	0.088	
				RAZEM	0.088
135 d.1.6	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80*2	m	1.600	
				RAZEM	1.600
136 d.1.6	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa likwidowanego otworu drzwiowego	m2		
		0.80*2.00	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
137 d.1.6	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.50*2+4.75*2-0.80*2	m	12.900	
				RAZEM	12.900
138 d.1.6	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m2		
		11.88	m2	11.880	
				RAZEM	11.880
139 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		11.88	m2	11.880	
				RAZEM	11.880
140 d.1.6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		11.88	m2	11.880	
				RAZEM	11.880
141 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		11.88	m2	11.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11.880
142 d.1.6	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		11.88	m2	11.880	
				RAZEM	11.880
143 d.1.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.50*2+4.75*2-0.90	m	13.600	
				RAZEM	13.600
144 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(2.50*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.80*2.00	m2	33.853	
		11.88	m2	11.880	
		0.30*(2.00+0.80)	m2	0.840	
				RAZEM	46.573
145 d.1.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
146 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(2.50*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	33.653	
				RAZEM	33.653
147 d.1.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(2.50*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	33.653	
				RAZEM	33.653
148 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(2.50*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	33.653	
				RAZEM	33.653
149 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(2.50*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	33.653	
				RAZEM	33.653
150 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
151 d.1.6	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
152 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		11.88	m2	11.880	
				RAZEM	11.880
153 d.1.6	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		11.88	m2	11.880	
				RAZEM	11.880
154 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		11.88	m2	11.880	
				RAZEM	11.880
155 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		11.88	m2	11.880	
				RAZEM	11.880
156 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
157 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
158 d.1.6	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
159 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
160 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
161 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
162 d.1.6	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.23+0.20)*2.50+(0.34+0.21)*2.65	m2	2.533	
				RAZEM	2.533
1.7		**Pokój 3-64**			
163 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
164 d.1.7	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.10*0.44*2.00	m3	0.088	
				RAZEM	0.088
165 d.1.7	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
166 d.1.7	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.71*2+4.75*2-0.80	m	14.120	
				RAZEM	14.120
167 d.1.7	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m2		
		12.87	m2	12.870	
				RAZEM	12.870
168 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		12.87	m2	12.870	
				RAZEM	12.870
169 d.1.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12.87	m2	12.870	
				RAZEM	12.870
170 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		12.87	m2	12.870	
				RAZEM	12.870
171 d.1.7	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		12.87	m2	12.870	
				RAZEM	12.870
172 d.1.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.71*2+4.75*2-0.90	m	14.020	
				RAZEM	14.020
173 d.1.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(2.71*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.80*2.00	m2	34.966	
		12.87	m2	12.870	
		0.30*(2.00+0.80)	m2	0.840	
				RAZEM	48.676
174 d.1.7	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
175 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(2.71*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	34.766	
				RAZEM	34.766
176 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(2.71*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	34.766	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34.766
177 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		2.65*(2.71*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	34.766	
				RAZEM	34.766
178 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2		
		2.65*(2.71*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	34.766	
				RAZEM	34.766
179 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2		
		0.90*2.00	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
180 d.1.7	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
181 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2		
		12.87	m^2	12.870	
				RAZEM	12.870
182 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2		
		12.87	m^2	12.870	
				RAZEM	12.870
183 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2		
		12.87	m^2	12.870	
				RAZEM	12.870
184 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2		
		12.87	m^2	12.870	
				RAZEM	12.870
185 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2		
		0.33*1.45*2	m^2	0.957	
		0.30*2.00*2	m^2	1.200	
				RAZEM	2.157
186 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2		
		0.33*2.05	m^2	0.677	
		0.30*0.90	m^2	0.270	
				RAZEM	0.947
187 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m^2	3.104	
				RAZEM	3.104
188 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2		
		0.33*1.45*2	m^2	0.957	
		0.30*2.00*2	m^2	1.200	
				RAZEM	2.157
189 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2		
		0.33*2.05	m^2	0.677	
		0.30*0.90	m^2	0.270	
				RAZEM	0.947
190 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m^2	3.104	
				RAZEM	3.104
191 d.1.7	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2		
		(0.22+0.28)*(2.65+0.40)	m^2	1.525	
				RAZEM	1.525
1.8		**Pokój 3-65**			
192 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
193 d.1.8	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3		
		0.10*0.44*2.00	m^3	0.088	
				RAZEM	0.088

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194 d.1.8	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
195 d.1.8	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.03*2+4.75*2-0.80	m	14.760	
				RAZEM	14.760
196 d.1.8	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		14.39	m2	14.390	
				RAZEM	14.390
197 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		14.39	m2	14.390	
				RAZEM	14.390
198 d.1.8	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		14.39	m2	14.390	
				RAZEM	14.390
199 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		14.39	m2	14.390	
				RAZEM	14.390
200 d.1.8	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		14.39	m2	14.390	
				RAZEM	14.390
201 d.1.8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.03*2+4.75*2-0.90	m	14.660	
				RAZEM	14.660
202 d.1.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(3.03*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.80*2.00	m2	36.662	
		14.39	m2	14.390	
		0.30*(2.00*2+0.80)	m2	1.440	
				RAZEM	52.492
203 d.1.8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
204 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(3.03*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.462	
				RAZEM	36.462
205 d.1.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(3.03*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.462	
				RAZEM	36.462
206 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(3.03*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.462	
				RAZEM	36.462
207 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(3.03*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.462	
				RAZEM	36.462
208 d.1.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
209 d.1.8	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
210 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		14.39	m2	14.390	
				RAZEM	14.390
211 d.1.8	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		14.39	m2	14.390	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.390
212 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		14.39	m2	14.390	
				RAZEM	14.390
213 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		14.39	m2	14.390	
				RAZEM	14.390
214 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
215 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
216 d.1.8	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
217 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
218 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
219 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
220 d.1.8	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.10+0.10)*2.65	m2	0.530	
				RAZEM	0.530
1.9		**Pokój 3-66**			
221 d.1.9	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
222 d.1.9	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.10*0.44*2.00	m3	0.088	
				RAZEM	0.088
223 d.1.9	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
224 d.1.9	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.00*2+4.75*2-0.80	m	14.700	
				RAZEM	14.700
225 d.1.9	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
226 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
227 d.1.9	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
228 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
229 d.1.9	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
230 d.1.9	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.00*2+4.75*2-0.90	m	14.600	
				RAZEM	14.600
231 d.1.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(3.00*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.80*2.00	m2	36.503	
		14.25	m2	14.250	
		0.30*(2.00*2+0.80)	m2	1.440	
				RAZEM	52.193
232 d.1.9	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
233 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(3.00*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.303	
				RAZEM	36.303
234 d.1.9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(3.00*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.303	
				RAZEM	36.303
235 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(3.00*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.303	
				RAZEM	36.303
236 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(3.00*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.303	
				RAZEM	36.303
237 d.1.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
238 d.1.9	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
239 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
240 d.1.9	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
241 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
242 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
243 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
244 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
245 d.1.9	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
246 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
247 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
248 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
249 d.1.9	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.28+0.26)*(2.65+0.45)+(0.28+0.26)*(2.65+0.85)	m2	3.564	
				RAZEM	3.564
1.10		**Pokój 3-67**			
250 d.1.10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
251 d.1.10	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.10*0.44*2.00	m3	0.088	
				RAZEM	0.088
252 d.1.10	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
253 d.1.10	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.99*2+4.75*2-0.80	m	14.680	
				RAZEM	14.680
254 d.1.10	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
255 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
256 d.1.10	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
257 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
258 d.1.10	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
259 d.1.10	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.99*2+4.75*2-0.90	m	14.580	
				RAZEM	14.580
260 d.1.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(2.99*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.80*2.00	m2	36.450	
		14.20	m2	14.200	
		0.30*(2.00*2+0.80)	m2	1.440	
				RAZEM	52.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.1.10	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
262 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(2.99*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.250	
				RAZEM	36.250
263 d.1.10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(2.99*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.250	
				RAZEM	36.250
264 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(2.99*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.250	
				RAZEM	36.250
265 d.1.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(2.99*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	36.250	
				RAZEM	36.250
266 d.1.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
267 d.1.10	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
268 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
269 d.1.10	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
270 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
271 d.1.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
272 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
273 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
274 d.1.10	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
275 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.157
276 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
277 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
1.11		**Pokój 3-68**			
278 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
279 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.10*0.44*2.00	m3	0.088	
				RAZEM	0.088
280 d.1.1 1	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
281 d.1.1 1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.60*2+4.75*2-0.80	m	13.900	
				RAZEM	13.900
282 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
283 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
284 d.1.1 1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
285 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
286 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
287 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.60*2+4.75*2-0.90	m	13.800	
				RAZEM	13.800
288 d.1.1 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(2.60*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.80*2.00	m2	34.383	
		12.35	m2	12.350	
		0.30*(2.00*2+0.80)	m2	1.440	
				RAZEM	48.173
289 d.1.1 1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
290 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(2.60*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	34.183	
				RAZEM	34.183
291 d.1.1 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(2.60*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	34.183	
				RAZEM	34.183
292 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(2.60*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	34.183	
				RAZEM	34.183
293 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(2.60*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	34.183	
				RAZEM	34.183
294 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
295 d.1.1 1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
296 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
297 d.1.1 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
298 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
299 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		12.35	m2	12.350	
				RAZEM	12.350
300 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
301 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
302 d.1.1 1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
303 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
304 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
305 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
306 d.1.1 1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.22+0.22)*2.65+(0.25+0.22)*1.05+(0.22+0.30)*2.65+(0.28+0.25)*0.30	m2	3.197	
				RAZEM	3.197
1.12		**Korytarz 3-69**			
307 d.1.1 2	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż wyłazu dachowego 60x80 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
308 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi z PCV 130x200 cm	m2		
		1.30*2.00	m2	2.600	
				RAZEM	2.600
309 d.1.1 2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		17.16*2+1.45*2-0.80*10-1.30-0.98	m	26.940	
				RAZEM	26.940
310 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
311 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
312 d.1.1 2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
313 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
314 d.1.1 2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
315 d.1.1 2	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		17.16*2+1.45*2-0.90*10-1.30-0.98	m	25.940	
				RAZEM	25.940
316 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2.65*(17.16*2+1.45*2)-0.80*2.00*10-1.30*2.00-0.98*2.00-2.85*2.65	m2	70.521	
				RAZEM	70.521
317 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(17.16*2+1.45*2)-0.90*2.00*10-1.30*2.00-0.98*2.00	m2	76.073	
				RAZEM	76.073
318 d.1.1 2	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		2.65*(17.16*2+1.45*2)-0.90*2.00*10-1.30*2.00-0.98*2.00	m2	76.073	
				RAZEM	76.073
319 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(17.16*2+1.45*2)-0.90*2.00*10-1.30*2.00-0.98*2.00	m2	76.073	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	76.073
320 d.1.12	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(17.16*2+1.45*2)-0.90*2.00*10-0.98*2.00-1.30*2.00	m2	76.073	
				RAZEM	76.073
321 d.1.12	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 145x200 o odporności EI30	m2		
		1.45*2.00	m2	2.900	
				RAZEM	2.900
322 d.1.12	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 60x80 cm EI60	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
323 d.1.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
324 d.1.12	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
325 d.1.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
326 d.1.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		28.11	m2	28.110	
				RAZEM	28.110
1.13		**Kotłownia 3-61**			
327 d.1.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(3.60*2+1.45*2)-0.98*2.03-1.45*1.45	m2	22.673	
		5.22	m2	5.220	
				RAZEM	27.893
328 d.1.13	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		5.22	m2	5.220	
				RAZEM	5.220
329 d.1.13	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.60*2+1.45*2-0.98	m	9.120	
				RAZEM	9.120
330 d.1.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		5.22	m2	5.220	
				RAZEM	5.220
331 d.1.13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		5.22	m2	5.220	
				RAZEM	5.220
332 d.1.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5.22	m2	5.220	
				RAZEM	5.220
333 d.1.13	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		5.22	m2	5.220	
				RAZEM	5.220
334 d.1.13	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.60*2+1.45*2-0.98	m	9.120	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.120
335 d.1.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(3.60*2+1.45*2)-0.98*2.03-1.45*1.45	m2	22.673	
		0.30*1.45*2	m2	0.870	
				RAZEM	23.543
336 d.1.13	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(3.60*2+1.45*2)-0.98*2.03-1.45*1.45	m2	22.673	
		0.30*1.45*2	m2	0.870	
				RAZEM	23.543
337 d.1.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(3.60*2+1.45*2)-0.98*2.03-1.45*1.45	m2	22.673	
		0.30*1.45*2	m2	0.870	
				RAZEM	23.543
338 d.1.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(3.60*2+1.45*2)-0.98*2.03-1.45*1.45	m2	22.673	
		0.30*1.45*2	m2	0.870	
				RAZEM	23.543
339 d.1.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5.22+0.30*1.45	m2	5.655	
				RAZEM	5.655
340 d.1.13	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		5.22+0.30*1.45	m2	5.655	
				RAZEM	5.655
341 d.1.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5.22+0.30*1.45	m2	5.655	
				RAZEM	5.655
342 d.1.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		5.22+0.30*1.45	m2	5.655	
				RAZEM	5.655
1.14		**Łazienka 3-56**			
343 d.1.14	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
344 d.1.14	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi 70x200 z ościeznicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
345 d.1.14	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m2		
		0.10*2.00*3	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
346 d.1.14	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2.45*(1.50+0.95+2.56+1.53*2)-0.70*2.00*2*2	m2	14.172	
		2.65*(1.50+0.95+1.53*2+1.59*2+2.56)-0.79*2.00-0.80*1.38+0.24*(0.80*2+1.38*2)	m2	28.175	
				RAZEM	42.346
347 d.1.14	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
348 d.1.14	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - demontaż instniejącego sufitu podwieszanego	m2		
		7.82	m2	7.820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.820
349 d.1.14	KNR-W 2-02 0127-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		0.20*(2.56+1.53)	m2	0.818	
				RAZEM	0.818
350 d.1.14	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
351 d.1.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
352 d.1.14	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
353 d.1.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
354 d.1.14	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
355 d.1.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.45*(1.50+0.95+2.56+1.53*2)-0.80*2.00*2*2+2.65*(1.50+0.95+1.53*2+1.59*2+2.56)-0.90*2.00-0.80*1.38+0.24*(0.80*2+1.38*2)	m2	41.326	
				RAZEM	41.326
356 d.1.14	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2.45*(1.50+0.95+2.56+1.53*2)-0.80*2.00*2*2+2.65*(1.50+0.95+1.53*2+1.59*2+2.56)-0.90*2.00-0.80*1.38+0.24*(0.80*2+1.38*2)	m2	41.326	
				RAZEM	41.326
357 d.1.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe łazienkowe z ościeżnicą z klamką i wkładką 90x200 z samozamykaczem	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
358 d.1.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe łazienkowe z ościeżnicą z klamką i wkładką 80x200	m2		
		0.80*2.00*2	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
359 d.1.14	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
360 d.1.14	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
361 d.1.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
362 d.1.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		7.82	m2	7.820	
				RAZEM	7.820
2		**Piętro I**			
2.1		**Pokój 2-40**			
363 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
364 d.2.1	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
365 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
366 d.2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		3.24*0.60	m2	1.944	
				RAZEM	1.944
367 d.2.1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.01*2+3.24*2-0.80	m	11.700	
				RAZEM	11.700
368 d.2.1	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
369 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-2.05*1.45-0.80*2.00-3.24*0.60	m2	26.984	
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	36.734
370 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
371 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
372 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
373 d.2.1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewno podobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
374 d.2.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.01*2+3.24*2-0.90	m	11.600	
				RAZEM	11.600
375 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
376 d.2.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
377 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.728	
				RAZEM	28.728
378 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.728	
				RAZEM	28.728
379 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.728	
				RAZEM	28.728
380 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.728	
				RAZEM	28.728

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
381 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
382 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
383 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
384 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
385 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
386 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
387 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
388 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
389 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
390 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
391 d.2.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.52+0.32)*2.68+(0.38+0.28*0.35)+0.38*0.28	m2	2.836	
				RAZEM	2.836
2.2		**Pokój 2-41**			
392 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
393 d.2.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
394 d.2.2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
395 d.2.2	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
396 d.2.2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.00*2+3.24*2-0.80	m	11.680	
				RAZEM	11.680
397 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
398 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
399 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
400 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.674	
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	38.394
401 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.80*2.00-2.05*1.45	m2	28.874	
				RAZEM	28.874
402 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.80*2.00-2.05*1.45	m2	28.874	
				RAZEM	28.874
403 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.80*2.00-2.05*1.45	m2	28.874	
				RAZEM	28.874
404 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.80*2.00-2.05*1.45	m2	28.874	
				RAZEM	28.874
405 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
406 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
407 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
408 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
409 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
410 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
411 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
412 d.2.2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
413 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
414 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
415 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
416 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
417 d.2.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2		
		(0.28+0.28)*2.68+(0.33+0.28)*0.43+0.43*0.33	m^2	1.905	
				RAZEM	1.905
2.3		**Pokój 2-42**			
418 d.2.3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m^2		
		9.98	m^2	9.980	
				RAZEM	9.980
419 d.2.3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.08*2+3.24*2-0.80*2	m	11.040	
				RAZEM	11.040
420 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
421 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2		
		9.98	m^2	9.980	
				RAZEM	9.980
422 d.2.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2		
		9.98	m^2	9.980	
				RAZEM	9.980
423 d.2.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2		
		9.98	m^2	9.980	
				RAZEM	9.980
424 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2		
		2.68*(3.08*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	29.103	
		9.98	m^2	9.980	
				RAZEM	39.083
425 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		2.68*(3.08*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	29.103	
				RAZEM	29.103
426 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		2.68*(3.08*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	29.103	
				RAZEM	29.103
427 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		2.68*(3.08*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	29.103	
				RAZEM	29.103
428 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2		
		2.68*(3.08*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	29.103	
				RAZEM	29.103
429 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2		
		0.33*1.45*2	m^2	0.957	
				RAZEM	0.957
430 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2		
		0.33*2.05	m^2	0.677	
				RAZEM	0.677
431 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m^2	1.634	
				RAZEM	1.634
432 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2		
		0.33*1.45*2	m^2	0.957	
				RAZEM	0.957
433 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2		
		0.33*2.05	m^2	0.677	
				RAZEM	0.677
434 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m^2	1.634	
				RAZEM	1.634

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
435 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeznicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
436 d.2.3	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
437 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.98	m2	9.980	
				RAZEM	9.980
438 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9.98	m2	9.980	
				RAZEM	9.980
439 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.98	m2	9.980	
				RAZEM	9.980
440 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		9.98	m2	9.980	
				RAZEM	9.980
2.4		**Pokój 2-43**			
441 d.2.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
442 d.2.4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.00*2+3.24*2-0.80	m	11.680	
				RAZEM	11.680
443 d.2.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
444 d.2.4	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
445 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
446 d.2.4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
447 d.2.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
448 d.2.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.674	
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	38.394
449 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.674	
				RAZEM	28.674
450 d.2.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.674	
				RAZEM	28.674
451 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.674	
				RAZEM	28.674
452 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(3.00*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.674	
				RAZEM	28.674

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
453 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
454 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
455 d.2.4	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
456 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
457 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
458 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
459 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeznicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
460 d.2.4	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
461 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
462 d.2.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
463 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
464 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		9.72	m2	9.720	
				RAZEM	9.720
465 d.2.4	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.22+0.22)*2.68+(0.22+0.22)*0.48+(0.23+0.26)*3.68+0.70*0.55+0.28*(0.70+0.55)	m2	3.929	
				RAZEM	3.929
2.5		**Pokój 2-44**			
466 d.2.5	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
467 d.2.5	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.10*0.44*2.00*2	m3	0.176	
				RAZEM	0.176
468 d.2.5	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80*2	m	1.600	
				RAZEM	1.600
469 d.2.5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.01*2+3.24*2-0.80*2	m	10.900	
				RAZEM	10.900
470 d.2.5	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
471 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
472 d.2.5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
473 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
474 d.2.5	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
475 d.2.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.01*2+3.24*2-0.90*2	m	10.700	
				RAZEM	10.700
476 d.2.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-2.05*1.45-0.80*2.00*2	m2	27.328	
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	37.078
477 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	26.928	
				RAZEM	26.928
478 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	26.928	
				RAZEM	26.928
479 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	26.928	
				RAZEM	26.928
480 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(3.01*2+3.24*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	26.928	
				RAZEM	26.928
481 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00*2	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
482 d.2.5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	1.800
483 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
484 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
485 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
486 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
487 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
488 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
489 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
490 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
491 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
492 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
493 d.2.5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.34+0.34)*3.68+(0.34+0.34)*0.55+0.34*0.55	m2	3.063	
				RAZEM	3.063
2.6		**Pokój 2-45**			
494 d.2.6	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.63*2+3.24*2-0.80	m	10.940	
				RAZEM	10.940
495 d.2.6	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520
496 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520
497 d.2.6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520
498 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520
499 d.2.6	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm z fakturą drewnopodobną na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520
500 d.2.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.63*2+3.24*2-0.90	m	10.840	
				RAZEM	10.840
501 d.2.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(2.63*2+3.24*2)-2.05*1.45-0.80*2.00	m2	26.891	
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	35.411
502 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(2.63*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	26.691	
				RAZEM	26.691
503 d.2.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(2.63*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	26.691	
				RAZEM	26.691
504 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(2.63*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	26.691	
				RAZEM	26.691
505 d.2.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(2.63*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	26.691	
				RAZEM	26.691
506 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
507 d.2.6	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520
508 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520
509 d.2.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		8.52	m2	8.520	
				RAZEM	8.520
510 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
511 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
512 d.2.6	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
513 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
514 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
515 d.2.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
516 d.2.6	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.26+0.26)*2.68+(0.90+0.32)*0.22+0.32*0.90	m2	1.950	
				RAZEM	1.950
2.7		**Pokój 2-47**			
517 d.2.7	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
518 d.2.7	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
519 d.2.7	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0.75*2.00	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
520 d.2.7	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
521 d.2.7	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.68*2+4.75*2-0.80*2	m	13.260	
				RAZEM	13.260
522 d.2.7	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	12.730
523 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	12.730
524 d.2.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12.73	m2	12.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.730
525 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	12.730
526 d.2.7	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	12.730
527 d.2.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.68*2+4.75*2-0.90	m	13.960	
				RAZEM	13.960
528 d.2.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(2.68*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.80*2.00*2	m2	33.652	
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	46.382
529 d.2.7	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.75*2.00	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
530 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(2.68*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	35.052	
				RAZEM	35.052
531 d.2.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(2.68*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	35.052	
				RAZEM	35.052
532 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(2.68*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	35.052	
				RAZEM	35.052
533 d.2.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(2.68*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	35.052	
				RAZEM	35.052
534 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
535 d.2.7	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
536 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	12.730
537 d.2.7	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	12.730
538 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	12.730
539 d.2.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		12.73	m2	12.730	
				RAZEM	12.730
540 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
541 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
542 d.2.7	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
543 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
544 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
545 d.2.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
546 d.2.7	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.24+0.24)*2.68+(0.24+0.40)*0.24+0.24*0.24	m2	1.498	
				RAZEM	1.498
2.8		**Pokój 2-48**			
547 d.2.8	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
548 d.2.8	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.10*0.44*2.00	m3	0.088	
				RAZEM	0.088
549 d.2.8	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80+3.55	m	4.350	
				RAZEM	4.350
550 d.2.8	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.55*2+4.75*2-0.80	m	15.800	
				RAZEM	15.800
551 d.2.8	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		3.55*1.20	m2	4.260	
				RAZEM	4.260
552 d.2.8	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m2		
		3.55*3.55	m2	12.603	
				RAZEM	12.603
553 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		16.86	m2	16.860	
				RAZEM	16.860
554 d.2.8	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		16.86	m2	16.860	
				RAZEM	16.860
555 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		16.86	m2	16.860	
				RAZEM	16.860
556 d.2.8	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm z fakturą drewnopodobną na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		16.86	m2	16.860	
				RAZEM	16.860
557 d.2.8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.55*2+4.75*2-0.90*2	m	14.800	
				RAZEM	14.800
558 d.2.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(3.55*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.80*2.00*2	m2	38.316	
		16.86	m2	16.860	
		0.30*(2.00*2+0.80)	m2	1.440	
				RAZEM	56.616
559 d.2.8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
560 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(3.55*2+4.75*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	37.916	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37.916
561 d.2.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(3.55*2+4.75*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	37.916	
				RAZEM	37.916
562 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(3.55*2+4.75*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	37.916	
				RAZEM	37.916
563 d.2.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(3.55*2+4.75*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45	m2	37.916	
				RAZEM	37.916
564 d.2.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
565 d.2.8	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
566 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		16.86	m2	16.860	
				RAZEM	16.860
567 d.2.8	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		16.86	m2	16.860	
				RAZEM	16.860
568 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		16.86	m2	16.860	
				RAZEM	16.860
569 d.2.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		16.86	m2	16.860	
				RAZEM	16.860
570 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
571 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
572 d.2.8	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
573 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
574 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
575 d.2.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
576 d.2.8	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.22+0.30)*2.68+(0.24+0.24)*0.74+0.24*0.24+(0.37+0.21)*2.68+(0.22+0.21)*0.45+0.22*0.21+(0.54+0.27)*2.68	m2	5.771	
				RAZEM	5.771
2.9		**Pokój 2-49**			
577 d.2.9	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
578 d.2.9	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
579 d.2.9	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
580 d.2.9	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.42*2+4.75*2-0.80	m	13.540	
				RAZEM	13.540
581 d.2.9	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		11.50	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
582 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		11.50	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
583 d.2.9	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		11.50	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
584 d.2.9	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		11.50	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
585 d.2.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(2.42*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.90*2.00	m2	33.659	
		11.50	m2	11.500	
				RAZEM	45.159
586 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(2.42*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	33.659	
				RAZEM	33.659
587 d.2.9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(2.42*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	33.659	
				RAZEM	33.659
588 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(2.42*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	33.659	
				RAZEM	33.659
589 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(2.42*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	33.659	
				RAZEM	33.659
590 d.2.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
591 d.2.9	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
592 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		11.50	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
593 d.2.9	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		11.50	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
594 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		11.50	m2	11.500	
				RAZEM	11.500
595 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		11.50	m2	11.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11.500
596 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
597 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
598 d.2.9	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
599 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
600 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
601 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
602 d.2.9	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.27+0.27)*2.68+(0.75+0.50)*0.28+0.75*0.50	m2	2.172	
				RAZEM	2.172
2.10		**Sekretariat 2-50**			
603 d.2.10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
604 d.2.10	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.10*0.44*2.00	m3	0.088	
				RAZEM	0.088
605 d.2.10	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
606 d.2.10	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.10*2+4.75*2-0.80*3	m	13.300	
				RAZEM	13.300
607 d.2.10	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		3.10*1.20	m2	3.720	
				RAZEM	3.720
608 d.2.10	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m2		
		3.10*3.55	m2	11.005	
				RAZEM	11.005
609 d.2.10	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego kasetowego	m2		
		14.73	m2	14.730	
				RAZEM	14.730
610 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		14.73	m2	14.730	
				RAZEM	14.730
611 d.2.10	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		14.73	m2	14.730	
				RAZEM	14.730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
612 d.2.10	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		14.73	m2	14.730	
				RAZEM	14.730
613 d.2.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(3.10*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.90*2.00*3	m2	33.704	
		0.30*(2.00+0.80)	m2	0.840	
				RAZEM	34.544
614 d.2.10	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
615 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(3.10*2+4.75*2)-0.90*2.00*3-2.05*1.45	m2	33.704	
				RAZEM	33.704
616 d.2.10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(3.10*2+4.75*2)-0.90*2.00*3-2.05*1.45	m2	33.704	
				RAZEM	33.704
617 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(3.10*2+4.75*2)-0.90*2.00*3-2.05*1.45	m2	33.704	
				RAZEM	33.704
618 d.2.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(3.10*2+4.75*2)-0.90*2.00*3-2.05*1.45	m2	33.704	
				RAZEM	33.704
619 d.2.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
620 d.2.10	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
621 d.2.10	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		14.73	m2	14.730	
				RAZEM	14.730
622 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
623 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
624 d.2.10	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
625 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00*2	m2	1.200	
				RAZEM	2.157
626 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
627 d.2.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00*2+0.30*0.90	m2	3.104	
				RAZEM	3.104
628 d.2.10	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.28+0.42)*2.68+(0.36+0.26)*2.68	m2	3.538	
				RAZEM	3.538
2.11		**Gabinet Wójta 2-51**			
629 d.2.11	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
630 d.2.11	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
631 d.2.11	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
632 d.2.11	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		6.05*2+4.75*2-0.80	m	20.800	
				RAZEM	20.800
633 d.2.11	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	28.740
634 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	28.740
635 d.2.11	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	28.740
636 d.2.11	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	28.740
637 d.2.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(6.05*2+4.75*2)-2.05*1.45*2-0.90*2.00	m2	50.143	
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	78.883
638 d.2.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(6.05*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45*2	m2	50.143	
				RAZEM	50.143
639 d.2.11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(6.05*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45*2	m2	50.143	
				RAZEM	50.143
640 d.2.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(6.05*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45*2	m2	50.143	
				RAZEM	50.143

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
641 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(6.05*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45*2	m2	50.143	
				RAZEM	50.143
642 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
643 d.2.1 1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
644 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	28.740
645 d.2.1 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	28.740
646 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	28.740
647 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		28.74	m2	28.740	
				RAZEM	28.740
648 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*2	m2	1.914	
				RAZEM	1.914
649 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05*2	m2	1.353	
				RAZEM	1.353
650 d.2.1 1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2*2+0.33*2.05*2	m2	3.267	
				RAZEM	3.267
651 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*2	m2	1.914	
				RAZEM	1.914
652 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05*2	m2	1.353	
				RAZEM	1.353
653 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*2+0.33*2.05*2	m2	3.267	
				RAZEM	3.267
654 d.2.1 1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.21*2+0.32)*2.68+(3.70+0.32)*2.38+(0.34+0.24)*2.68+(0.30*2+0.20)*2.68	m2	15.249	
				RAZEM	15.249
2.12		**Pokój 2-52**			
655 d.2.1 2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
656 d.2.12	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3		
		0.10*0.44*2.00	m^3	0.088	
				RAZEM	0.088
657 d.2.12	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
658 d.2.12	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.62*2+4.75*2-0.80	m	13.940	
				RAZEM	13.940
659 d.2.12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2		
		12.45	m^2	12.450	
				RAZEM	12.450
660 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2		
		12.45	m^2	12.450	
				RAZEM	12.450
661 d.2.12	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2		
		12.45	m^2	12.450	
				RAZEM	12.450
662 d.2.12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2		
		12.45	m^2	12.450	
				RAZEM	12.450
663 d.2.12	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.62*2+4.75*2-0.90	m	13.840	
				RAZEM	13.840
664 d.2.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2		
		2.68*(2.62*2+4.75*2)-2.05*1.45*2-0.90*2.00	m^2	31.758	
		12.45	m^2	12.450	
				RAZEM	44.208
665 d.2.12	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2		
		0.30*2.00	m^2	0.600	
				RAZEM	0.600
666 d.2.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		2.68*(2.62*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	34.731	
				RAZEM	34.731
667 d.2.12	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		2.68*(2.62*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	34.731	
				RAZEM	34.731
668 d.2.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		2.68*(2.62*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	34.731	
				RAZEM	34.731
669 d.2.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2		
		2.68*(2.62*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m^2	34.731	
				RAZEM	34.731
670 d.2.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2		
		0.90*2.00	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
671 d.2.12	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
672 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		12.45	m2	12.450	
				RAZEM	12.450
673 d.2.12	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		12.45	m2	12.450	
				RAZEM	12.450
674 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		12.45	m2	12.450	
				RAZEM	12.450
675 d.2.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		12.45	m2	12.450	
				RAZEM	12.450
676 d.2.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	1.557
677 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
678 d.2.12	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05+0.30*2.00+0.30*0.90	m2	2.504	
				RAZEM	2.504
679 d.2.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	1.557
680 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
		0.30*0.90	m2	0.270	
				RAZEM	0.947
681 d.2.12	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż mat wygłuszających	m2		
		2.68*(2.62*2+4.75)-0.90*2.00-2.05*1.45+0.33*2.05+0.33*1.45*2	m2	23.634	
				RAZEM	23.634
2.13		**Pokój 2-53**			
682 d.2.13	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
683 d.2.13	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
684 d.2.13	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
685 d.2.13	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.76*2+4.75*2-0.80	m	14.220	
				RAZEM	14.220
686 d.2.13	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110
687 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110
688 d.2.13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110
689 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110
690 d.2.13	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110
691 d.2.13	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.76*2+4.75*2-0.90	m	14.120	
				RAZEM	14.120
692 d.2.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.68*(2.76*2+4.75*2)-2.05*1.45-0.90*2.00	m2	35.481	
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	48.591
693 d.2.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(2.76*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	35.481	
				RAZEM	35.481
694 d.2.13	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.68*(2.76*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	35.481	
				RAZEM	35.481
695 d.2.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(2.76*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	35.481	
				RAZEM	35.481
696 d.2.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(2.76*2+4.75*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	35.481	
				RAZEM	35.481
697 d.2.13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
698 d.2.13	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
699 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
700 d.2.13	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110
701 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110
702 d.2.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		13.11	m2	13.110	
				RAZEM	13.110
703 d.2.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
704 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
705 d.2.13	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
706 d.2.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
707 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
708 d.2.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
709 d.2.13	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.35*2+0.44)*2.68+(0.18+0.44)*0.21+(0.43+0.25)*2.68+(1.85+0.26)*0.30	m2	5.641	
				RAZEM	5.641
2.14		**Korytarz 2-54**			
710 d.2.14	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi z PCV 130x200 cm	m2		
		1.30*2.00	m2	2.600	
				RAZEM	2.600
711 d.2.14	KNR 4-04 0105-04 analogia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2.68*1.45	m2	3.886	
				RAZEM	3.886
712 d.2.14	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego kasetowego	m2		
		29.99	m2	29.990	
				RAZEM	29.990
713 d.2.14	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		17.87*2+1.45-0.89*3-0.90*3-0.80*-0.79	m	32.452	
				RAZEM	32.452
714 d.2.14	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		29.99+4.35	m2	34.340	
				RAZEM	34.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
715 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		29.99+4.35	m2	34.340	
				RAZEM	34.340
716 d.2.14	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		29.99+4.35	m2	34.340	
				RAZEM	34.340
717 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		29.99+4.35	m2	34.340	
				RAZEM	34.340
718 d.2.14	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		29.99+4.35	m2	34.340	
				RAZEM	34.340
719 d.2.14	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		20.99*2+1.45-0.80*2-0.89*3-0.90*3-0.79	m	35.670	
				RAZEM	35.670
720 d.2.14	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		29.99+4.35	m2	34.340	
				RAZEM	34.340
721 d.2.14	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2.68*(20.99*2+1.45*2)-0.80*2.00*2-0.79*2.00*4-0.80*2.00*3-1.45*1.45-1.30*2.00-0.75*2.00	m2	99.756	
				RAZEM	99.756
722 d.2.14	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.75*2.00	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
723 d.2.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(20.99*2+1.45*2)-0.90*2.00*9-1.45*1.45-1.30*2.00	m2	99.376	
				RAZEM	99.376
724 d.2.14	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		2.68*(20.99*2+1.45*2)-0.90*2.00*9-1.45*1.45-1.30*2.00	m2	99.376	
				RAZEM	99.376
725 d.2.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.68*(20.99*2+1.45*2)-0.90*2.00*9-1.45*1.45-1.30*2.00	m2	99.376	
				RAZEM	99.376
726 d.2.14	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.68*(20.99*2+1.45*2)-0.90*2.00*9-1.45*1.45-1.30*2.00	m2	99.376	
				RAZEM	99.376
727 d.2.14	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.30+0.40)*9.25+0.40*9.25+0.30*0.40	m2	10.295	
				RAZEM	10.295
728 d.2.14	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 145x200 o odporności EI30	m2		
		1.45*2.00	m2	2.900	
				RAZEM	2.900
2.15		**Łazienka 2-39**			
729 d.2.15	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
730 d.2.15	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi 70x200 z ościeznicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
731 d.2.15	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		0.10*2.00*3	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
732 d.2.15	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2.20*(1.13+1.45*2+1.02)-0.69*1.98*2	m2	8.378	
		2.68*(1.67*2+2.15)-0.79*2.00+2.68*(1.45*2+2.27)-0.80*1.40	m2	25.869	
				RAZEM	34.246
733 d.2.15	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
734 d.2.15	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - demontaż instniejącego sufitu podwieszanego	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
735 d.2.15	KNR-W 2-02 0127-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		0.20*(2.15+1.45)	m2	0.720	
				RAZEM	0.720
736 d.2.15	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
737 d.2.15	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
738 d.2.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
739 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
740 d.2.15	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
741 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
742 d.2.15	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		6.71	m2	6.710	
				RAZEM	6.710
743 d.2.15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.20*(1.13+1.45*2+1.02+2.15)-0.80*2.00*2*2+2.68*(1.67*2+2.15+1.45*2+2.27)-0.90*2.00-0.80*1.40	m2	35.089	
				RAZEM	35.089
744 d.2.15	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2.20*(1.13+1.45*2+1.02+2.15)-0.80*2.00*2*2+2.68*(1.67*2+2.15+1.45*2+2.27)-0.90*2.00-0.80*1.40	m2	35.089	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35.089
745 d.2.1 5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00+0.80*2.00*2	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
746 d.2.1 5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
747 d.2.1 5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.24+0.23)*3.24	m2	1.523	
				RAZEM	1.523
3		**Parter**			
3.1		**Pokój 1-21**			
748 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
749 d.3.1	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
750 d.3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
751 d.3.1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.96*2+3.22*2-0.80*2	m	10.760	
				RAZEM	10.760
752 d.3.1	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		
		0.80*2	m	1.600	
				RAZEM	1.600
753 d.3.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa likwidowanego otworu drzwiowego	m2		
		0.80*2.00	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
754 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(2.96*2+3.22*2)-2.05*1.45-0.90*2.00*2	m2	26.182	
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	36.012
755 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
756 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
757 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
758 d.3.1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
759 d.3.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.96*2+3.22*2-0.90	m	11.460	
				RAZEM	11.460
760 d.3.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
761 d.3.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
762 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(2.96*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	27.982	
				RAZEM	27.982
763 d.3.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(2.96*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	27.982	
				RAZEM	27.982
764 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(2.96*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	27.982	
				RAZEM	27.982
765 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(2.96*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	27.982	
				RAZEM	27.982
766 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
767 d.3.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
768 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
769 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		9.83	m2	9.830	
				RAZEM	9.830
770 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
771 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
772 d.3.1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
773 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
774 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
775 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
776 d.3.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.30+0.30)*2.65	m2	1.590	
				RAZEM	1.590
3.2		**Pokój 1-22**			
777 d.3.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
778 d.3.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
779 d.3.2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.80*2	m	1.600	
				RAZEM	1.600
780 d.3.2	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
781 d.3.2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.04*2+3.22*2-0.80*3	m	10.120	
				RAZEM	10.120
782 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
783 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
784 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
785 d.3.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
786 d.3.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.04*2+3.22*2-0.90	m	11.620	
				RAZEM	11.620
787 d.3.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa likwidowanego otworu drzwiowego	m2		
		0.80*2.00	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
788 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(3.04*2+3.22*2)-0.90*2.00*3-2.05*1.45	m2	24.806	
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	34.896
789 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(3.04*2+3.22*2)-0.90*2.00*3-2.05*1.45	m2	24.806	
				RAZEM	24.806
790 d.3.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(3.04*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.406	
				RAZEM	28.406
791 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(3.04*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.406	
				RAZEM	28.406
792 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(3.04*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45	m2	28.406	
				RAZEM	28.406
793 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
794 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	
				RAZEM	0.677
795 d.3.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
796 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2	m2	0.957	
				RAZEM	0.957
797 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05	m2	0.677	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.677
798 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2+0.33*2.05	m2	1.634	
				RAZEM	1.634
799 d.3.2	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 fabrycznie wykończone wyposażone w zamek z kodowanym dostępem zkluczykiem awaryjnym (2 szt.)	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
800 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
801 d.3.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
802 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
803 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		10.09	m2	10.090	
				RAZEM	10.090
804 d.3.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.30+0.30)*2.65	m2	1.590	
				RAZEM	1.590
3.3		**Pokój 1-23**			
805 d.3.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
806 d.3.3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		5.97*2+3.22*2-0.80*2	m	16.780	
				RAZEM	16.780
807 d.3.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
808 d.3.3	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.10*2.00	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
809 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
810 d.3.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
811 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
812 d.3.3	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
813 d.3.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		5.97*2+3.22*2-0.90	m	17.480	
				RAZEM	17.480
814 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(5.97*2+3.22*2)-0.90*2.00*2-2.05*1.45*2	m2	39.162	
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	58.982
815 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(5.97*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45*2	m2	40.962	
				RAZEM	40.962

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
816 d.3.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(5.97*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45*2	m2	40.962	
				RAZEM	40.962
817 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(5.97*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45*2	m2	40.962	
				RAZEM	40.962
818 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(5.97*2+3.22*2)-0.90*2.00-2.05*1.45*2	m2	40.962	
				RAZEM	40.962
819 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*2	m2	1.914	
				RAZEM	1.914
820 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05*2	m2	1.353	
				RAZEM	1.353
821 d.3.3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		0.33*1.45*2*2+0.33*2.05*2	m2	3.267	
				RAZEM	3.267
822 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*2	m2	1.914	
				RAZEM	1.914
823 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2		
		0.33*2.05*2	m2	1.353	
				RAZEM	1.353
824 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m2		
		0.33*1.45*2*2+0.33*2.05*2	m2	3.267	
				RAZEM	3.267
825 d.3.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 fabrycznie wykończone wyposażone w zamek z kodowanym dostępem zkluczykiem awaryjnym (2 szt.)	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
826 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
827 d.3.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
828 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
829 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		19.82	m2	19.820	
				RAZEM	19.820
830 d.3.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.30+0.30)*2.65*2	m2	3.180	
				RAZEM	3.180
3.4		**Pokój 1-37**			
831 d.3.4	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		6.45	m2	6.450	
				RAZEM	6.450
832 d.3.4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		1.45*2+4.45*2-0.60	m	11.200	
				RAZEM	11.200
833 d.3.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
834 d.3.4	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.30*2.00	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
835 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		6.45	m2	6.450	
				RAZEM	6.450
836 d.3.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		6.45	m2	6.450	
				RAZEM	6.450
837 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6.45	m2	6.450	
				RAZEM	6.450
838 d.3.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		6.45	m2	6.450	
				RAZEM	6.450
839 d.3.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		1.45*2+4.45*2-0.90	m	10.900	
				RAZEM	10.900
840 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.65*(1.45*2+4.45*2)-0.90*2.00	m2	29.470	
		6.42	m2	6.420	
				RAZEM	35.890
841 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(1.45*2+4.45*2)-0.90*2.00	m2	29.470	
				RAZEM	29.470
842 d.3.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2.65*(1.45*2+4.45*2)-0.90*2.00	m2	29.470	
				RAZEM	29.470
843 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.65*(1.45*2+4.45*2)-0.90*2.00	m2	29.470	
				RAZEM	29.470
844 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(1.45*2+4.45*2)-0.90*2.00	m2	29.470	
				RAZEM	29.470
845 d.3.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
846 d.3.4	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
847 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6.42	m2	6.420	
				RAZEM	6.420
848 d.3.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		6.42	m2	6.420	
				RAZEM	6.420
849 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6.42	m2	6.420	
				RAZEM	6.420
850 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		6.42	m2	6.420	
				RAZEM	6.420
3.5		**Korytarz 1-36**			
851 d.3.5	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi z PCV 130x200 cm	m2		
		1.30*2.00	m2	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
852 d.3.5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		11.08*2+1.45*2-1.35-0.80*5-0.60	m	19.110	
				RAZEM	19.110
853 d.3.5	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
854 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
855 d.3.5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
856 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
857 d.3.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
858 d.3.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		11.08*2+1.45*2-1.35-0.90*6	m	18.310	
				RAZEM	18.310
859 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(11.08*2+1.45*2)-0.90*2.00*6-1.35*2.00	m2	52.909	
				RAZEM	52.909
860 d.3.5	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		2.65*(11.08*2+1.45*2)-0.90*2.00*6-1.35*2.00	m2	52.909	
				RAZEM	52.909
861 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		2.65*(11.08*2+1.45*2)-0.90*2.00*6-1.35*2.00	m2	52.909	
				RAZEM	52.909
862 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		2.65*(11.08*2+1.45*2)-0.90*2.00*6-1.35*2.00	m2	52.909	
				RAZEM	52.909
863 d.3.5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.26+0.26)*8.30	m2	4.316	
				RAZEM	4.316
864 d.3.5	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 145x200 o odporności EI30	m2		
		1.45*2.00	m2	2.900	
				RAZEM	2.900
865 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
866 d.3.5	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
867 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
868 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		19.88	m2	19.880	
				RAZEM	19.880
3.6		**Poczta**			
869 d.3.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.75*(5.52*2+4.75*2+3.00*2+4.75*2+2.38*2+3.03*2+1.17*2+0.98*2+1.76+1.08+1.28+1.19+3.03+2.27)-2.05*1.45*4-0.87*2.01*2-0.79*2.00-0.80*2.00*3	m2	148.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26.22+14.25+13.86	m2	54.330	
				RAZEM	202.430
870 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		148.100	m2	148.100	
				RAZEM	148.100
871 d.3.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		148.100	m2	148.100	
				RAZEM	148.100
872 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		54.300	m2	54.300	
				RAZEM	54.300
873 d.3.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		54.300	m2	54.300	
				RAZEM	54.300
874 d.3.6	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		32.00	m2	32.000	
				RAZEM	32.000
4		**Piwnica**			
4.1		**Pomieszczenie gospodarcze 0-17**			
875 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
876 d.4.1	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.20*2.00	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
877 d.4.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
878 d.4.1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.29*2+4.75*2-0.70	m	13.380	
				RAZEM	13.380
879 d.4.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.75*(2.29*2+4.75*2)-0.85*0.80-0.90*2.00	m2	36.240	
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	50.440
880 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
881 d.4.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
882 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
883 d.4.1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
884 d.4.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.29*2+4.75*2-0.90	m	13.180	
				RAZEM	13.180
885 d.4.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
886 d.4.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
887 d.4.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(2.75*(2.29*2+4.75*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m2	10.872	
		14.20*0.30	m2	4.260	
				RAZEM	15.132
888 d.4.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(2.75*(2.29*2+4.75*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m2	10.872	
				RAZEM	10.872
889 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.75*(2.29*2+4.75*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	36.240	
				RAZEM	36.240
890 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2.75*(2.29*2+4.75*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	36.240	
				RAZEM	36.240
891 d.4.1	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		14.20*0.30	m2	4.260	
				RAZEM	4.260
892 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
893 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
4.2		**Pomieszczenie gospodarcze 0-16**			
894 d.4.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
895 d.4.2	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.20*2.00	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
896 d.4.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	10.440
897 d.4.2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.99*2+3.49*2-0.70	m	12.260	
				RAZEM	12.260
898 d.4.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.75*(2.99*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.90*2.00	m2	33.160	
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	43.600
899 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	10.440
900 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2		
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	10.440
901 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	10.440
902 d.4.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	10.440
903 d.4.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.99*2+3.49*2-0.90	m	12.060	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.060
904 d.4.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
905 d.4.2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
906 d.4.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(2.75*(2.99*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m2	9.948	
		10.44*0.30	m2	3.132	
				RAZEM	13.080
907 d.4.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(2.75*(2.99*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m2	9.948	
				RAZEM	9.948
908 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.75*(2.99*2+3.49*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	33.160	
				RAZEM	33.160
909 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2.75*(2.99*2+3.49*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	33.160	
				RAZEM	33.160
910 d.4.2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		10.44*0.30	m2	3.132	
				RAZEM	3.132
911 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	10.440
912 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	10.440
4.3		**Pomieszczenie gospodarcze 0-15**			
913 d.4.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
914 d.4.3	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.20*2.00	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
915 d.4.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	10.470
916 d.4.3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		3.00*2+3.49*2-0.70	m	12.280	
				RAZEM	12.280
917 d.4.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.75*(3.00*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.90*2.00	m2	33.215	
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	43.685
918 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	10.470
919 d.4.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2		
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	10.470
920 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	10.470
921 d.4.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	10.470
922 d.4.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		3.00*2+3.49*2-0.90	m	12.080	
				RAZEM	12.080
923 d.4.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
924 d.4.3	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
925 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(2.75*(3.00*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m2	9.965	
		10.47*0.30	m2	3.141	
				RAZEM	13.106
926 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(2.75*(3.00*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m2	9.965	
				RAZEM	9.965
927 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.75*(3.00*2+3.49*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	33.215	
				RAZEM	33.215
928 d.4.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2.75*(3.00*2+3.49*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	33.215	
				RAZEM	33.215
929 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		10.47*0.30	m2	3.141	
				RAZEM	3.141
930 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	10.470
931 d.4.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	10.470
4.4		**Pomieszczenie gospodarcze 0-14**			
932 d.4.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
933 d.4.4	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.20*2.00	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
934 d.4.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		10.12	m2	10.120	
				RAZEM	10.120
935 d.4.4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.90*2+3.49*2-0.70	m	12.080	
				RAZEM	12.080
936 d.4.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.75*(2.90*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.90*2.00	m2	32.665	
		10.12	m2	10.120	
				RAZEM	42.785

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
937 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2		
		10.12	m^2	10.120	
				RAZEM	10.120
938 d.4.4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2		
		10.12	m^2	10.120	
				RAZEM	10.120
939 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		10.12	m^2	10.120	
				RAZEM	10.120
940 d.4.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2		
		10.12	m^2	10.120	
				RAZEM	10.120
941 d.4.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.90*2+3.49*2-0.90	m	11.880	
				RAZEM	11.880
942 d.4.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2		
		0.90*2.00	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
943 d.4.4	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
944 d.4.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		(2.75*(2.90*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m^2	9.800	
		10.12*0.30	m^2	3.036	
				RAZEM	12.836
945 d.4.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		(2.75*(2.90*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m^2	9.800	
				RAZEM	9.800
946 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		2.75*(2.90*2+3.49*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m^2	32.665	
				RAZEM	32.665
947 d.4.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2		
		2.75*(2.90*2+3.49*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m^2	32.665	
				RAZEM	32.665
948 d.4.4	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		10.12*0.30	m^2	3.036	
				RAZEM	3.036
949 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		10.12	m^2	10.120	
				RAZEM	10.120
950 d.4.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2		
		10.12	m^2	10.120	
				RAZEM	10.120
4.5		**Pomieszczenie gospodarcze 0-13**			
951 d.4.5	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
952 d.4.5	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2		
		0.20*2.00	m^2	0.400	
				RAZEM	0.400
953 d.4.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2		
		9.63	m^2	9.630	
				RAZEM	9.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
954 d.4.5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		2.76*2+3.49*2-0.70	m	11.800	
				RAZEM	11.800
955 d.4.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.75*(2.76*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.90*2.00	m2	31.895	
		9.63	m2	9.630	
				RAZEM	41.525
956 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		9.63	m2	9.630	
				RAZEM	9.630
957 d.4.5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2		
		9.63	m2	9.630	
				RAZEM	9.630
958 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.63	m2	9.630	
				RAZEM	9.630
959 d.4.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		9.63	m2	9.630	
				RAZEM	9.630
960 d.4.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		2.76*2+3.49*2-0.90	m	11.600	
				RAZEM	11.600
961 d.4.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
962 d.4.5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
963 d.4.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(2.75*(2.76*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m2	9.569	
		9.63*0.30	m2	2.889	
				RAZEM	12.458
964 d.4.5	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		(2.75*(2.76*2+3.49*2)-0.85*0.80-0.9*2.00)*0.30	m2	9.569	
				RAZEM	9.569
965 d.4.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.75*(2.76*2+3.49*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	31.895	
				RAZEM	31.895
966 d.4.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2.75*(2.76*2+3.49*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	31.895	
				RAZEM	31.895
967 d.4.5	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2		
		9.63*0.30	m2	2.889	
				RAZEM	2.889
968 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9.63	m2	9.630	
				RAZEM	9.630
969 d.4.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		9.63	m2	9.630	
				RAZEM	9.630
4.6		**Pomieszczenie gospodarcze 0-18**			
970 d.4.6	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
971 d.4.6	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3		
		0.44*0.10*2.00	m^3	0.088	
				RAZEM	0.088
972 d.4.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2		
		16.81	m^2	16.810	
				RAZEM	16.810
973 d.4.6	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		15.01*2+1.12*2-0.70*5-0.80	m	27.960	
				RAZEM	27.960
974 d.4.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2		
		2.75*(15.01*2+1.12*2)-0.90*2.00*6	m^2	77.915	
		16.81	m^2	16.810	
				RAZEM	94.725
975 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2		
		16.81	m^2	16.810	
				RAZEM	16.810
976 d.4.6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2		
		16.81	m^2	16.810	
				RAZEM	16.810
977 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		16.81	m^2	16.810	
				RAZEM	16.810
978 d.4.6	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2		
		16.81	m^2	16.810	
				RAZEM	16.810
979 d.4.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		16.81*2+1.12*2-0.90*6	m	30.460	
				RAZEM	30.460
980 d.4.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką z zabezpieczeniem antywłamaniowym	m^2		
		0.90*2.00	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
981 d.4.6	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
982 d.4.6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		(2.75*(16.81*2+1.12*2)-0.90*2.00*6)*0.30	m^2	26.345	
		16.81*0.30	m^2	5.043	
				RAZEM	31.388
983 d.4.6	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		(2.75*(16.81*2+1.12*2)-0.90*2.00*6)*0.30	m^2	26.345	
				RAZEM	26.345
984 d.4.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		2.75*(16.81*2+1.12*2)-0.90*2.00*6	m^2	87.815	
				RAZEM	87.815
985 d.4.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2		
		2.75*(16.81*2+1.12*2)-0.90*2.00*6	m^2	87.815	
				RAZEM	87.815
986 d.4.6	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		16.81*0.30	m^2	5.043	
				RAZEM	5.043
987 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		16.81	m^2	16.810	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.810
988 d.4.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2		
		16.81	m^2	16.810	
				RAZEM	16.810
4.7		**Pomieszczenie gospodarcze 0-8**			
989 d.4.7	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
990 d.4.7	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3		
		0.27*0.20*2.00	m^3	0.108	
				RAZEM	0.108
991 d.4.7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2		
		8.53	m^2	8.530	
				RAZEM	8.530
992 d.4.7	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		6.56*2+1.30*2-0.70-1.30	m	13.720	
				RAZEM	13.720
993 d.4.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2		
		2.75*(6.56*2+1.30*2)-0.90*2.00-1.30*2.00	m^2	38.830	
		8.53	m^2	8.530	
				RAZEM	47.360
994 d.4.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2		
		8.53	m^2	8.530	
				RAZEM	8.530
995 d.4.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2		
		8.53	m^2	8.530	
				RAZEM	8.530
996 d.4.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		8.53	m^2	8.530	
				RAZEM	8.530
997 d.4.7	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2		
		8.53	m^2	8.530	
				RAZEM	8.530
998 d.4.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		6.56*2+1.30*2-0.90-1.30	m	13.520	
				RAZEM	13.520
999 d.4.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2		
		0.90*2.00	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
1000 d.4.7	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
1001 d.4.7	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		(2.75*(6.56*2+1.30*2)-0.90*2.00)*0.30	m^2	12.429	
		8.53*0.30	m^2	2.559	
				RAZEM	14.988
1002 d.4.7	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		(2.75*(6.56*2+1.30*2)-0.90*2.00)*0.30	m^2	12.429	
				RAZEM	12.429
1003 d.4.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		2.75*(6.56*2+1.30*2)-0.90*2.00	m^2	41.430	
				RAZEM	41.430
1004 d.4.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2		
		2.75*(6.56*2+1.30*2)-0.90*2.00	m^2	41.430	
				RAZEM	41.430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1005 d.4.7	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		6.56*0.30	m^2	1.968	
				RAZEM	1.968
1006 d.4.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		6.56	m^2	6.560	
				RAZEM	6.560
1007 d.4.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2		
		6.56	m^2	6.560	
				RAZEM	6.560
4.8		**Pomieszczenie gospodarcze 0-7**			
1008 d.4.8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2		
		19.89	m^2	19.890	
				RAZEM	19.890
1009 d.4.8	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m		
		6.14*2+3.24*2-0.70	m	18.060	
				RAZEM	18.060
1010 d.4.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2		
		2.75*(6.14*2+3.24*2)-2.10*1.12*2-0.90*2.00	m^2	45.086	
		19.89	m^2	19.890	
				RAZEM	64.976
1011 d.4.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2		
		19.89	m^2	19.890	
				RAZEM	19.890
1012 d.4.8	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2		
		19.89	m^2	19.890	
				RAZEM	19.890
1013 d.4.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		19.89	m^2	19.890	
				RAZEM	19.890
1014 d.4.8	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2		
		19.89	m^2	19.890	
				RAZEM	19.890
1015 d.4.8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		6.14*2+3.24*2-0.90	m	17.860	
				RAZEM	17.860
1016 d.4.8	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		(2.75*(6.14*2+3.24*2)-2.10*1.12*2-0.9*2.00)*0.30	m^2	13.526	
		19.89*0.30	m^2	5.967	
				RAZEM	19.493
1017 d.4.8	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		(2.75*(6.14*2+3.24*2)-2.10*1.12*2-0.90*2.00)*0.30	m^2	13.526	
				RAZEM	13.526
1018 d.4.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		2.75*(6.14*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.10*1.12*2	m^2	45.086	
				RAZEM	45.086
1019 d.4.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2		
		2.75*(6.14*2+3.24*2)-0.90*2.00-2.11*1.12*2	m^2	45.064	
				RAZEM	45.064
1020 d.4.8	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2		
		19.89*0.30	m^2	5.967	
				RAZEM	5.967
1021 d.4.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19.89	m2	19.890	
				RAZEM	19.890
1022 d.4.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		19.89	m2	19.890	
				RAZEM	19.890
4.9		**Sala 0-6**			
1023 d.4.9	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi z PCV 130x200 cm	m2		
		1.30*2.00	m2	2.600	
				RAZEM	2.600
1024 d.4.9	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		57.31	m2	57.310	
				RAZEM	57.310
1025 d.4.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		57.31	m2	57.310	
				RAZEM	57.310
1026 d.4.9	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		57.31	m2	57.310	
				RAZEM	57.310
1027 d.4.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		57.31	m2	57.310	
				RAZEM	57.310
1028 d.4.9	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		57.31	m2	57.310	
				RAZEM	57.310
1029 d.4.9	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m		
		4.81*4+11.84*2-0.90*3-1.60	m	38.620	
				RAZEM	38.620
1030 d.4.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3.25*(11.84*2+4.81*2)-2.10*1.12*4-1.20*2.00	m2	96.417	
		57.31	m2	57.310	
				RAZEM	153.727
1031 d.4.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		3.25*(11.84*2+4.81*2)-2.10*1.12*4-1.20*2.00+0.30*1.12*2*4	m2	99.105	
		3.25*4.81*4-1.00*2.00*2*2-2.50*1.60*2	m2	46.530	
				RAZEM	145.635
1032 d.4.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		3.25*(11.84*2+4.81*2)-2.10*1.12*4-1.20*2.00+0.30*1.12*2*4	m2	99.105	
		3.25*4.81*4-1.00*2.00*2*2-2.50*1.60*2	m2	46.530	
				RAZEM	145.635
1033 d.4.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		57.31+0.30*2.10*4	m2	59.830	
				RAZEM	59.830
1034 d.4.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		57.31+0.30*2.10*4	m2	59.830	
				RAZEM	59.830
1035 d.4.9	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.50+0.50)*12.00*2	m2	24.000	
				RAZEM	24.000
1036 d.4.9	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 145x200 o odporności EI30	m2		
		1.45*2.00	m2	2.900	
				RAZEM	2.900
4.10		**Łazienka 0-5**			
1037 d.4.10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1038 d.4.10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi 70x200 z ościeznicą	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1039 d.4.10	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		0.10*2.00*3	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
1040 d.4.10	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2.20*(2.22+1.13+0.97+1.45*2)-0.70*2.00*2	m2	13.084	
		2.90*(1.45*2+1.67*2+2.22*2)-0.80*2.05-0.85*0.80	m2	28.652	
				RAZEM	41.736
1041 d.4.10	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1042 d.4.10	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - demontaż instniejącego sufitu podwieszanego	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1043 d.4.10	KNR-W 2-02 0127-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		0.20*(2.22+1.45)	m2	0.734	
				RAZEM	0.734
1044 d.4.10	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1045 d.4.10	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1046 d.4.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1047 d.4.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1048 d.4.10	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1049 d.4.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1050 d.4.10	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		6.74	m2	6.740	
				RAZEM	6.740
1051 d.4.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.20*(2.22+1.13+0.97+1.45*2)-0.80*2.00*2*2+2.90*(1.45*2+1.67*2+2.22*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	37.976	
				RAZEM	37.976
1052 d.4.10	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2.20*(2.22+1.13+0.97+1.45*2)-0.80*2.00*2*2+2.90*(1.45*2+1.67*2+2.22*2)-0.90*2.00-0.85*0.80	m2	37.976	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37.976
1053 d.4.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2		
		0.90*2.00+0.80*2.00*2	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
1054 d.4.10	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
1055 d.4.10	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.50+0.50)*3.24	m2	3.240	
				RAZEM	3.240
4.11		**Korytarz 0-4**			
1056 d.4.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.90*(1.45*2+2.66+4.86)-1.20*2.00-0.80*2.00*3	m2	23.018	
		5.20	m2	5.200	
				RAZEM	28.218
1057 d.4.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.90*(1.45*2+2.66+4.86)-1.20*2.00-0.80*2.00*3	m2	23.018	
				RAZEM	23.018
1058 d.4.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2.90*(1.45*2+2.66+4.86)-1.20*2.00-0.80*2.00*3	m2	23.018	
				RAZEM	23.018
1059 d.4.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5.20	m2	5.200	
				RAZEM	5.200
1060 d.4.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		5.20	m2	5.200	
				RAZEM	5.200
1061 d.4.11	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2		
		(0.50+0.50+0.50)*1.45	m2	2.175	
				RAZEM	2.175
4.12		**Pomieszczenie gospodarcze 0-3**			
1062 d.4.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.90*(1.19+2.00*2)+1.20*(2.64+1.12)-1.45*1.42-0.80*2.00	m2	15.904	
		2.38	m2	2.380	
				RAZEM	18.284
1063 d.4.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2.90*(1.19+2.00*2)+1.20*(2.64+1.12)-1.45*1.42-0.80*2.00	m2	15.904	
				RAZEM	15.904
1064 d.4.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2.90*(1.19+2.00*2)+1.20*(2.64+1.12)-1.45*1.42-0.80*2.00	m2	15.904	
				RAZEM	15.904
1065 d.4.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		2.38	m2	2.380	
				RAZEM	2.380
1066 d.4.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		2.38	m2	2.380	
				RAZEM	2.380
5		**Klatka schodowa**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1067 d.5	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych	szt.przec.		
		32	szt.przec.	32.000	
				RAZEM	32.000
1068 d.5	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		1.45*2.81+1.28*2.81+0.26*1.40*8*2+0.144*1.40*9*2	m2	17.124	
		1.45*2.81+1.05*2.81+0.26*1.40*8*2+0.144*1.40*9*2	m2	16.478	
		1.45*2.81+1.28*2.81+0.26*1.40*8*2+0.144*1.40*9*2	m2	17.124	
		1.45*2.81+1.28*2.81+0.26*1.40*8+0.144*1.40*9+0.23*1.40*8+0.166*1.40*9	m2	17.065	
				RAZEM	67.791
1069 d.5	NNRNKB 202 1025-05 analogia	Demontaż drzwi i ścianki z PCW	m2		
		1.30*2.00	m2	2.600	
				RAZEM	2.600
1070 d.5	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - demontaż cokolików	m2		
		(1.45+2.81+1.28*2+2.81+0.26*8*2+0.144*9*2)*0.15	m2	2.457	
		(1.45+2.81+1.05*2+2.81+0.26*8*2+0.144*9*2)*0.15	m2	2.388	
		(1.45+2.81+1.28*2+2.81+0.26*8*2+0.144*9*2)*0.15	m2	2.457	
		(1.45+2.81+1.28*2+2.81+0.26*8+0.144*9+0.23*8+0.166*9)*0.15	m2	2.451	
				RAZEM	9.754
1071 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3.12+3.20+9.55+9.69	m2	25.560	
				RAZEM	25.560
1072 d.5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		25.560	m2	25.560	
				RAZEM	25.560
1073 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		25.560	m2	25.560	
				RAZEM	25.560
1074 d.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		1.45*2.81+1.28*2.81+1.45*2.81+1.05*2.81+1.45*2.81+1.28*2.81+1.45*2.81+1.28*2.81	m2	30.039	
				RAZEM	30.039
1075 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		37.208	m2	37.208	
				RAZEM	37.208
1076 d.5	KNR AT-23 0301-06	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienko-warstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm	m		
		0.26*1.40*8*2+0.26*1.40*8*2+0.26*1.40*8*2+0.26*1.40*8+0.23*1.40*8	m	22.960	
				RAZEM	22.960
1077 d.5	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienko-warstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m		
		0.144*1.40*9*2+0.144*1.40*9*2+0.144*1.40*9*2+0.144*1.40*9+0.166*1.40*9	m	14.792	
				RAZEM	14.792
1078 d.5	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		0.26*16+0.144*18+0.26*16+0.144*18+0.26*16+0.144*18+0.26*8+0.144*9+ 0.23*8+0.166*9+1.45+2.81+1.28*2+2.81+1.45+2.81+1.05*2+2.81+1.45+2.81+ 1.28*2+2.81+1.45+2.81+1.28*2+2.81	m	65.026	
				RAZEM	65.026
1079 d.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2.65*(1.45*2+2.81*2)+((1.30*2.08)/2)+2.08*1.28*2+2.08*2.81+((1.30*2.08)/2)+ 2.68*(1.45*2+2.81*2)+2.10*1.05*2+2.10*2.81+((1.30*2.08)/2)+((1.30*2.08)/2)+ 2.65*(1.45*2+2.81*2)+((1.30*2.08)/2)+2.08*1.28*2+2.08*2.81+((1.30*2.08)/2)+ 2.65*(1.45*2+2.81*2)+((1.30*2.08)/2)+2.08*1.28+2.08*2.81+((1.16*1.84)/2)- 1.45*1.45*4-1.30*2.00*3	m2	126.046	
				RAZEM	126.046
1080 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		126.046	m2	126.046	
				RAZEM	126.046
1081 d.5	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		126.046	m2	126.046	
				RAZEM	126.046
1082 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		126.046	m2	126.046	
				RAZEM	126.046
1083 d.5	KNR AT-26 0301-04 analogia	Tynk dekoracyjny - efekt betonu	m2		
		0.93*(1.45+2.81+1.28*2+2.81+1.45+2.81+1.05*2+2.81+1.45+2.81+1.28*2+ 2.81+1.45+2.81+1.28*2+2.81)-0.93*1.30*3	m2	31.769	
				RAZEM	31.769
1084 d.5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		126.046-31.769	m2	94.277	
				RAZEM	94.277
1085 d.5	KNR-W 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków	m		
		1.50+2.08+2.08+2.08+2.08+2.08+1.84	m	13.740	
				RAZEM	13.740
1086 d.5	Analiza indywidualna	Poręcze schodowe drewniane	m		
		1.50+2.08+2.08+2.08+2.08+2.08+1.84	m	13.740	
				RAZEM	13.740
1087 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		3.12+3.20+9.55+9.69+2.08*1.40*4	m2	37.208	
				RAZEM	37.208
1088 d.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		37.208	m2	37.208	
				RAZEM	37.208
1089 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		37.208	m2	37.208	
				RAZEM	37.208
6		**Pozostałe**			
1090 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet	szt		
		180	szt	180.000	
				RAZEM	180.000
1091 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż luster wklejanych w łazienkach 50x65 cm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1092 d.6	Analiza indywidualna	Podajniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy, dozownik na mydło	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
1093 d.6	Analiza indywidualna	Przydrzwiowa tabliczka informacyjna (wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym)	kpl.		
		27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
1094 d.6	Analiza indywidualna	Półka z płyty meblowej podwójna mocowane do ściany L=2,00 m	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1095 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż paneli lamelowych	m2		
		40	m2	40.000	
				RAZEM	40.000
1096 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż listew dekoracyjnych ściennych szer. ok. 5 cm	m2		
		33.20	m2	33.200	
				RAZEM	33.200
1097 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż fototapet	m2		
		5.40	m2	5.400	
				RAZEM	5.400

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		**Piętro II**						
1.1		**Pokój 3-57**						
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m^2				0.400	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
3 d.1. 1	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
4 d.1. 1	KNNR 2 1702-01 analogia	Rozebranie istniejącej ścianki z płyt g-k na konstrukcji aluminowej	m^2				7.553	
		-- Robocizna --						
	999	2.13*0.3=	r-g	0.6390				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.037*0.3=	m-g	0.0111				
5 d.1. 1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				2.468	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
6 d.1. 1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 wraz z przygotowaniem otworu drzwiowego 90x200	m^2				7.553	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.2700				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	2.0600				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	27.7600				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.00196				
	3903010	taśma	m	3.6260				
	3930099	woda	m^3	0.00127				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0288				
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				29.182	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
8 d.1. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
9 d.1. 1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				10.580	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
10 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
11 d.1. 1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
12 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
13 d.1. 1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
14 d.1. 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				10.280	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
15 d.1. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				3.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
16 d.1. 1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				1.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
17 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				25.505	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
18 d.1. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				19.752	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
19 d.1. 1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m^2				8.220	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3900				
		-- Materiały --						
	202x095	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4.7000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0040				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0050				
20 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				27.972	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
21 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				27.972	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
22 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
23 d.1. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
24 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
25 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami latek-sowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				9.230	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
26 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
27 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
28 d.1. 1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
29 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
30 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
31 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1.2		**Sala Konferencyjna 3-58**						
32 d.1. 2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
33 d.1. 2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego	m^2				2.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.0800				
34 d.1. 2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
35 d.1. 2	KNNR-W 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów	m^2				28.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7500				
36 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				28.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
37 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				28.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
38 d.1. 2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2				28.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5400				
		-- Materiały --						
	202x086	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m^2	1.0400				
	2631999	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	1.1600				
	3221	podkład pod podłogę z paneli	m^2	1.0400				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180				
39 d.1. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				77.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
40 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				49.030	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
41 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				49.030	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
42 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				49.030	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
43 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				49.030	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
44 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.871	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
45 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				2.030	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
46 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				4.901	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
47 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.871	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
48 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				2.030	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
49 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				4.901	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
50 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				3.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
51 d.1. 2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
52 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				28.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
53 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				28.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
54 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				28.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
55 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				28.350	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
56 d.1.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				4.264	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.3		**Pokój 3-59**						
57 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				2.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
58 d.1.3	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m^2				0.400	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
59 d.1.3	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
60 d.1.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
61 d.1.3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				12.040	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
62 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				11.600	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
63 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
64 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
65 d.1.3	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
66 d.1.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				11.840	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
67 d.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				41.574	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
68 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				29.574	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
69 d.1. 3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				29.574	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
70 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				29.574	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
71 d.1. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				29.574	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
72 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
73 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
74 d.1. 3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
75 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
76 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
77 d.1. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
78 d.1. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				3.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
79 d.1. 3	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
80 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
81 d.1. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
82 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
83 d.1. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
84 d.1. 3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.636	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.4		**Pokój 3-60**						
85 d.1. 4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykładzina dywanowa	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
86 d.1. 4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				10.660	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
87 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
88 d.1. 4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
89 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
90 d.1. 4	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze dreenopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
91 d.1. 4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				10.560	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
92 d.1. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				33.867	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
93 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				25.597	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
94 d.1. 4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				25.597	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
95 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				25.597	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
96 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				25.597	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
97 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
98 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
99 d.1. 4	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
100 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
101 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
102 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
103 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
104 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
105 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
106 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				8.070	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
107 d.1.4	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.246	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.5		**Pokój 3-62**						
108 d.1.5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				16.730	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
109 d.1. 5	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
110 d.1. 5	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
111 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
112 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
113 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
114 d.1. 5	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
115 d.1.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				34.240	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
116 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				79.239	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
117 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				85.861	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
118 d.1.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				85.861	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
119 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				85.861	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
120 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				85.861	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
121 d.1. 5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
122 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
123 d.1. 5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
124 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
125 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				28.745	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
126 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				3.114	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
127 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				1.623	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
128 d.1. 5	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				4.061	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
129 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				3.114	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
130 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				1.623	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
131 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				4.061	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
132 d.1. 5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				9.272	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.6		**Pokój 3-63**						
133 d.1. 6	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				2.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
134 d.1. 6	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
135 d.1. 6	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				1.600	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
136 d.1. 6	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa likwidowanego otworu drzwiowego	m^2				1.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x096	płyty gipsowo-kartonowe	m2	1.0300				
	202x102	profile UW	m	0.7100				
	202x103	profile CW	m	1.8400				
	202x104	wkręty	szt.	11.2000				
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1.5300				
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400				
	202x100	taśma spoinowa	m	1.4300				
	202x101	taśma uszczelniająca	m	1.1600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0160				
137 d.1. 6	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				12.900	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
138 d.1. 6	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m2				11.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
139 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2				11.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
140 d.1. 6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2				11.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
141 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2				11.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
142 d.1. 6	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2				11.880	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
143 d.1.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				13.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
144 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				46.573	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
145 d.1.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
146 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				33.653	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
147 d.1. 6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2				33.653	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
148 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2				33.653	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
149 d.1. 6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2				33.653	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
150 d.1. 6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
151 d.1. 6	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
152 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2				11.880	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
153 d.1. 6	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				11.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
154 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				11.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
155 d.1. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				11.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
156 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
157 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
158 d.1. 6	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
159 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
160 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
161 d.1. 6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
162 d.1. 6	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				2.533	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.7		**Pokój 3-64**						
163 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
164 d.1.7	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
165 d.1.7	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
166 d.1.7	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				14.120	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
167 d.1.7	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m^2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
168 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
169 d.1.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
170 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
171 d.1.7	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
172 d.1.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				14.020	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
173 d.1.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				48.676	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
174 d.1.7	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
175 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				34.766	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
176 d.1. 7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				34.766	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
177 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				34.766	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
178 d.1. 7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				34.766	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
179 d.1. 7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
180 d.1. 7	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
181 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
182 d.1. 7	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
183 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
184 d.1. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2				12.870	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2891				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
185 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
186 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
187 d.1. 7	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
188 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
189 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
190 d.1. 7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
191 d.1. 7	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.525	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.8		**Pokój 3-65**						
192 d.1. 8	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
193 d.1. 8	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
194 d.1. 8	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
195 d.1. 8	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				14.760	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
196 d.1. 8	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.7500				
197 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
198 d.1. 8	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
199 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
200 d.1. 8	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
201 d.1. 8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				14.660	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
202 d.1. 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				52.492	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
203 d.1. 8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
204 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				36.462	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
205 d.1. 8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				36.462	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
206 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				36.462	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
207 d.1. 8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				36.462	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
208 d.1. 8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
209 d.1. 8	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
210 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
211 d.1. 8	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
212 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
213 d.1. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				14.390	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
214 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
215 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
216 d.1. 8	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
217 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
218 d.1.8	NNRNKB 2021134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
219 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
220 d.1.8	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				0.530	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.9		**Pokój 3-66**						
221 d.1.9	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
222 d.1.9	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	8.6300				
223 d.1. 9	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
224 d.1. 9	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				14.700	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
225 d.1. 9	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
226 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
227 d.1. 9	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
228 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
229 d.1. 9	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
230 d.1. 9	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				14.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
231 d.1. 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				52.193	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
232 d.1. 9	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
233 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				36.303	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
234 d.1. 9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				36.303	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
235 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				36.303	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
236 d.1. 9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				36.303	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
237 d.1. 9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
238 d.1. 9	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
239 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
240 d.1. 9	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
241 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
242 d.1. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				14.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
243 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
244 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
245 d.1. 9	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
246 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
247 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
248 d.1. 9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
249 d.1. 9	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				3.564	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.10		**Pokój 3-67**						
250 d.1. 10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
251 d.1. 10	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
252 d.1. 10	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
253 d.1. 10	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				14.680	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
254 d.1. 10	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7500				
255 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
256 d.1. 10	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
257 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
258 d.1. 10	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
259 d.1. 10	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				14.580	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
260 d.1. 10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				52.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
261 d.1. 10	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
262 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				36.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
263 d.1. 10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				36.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
264 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				36.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
265 d.1. 10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				36.250	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
266 d.1. 10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
267 d.1. 10	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
268 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
269 d.1. 10	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
270 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
271 d.1. 10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
272 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
273 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
274 d.1. 10	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
275 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
276 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
277 d.1. 10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1.11		**Pokój 3-68**						
278 d.1. 11	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
279 d.1. 11	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
280 d.1. 11	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
281 d.1. 11	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				13.900	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
282 d.1. 11	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7500				
283 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
284 d.1. 11	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
285 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
286 d.1. 11	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
287 d.1. 11	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				13.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
288 d.1. 11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				48.173	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
289 d.1. 11	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
290 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				34.183	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
291 d.1. 11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				34.183	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
292 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				34.183	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
293 d.1. 11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				34.183	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
294 d.1. 11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
295 d.1. 11	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
296 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
297 d.1. 11	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
298 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
299 d.1. 11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				12.350	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
300 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
301 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
302 d.1. 11	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
303 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
304 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
305 d.1. 11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
306 d.1. 11	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				3.197	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1.12		**Korytarz 3-69**						
307 d.1. 12	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż wyłazu dachowego 60x80 cm	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0300				
		-- Materiały --						
	1540400	tlen techniczny sprężony	m^3	0.0300				
	1540001	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
308 d.1. 12	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi z PCV 130x200 cm	m^2				2.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5200				
309 d.1. 12	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				26.940	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
310 d.1. 12	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m^2				28.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9200				
311 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				28.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
312 d.1. 12	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				28.110	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
313 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				28.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
314 d.1. 12	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m^2				28.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9600				
		-- Materiały --						
	2520999	płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	m^2	1.1000				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.2600				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4.5700				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0300				
315 d.1. 12	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m				25.940	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2900				
		-- Materiały --						
	2529999	kształtki cokołowe 10 cm	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.4600				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.0500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
316 d.1. 12	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m^2				70.521	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
317 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				76.073	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
318 d.1. 12	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m^2				76.073	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3360				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
319 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				76.073	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
320 d.1. 12	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				76.073	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
321 d.1. 12	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 145x200 o odporności EI30	m^2				2.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.7200				
		-- Materiały --						
	1341099	kotwy elastyczne kpl.	szt.	5.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm^3	0.2900				
	1478101	silikon	dm^3	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	drzwi PCW 145x200 EI30	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
322 d.1. 12	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 60x80 cm EI60	szt				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	6.9300				
		-- Materiały --						
	1478101	silikon	kg	0.3100				
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.2100				
	1343399	śruby kotwiące	szt.	5.0000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1348900	zamek antywłamaniowy	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+ M4+M5)	%	15.0000				
	2752998	wyłaz dachowy fabrycznie wykona-czony 60x80 cm EI60	kpl.	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0700				
	39000	środek transportowy	m-g	0.1000				
323 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				28.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
324 d.1. 12	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				28.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
325 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				28.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
326 d.1. 12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emul-syjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				28.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1.13		**Kotłownia 3-61**						
327 d.1. 13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-łogi ponad 5 m2	m^2				27.893	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
328 d.1. 13	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				5.220	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
329 d.1. 13	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				9.120	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
330 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				5.220	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
331 d.1. 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				5.220	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
332 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				5.220	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
333 d.1. 13	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				5.220	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
334 d.1. 13	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				9.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
335 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				23.543	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
336 d.1. 13	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				23.543	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
337 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				23.543	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
338 d.1. 13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				23.543	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
339 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				5.655	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
340 d.1. 13	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				5.655	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
341 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				5.655	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
342 d.1. 13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				5.655	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1.14		**Łazienka 3-56**						
343 d.1. 14	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
344 d.1. 14	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi 70x200 z ościeznicą	szt.				2.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
345 d.1. 14	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
346 d.1. 14	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m^2				42.346	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800				
347 d.1. 14	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9200				
348 d.1. 14	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - demontaż instniejącego sufitu podwieszanego	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999	1.91*0.3=	r-g	0.5730				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.045*0.3=	m-g	0.0135				
	39000	środek transportowy 0.0176*0.3=	m-g	0.0053				
349 d.1. 14	KNR-W 2-02 0127-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m^2				0.818	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7900				
		-- Materiały --						
	2200210	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	8.2000				
	2380899	zaprawa	m^3	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0700				
350 d.1. 14	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.9100				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1.9000				
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0.4000				
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.3800				
	1323480	pręt mocujący	szt.	1.5200				
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	1.5200				
	1346399	blachowkręty	szt.	18.5000				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0003				
	3903010	taśma	m	1.0000				
	3930099	woda	m^3	0.00064				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0450				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0176				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
351 d.1. 14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
352 d.1. 14	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1700				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
353 d.1. 14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
354 d.1. 14	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
355 d.1. 14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				41.326	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
356 d.1. 14	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2				41.326	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0300				
		-- Materiały --						
	2530099	płytki ścienne	m2	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	2.8400				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
357 d.1. 14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe łazienkowe z ościeżnicą z klamką i wkładką 90x200 z samozamykaczem	m2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą z klamką i wkładką 90x200 z samozamykaczem	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
358 d.1. 14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe łazienkowe z ościeżnicą z klamką i wkładką 80x200	m2				3.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą z klamką i wkładką 90x200	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
359 d.1. 14	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
360 d.1. 14	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4600				
		-- Materiały --						
	202x095	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4.8300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0040				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0050				
361 d.1. 14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
362 d.1. 14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2				7.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
2		**Piętro I**						
2.1		**Pokój 2-40**						
363 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
364 d.2. 1	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
365 d.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999	0.92*0.4=	r-g	0.3680				
366 d.2. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m^2				1.944	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800				
367 d.2. 1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				11.700	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
368 d.2. 1	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0030				
		0.01*0.3=						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
369 d.2. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				36.734	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
370 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
371 d.2. 1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
372 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
373 d.2. 1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewno podobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
374 d.2. 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
375 d.2. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
376 d.2. 1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
377 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				28.728	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
378 d.2. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				28.728	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
379 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				28.728	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
380 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				28.728	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
381 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
382 d.2. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
383 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
384 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
385 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
386 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
387 d.2. 1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
388 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
389 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
390 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
391 d.2. 1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				2.836	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.2		**Pokój 2-41**						
392 d.2. 2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
393 d.2. 2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
394 d.2. 2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
395 d.2. 2	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
396 d.2. 2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				11.680	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
397 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
398 d.2. 2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
399 d.2. 2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5400				
		-- Materiały --						
	202x086	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m^2	1.0400				
	2631999	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	1.1600				
	3221	podkład pod podłogę z paneli	m^2	1.0400				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180				
400 d.2. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				38.394	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
401 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				28.874	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
402 d.2. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				28.874	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
403 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				28.874	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
404 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				28.874	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
405 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
406 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
407 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
408 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
409 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
410 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
411 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
412 d.2. 2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
413 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
414 d.2. 2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
415 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
416 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
417 d.2. 2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.905	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.3		**Pokój 2-42**						
418 d.2. 3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m^2				9.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1800				
419 d.2. 3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				11.040	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
420 d.2. 3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
421 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				9.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
422 d.2. 3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				9.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
423 d.2. 3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2				9.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5400				
		-- Materiały --						
	202x086	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m^2	1.0400				
	2631999	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	1.1600				
	3221	podkład pod podłogę z paneli	m^2	1.0400				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180				
424 d.2. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				39.083	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
425 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				29.103	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
426 d.2. 3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				29.103	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
427 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				29.103	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
428 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				29.103	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
429 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
430 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
431 d.2. 3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
432 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
433 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
434 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
435 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeznicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
436 d.2.3	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
437 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
438 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				9.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
439 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
440 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				9.980	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
2.4		**Pokój 2-43**						
441 d.2. 4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
442 d.2. 4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				11.680	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
443 d.2. 4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
444 d.2. 4	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
445 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
446 d.2. 4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
447 d.2. 4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5400				
		-- Materiały --						
	202x086	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m2	1.0400				
	2631999	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	1.1600				
	3221	podkład pod podłogę z paneli	m2	1.0400				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180				
448 d.2. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2				38.394	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
449 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2				28.674	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
450 d.2. 4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2				28.674	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
451 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				28.674	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
452 d.2. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				28.674	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
453 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
454 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
455 d.2. 4	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
456 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
457 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
458 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
459 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeznicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
460 d.2.4	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
461 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
462 d.2.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
463 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
464 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				9.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
465 d.2.4	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				3.929	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.5		**Pokój 2-44**						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
466 d.2. 5	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				2.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
467 d.2. 5	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.176	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
468 d.2. 5	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				1.600	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
469 d.2. 5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				10.900	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
470 d.2. 5	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
471 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
472 d.2. 5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
473 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
474 d.2. 5	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
475 d.2. 5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				10.700	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
476 d.2. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				37.078	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
477 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				26.928	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
478 d.2. 5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				26.928	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
479 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				26.928	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
480 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				26.928	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
481 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				3.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
482 d.2.5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
483 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
484 d.2. 5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
485 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
486 d.2. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				9.750	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
487 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
488 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
489 d.2. 5	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
490 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
491 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
492 d.2. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
493 d.2. 5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				3.063	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.6		**Pokój 2-45**						
494 d.2.6	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				10.940	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
495 d.2.6	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
496 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
497 d.2.6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
498 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
499 d.2.6	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm z fakturą drewnopodobną na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
500 d.2.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				10.840	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
501 d.2.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				35.411	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
502 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				26.691	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
503 d.2.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				26.691	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
504 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				26.691	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
505 d.2. 6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				26.691	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
506 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
507 d.2. 6	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
508 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
509 d.2. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				8.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
510 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
511 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
512 d.2. 6	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
513 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
514 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
515 d.2. 6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
516 d.2. 6	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.950	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.7		**Pokój 2-47**						
517 d.2. 7	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
518 d.2. 7	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
519 d.2. 7	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2				1.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.6000				
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt.	48.6000				
	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	6.4000				
	1720299	wapno suchogaszone	kg	3.6000				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0320				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0500				
	34312	wyciąg	m-g	0.2600				
520 d.2. 7	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0030				
		0.01*0.3=						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0030				
		0.01*0.3=						
521 d.2. 7	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				13.260	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
522 d.2. 7	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m^2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999	0.92*0.4=	r-g	0.3680				
523 d.2. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
524 d.2. 7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
525 d.2. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
526 d.2. 7	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
527 d.2.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				13.960	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
528 d.2.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				46.382	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
529 d.2.7	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				1.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
530 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				35.052	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
531 d.2.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				35.052	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
532 d.2. 7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				35.052	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
533 d.2. 7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				35.052	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
534 d.2. 7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
535 d.2. 7	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
536 d.2. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
537 d.2.7	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
538 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
539 d.2.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2				12.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
540 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
541 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
542 d.2. 7	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
543 d.2. 7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
544 d.2. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
545 d.2. 7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
546 d.2. 7	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.498	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.8		**Pokój 2-48**						
547 d.2.8	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
548 d.2.8	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
549 d.2.8	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				4.350	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
550 d.2.8	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				15.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
551 d.2.8	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m^2				4.260	
		-- Robocizna --						
	999	0.92*0.4=	r-g	0.3680				
552 d.2.8	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m^2				12.603	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
553 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				16.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
554 d.2.8	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				16.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
555 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				16.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
556 d.2.8	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm z fakturą drewnopodobną na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				16.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
557 d.2.8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				14.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
558 d.2.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				56.616	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
559 d.2.8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
560 d.2. 8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				37.916	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
561 d.2. 8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				37.916	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
562 d.2. 8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				37.916	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
563 d.2. 8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				37.916	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
564 d.2. 8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
565 d.2. 8	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
566 d.2. 8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				16.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
567 d.2. 8	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				16.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
568 d.2. 8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				16.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
569 d.2. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				16.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
570 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
571 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
572 d.2.8	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
573 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
574 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
575 d.2. 8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
576 d.2. 8	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				5.771	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.9		**Pokój 2-49**						
577 d.2. 9	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
578 d.2. 9	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
579 d.2. 9	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
580 d.2. 9	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				13.540	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
581 d.2. 9	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m^2				11.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
582 d.2. 9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				11.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
583 d.2. 9	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				11.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
584 d.2. 9	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2				11.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5400				
		-- Materiały --						
	202x086	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m^2	1.0400				
	2631999	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	1.1600				
	3221	podkład pod podłogę z paneli	m^2	1.0400				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180				
585 d.2. 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				45.159	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
586 d.2. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				33.659	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
587 d.2. 9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2				33.659	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
588 d.2. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2				33.659	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
589 d.2. 9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2				33.659	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
590 d.2. 9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
591 d.2. 9	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
592 d.2. 9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2				11.500	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
593 d.2.9	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				11.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
594 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				11.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
595 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				11.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
596 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
597 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
598 d.2.9	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
599 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
600 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
601 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
602 d.2.9	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				2.172	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.10		**Sekretariat 2-50**						
603 d.2. 10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5800				
604 d.2. 10	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3				0.088	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300				
605 d.2. 10	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
	999	-- Robocizna -- 0.45*0.3=	r-g	0.1350				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
606 d.2. 10	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				13.300	
	999	-- Robocizna -- 0.19*0.3=	r-g	0.0570				
607 d.2. 10	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2				3.720	
	999	-- Robocizna -- 0.92*0.4=	r-g	0.3680				
608 d.2. 10	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m2				11.005	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200				
609 d.2. 10	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego kasetowego	m2				14.730	
	999	-- Robocizna -- 0.84*0.3=	r-g	0.2520				
610 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2				14.730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
611 d.2. 10	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				14.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
612 d.2. 10	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2				14.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5400				
		-- Materiały --						
	202x086	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m^2	1.0400				
	2631999	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	1.1600				
	3221	podkład pod podłogę z paneli	m^2	1.0400				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180				
613 d.2. 10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				34.544	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
614 d.2. 10	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
615 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				33.704	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
616 d.2. 10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				33.704	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
617 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				33.704	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
618 d.2. 10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				33.704	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
619 d.2. 10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
620 d.2. 10	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
621 d.2. 10	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m^2				14.730	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8400				
		-- Materiały --						
	2315999	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	szt.	2.9000				
	1323399	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	1.7200				
	1323399	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	1.6000				
	1323399	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	0.8600				
	1323450	wieszak	szt.	0.6700				
	1323450	pręt wieszaka	szt.	0.6700				
	1323490	klamerki mocujące	szt.	2.8600				
	1323470	sprężyny przyścienne	szt.	1.6500				
	8992699	łączniki rozporowe kpl.	szt.	2.5300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100				
622 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
623 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
624 d.2. 10	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
625 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				2.157	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
626 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
627 d.2. 10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.104	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
628 d.2. 10	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				3.538	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.11		**Gabinet Wójta 2-51**						
629 d.2. 11	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
630 d.2. 11	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
631 d.2. 11	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
632 d.2. 11	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				20.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
633 d.2. 11	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m^2				28.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7500				
634 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				28.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
635 d.2. 11	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				28.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
636 d.2. 11	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2				28.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5400				
		-- Materiały --						
	202x086	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m^2	1.0400				
	2631999	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	1.1600				
	3221	podkład pod podłogę z paneli	m^2	1.0400				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180				
637 d.2. 11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				78.883	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
638 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				50.143	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
639 d.2. 11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				50.143	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
640 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				50.143	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
641 d.2. 11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				50.143	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
642 d.2. 11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
643 d.2. 11	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
644 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2				28.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
645 d.2. 11	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2				28.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
646 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2				28.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
647 d.2. 11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2				28.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
648 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				1.914	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
649 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				1.353	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
650 d.2. 11	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.267	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
651 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				1.914	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
652 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				1.353	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
653 d.2. 11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.267	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
654 d.2. 11	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				15.249	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.12		**Pokój 2-52**						
655 d.2. 12	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
656 d.2. 12	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
657 d.2. 12	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
658 d.2. 12	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				13.940	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
659 d.2. 12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				12.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
660 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				12.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
661 d.2. 12	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				12.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
662 d.2. 12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2				12.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5400				
		-- Materiały --						
	202x086	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m^2	1.0400				
	2631999	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	1.1600				
	3221	podkład pod podłogę z paneli	m^2	1.0400				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0080				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180				
663 d.2. 12	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				13.840	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
664 d.2. 12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				44.208	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
665 d.2. 12	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
666 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				34.731	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
667 d.2. 12	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				34.731	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
668 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				34.731	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
669 d.2. 12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				34.731	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
670 d.2. 12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
671 d.2. 12	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
672 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				12.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
673 d.2. 12	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				12.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
674 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				12.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
675 d.2. 12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				12.450	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
676 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				1.557	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
677 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
678 d.2. 12	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				2.504	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
679 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				1.557	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
680 d.2. 12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.947	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
681 d.2. 12	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż mat wygłuszających	m^2				23.634	
2.13		**Pokój 2-53**						
682 d.2. 13	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
683 d.2. 13	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
684 d.2. 13	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				0.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
685 d.2. 13	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				14.220	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
686 d.2. 13	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
687 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
688 d.2. 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
689 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
690 d.2. 13	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
691 d.2. 13	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				14.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
692 d.2. 13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				48.591	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
693 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				35.481	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
694 d.2. 13	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				35.481	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
695 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				35.481	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
696 d.2. 13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				35.481	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
697 d.2. 13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
698 d.2. 13	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
699 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
700 d.2. 13	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
701 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
702 d.2. 13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				13.110	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
703 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
704 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
705 d.2. 13	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
706 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
707 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
708 d.2. 13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
709 d.2. 13	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				5.641	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
2.14		**Korytarz 2-54**						
710 d.2. 14	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi z PCV 130x200 cm	m^2				2.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
711 d.2. 14	KNR 4-04 0105-04 analogia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2				3.886	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6700				
		-- Materiały --						
	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m^3	0.0050				
	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m^3	0.0030				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
712 d.2. 14	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego kasetowego	m^2				29.990	
	999	-- Robocizna -- 0.84*0.3=	r-g	0.2520				
713 d.2. 14	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				32.452	
	999	-- Robocizna -- 0.19*0.3=	r-g	0.0570				
714 d.2. 14	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m^2				34.340	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
715 d.2. 14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				34.340	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
716 d.2. 14	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				34.340	
		-- Robocizna --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
717 d.2. 14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				34.340	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
718 d.2. 14	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m^2				34.340	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9600				
		-- Materiały --						
	2520999	płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	m^2	1.1000				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.2600				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4.5700				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0300				
719 d.2. 14	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				35.670	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
720 d.2. 14	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m^2				34.340	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8400				
		-- Materiały --						
	2315999	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	szt.	2.9000				
	1323399	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	1.7200				
	1323399	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	1.6000				
	1323399	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	0.8600				
	1323450	wieszak	szt.	0.6700				
	1323450	pręt wieszaka	szt.	0.6700				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1323490	klamerki mocujące	szt.	2.8600				
	1323470	sprężyny przyścienne	szt.	1.6500				
	8992699	łączniki rozporowe kpl.	szt.	2.5300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100				
721 d.2. 14	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m^2				99.756	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
722 d.2. 14	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2				1.500	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6810				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0449				
723 d.2. 14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				99.376	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
724 d.2. 14	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m^2				99.376	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3360				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
725 d.2. 14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				99.376	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
726 d.2. 14	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				99.376	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
727 d.2. 14	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				10.295	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
728 d.2. 14	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 145x200 o odporności EI30	m^2				2.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.7200				
		-- Materiały --						
	1341099	kotwy elastyczne kpl.	szt.	5.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm^3	0.2900				
	1478101	silikon	dm^3	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+ M4)	%	15.0000				
	1564999	drzwi PCW 145x200 EI30	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
2.15		**Łazienka 2-39**						
729 d.2. 15	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
730 d.2. 15	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi 70x200 z ościeznicą	szt.				2.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
731 d.2. 15	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m^2				0.600	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
732 d.2. 15	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2				34.246	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800				
733 d.2. 15	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9200				
734 d.2. 15	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - demontaż instniejącego sufitu podwieszanego	m2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999	1.91*0.3=	r-g	0.5730				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.045*0.3=	m-g	0.0135				
	39000	środek transportowy 0.0176*0.3=	m-g	0.0053				
735 d.2. 15	KNR-W 2-02 0127-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2				0.720	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7900				
		-- Materiały --						
	2200210	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	8.2000				
	2380899	zaprawa	m3	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0700				
736 d.2. 15	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.9100				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m2	1.0500				
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1.9000				
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0.4000				
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.3800				
	1323480	pręt mocujący	szt.	1.5200				
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	1.5200				
	1346399	blachowkręty	szt.	18.5000				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0003				
	3903010	taśma	m	1.0000				
	3930099	woda	m3	0.00064				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0450				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0176				
737 d.2. 15	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x095	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4.8300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0040				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0050				
738 d.2. 15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
739 d.2. 15	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
740 d.2. 15	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m^2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1700				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
741 d.2. 15	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
742 d.2. 15	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				6.710	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0500				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
743 d.2. 15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				35.089	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
744 d.2. 15	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m^2				35.089	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0300				
		-- Materiały --						
	2530099	płytki ścienne	m^2	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	2.8400				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
745 d.2. 15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				5.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
746 d.2. 15	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
747 d.2. 15	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.523	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
3		**Parter**						
3.1		**Pokój 1-21**						
748 d.3. 1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				2.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
749 d.3. 1	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
750 d.3. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				9.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
751 d.3. 1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				10.760	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
752 d.3. 1	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				1.600	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
753 d.3. 1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa likwidowanego otworu drzwiowego	m^2				1.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800				
		-- Materiały --						
	202x096	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0300				
	202x102	profile UW	m	0.7100				
	202x103	profile CW	m	1.8400				
	202x104	wkręty	szt.	11.2000				
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1.5300				
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400				
	202x100	taśma spoinowa	m	1.4300				
	202x101	taśma uszczelniająca	m	1.1600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0160				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
754 d.3. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2				36.012	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
755 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2				9.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
756 d.3. 1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2				9.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
757 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2				9.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
758 d.3. 1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x60 cm o fakturze drewnopodobnej na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2				9.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
759 d.3. 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				11.460	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
760 d.3. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
761 d.3. 1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
762 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				27.982	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
763 d.3. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				27.982	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
764 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				27.982	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
765 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				27.982	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
766 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
767 d.3. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				9.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
768 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
769 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				9.830	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
770 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
771 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
772 d.3. 1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
773 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
774 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
775 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
776 d.3. 1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.590	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
3.2		**Pokój 1-22**						
777 d.3. 2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				2.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
778 d.3. 2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
779 d.3. 2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4. analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż listwy progowej	m				1.600	
		-- Robocizna --						
	999	0.45*0.3=	r-g	0.1350				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
	39000	środek transportowy 0.01*0.3=	m-g	0.0030				
780 d.3. 2	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				10.090	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
781 d.3. 2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				10.120	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
782 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				10.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
783 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				10.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
784 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				10.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
785 d.3. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				10.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
786 d.3. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				11.620	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
787 d.3. 2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa likwidowanego otworu drzwiowego	m^2				1.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800				
		-- Materiały --						
	202x096	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0300				
	202x102	profile UW	m	0.7100				
	202x103	profile CW	m	1.8400				
	202x104	wkręty	szt.	11.2000				
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1.5300				
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400				
	202x100	taśma spoinowa	m	1.4300				
	202x101	taśma uszczelniająca	m	1.1600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0160				
788 d.3. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				34.896	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
789 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				24.806	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
790 d.3. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				28.406	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
791 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				28.406	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
792 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				28.406	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
793 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
794 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
795 d.3. 2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
796 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				0.957	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
797 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				0.677	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
798 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				1.634	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
799 d.3. 2	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 fabrycznie wykończone wyposażone w zamek z kodowanym dostępem zkluczykiem awaryjnym (2 szt.)	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	3.2500				
		-- Materiały --						
	1322000	drzwi stalowe pełne rozwierane fabrycznie wykończone wyposażone w zamek z kodowanym dostępem zkluczykiem awaryjnym (2 szt.)	m^2	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0300				
800 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				10.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
801 d.3. 2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				10.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
802 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				10.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
803 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				10.090	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
804 d.3. 2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				1.590	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
3.3		**Pokój 1-23**						
805 d.3. 3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
806 d.3. 3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				16.780	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
807 d.3. 3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
808 d.3. 3	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
809 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
810 d.3. 3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
811 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
812 d.3. 3	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
813 d.3. 3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				17.480	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
814 d.3. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				58.982	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
815 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				40.962	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
816 d.3. 3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				40.962	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
817 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				40.962	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
818 d.3. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				40.962	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
819 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				1.914	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
820 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				1.353	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
821 d.3. 3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m^2				3.267	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4370				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
822 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ościeża	m^2				1.914	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
823 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża	m^2				1.353	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
824 d.3. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża	m^2				3.267	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
825 d.3. 3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 fabrycznie wykończone wyposażone w zamek z kodowanym dostępem zkluczykiem awaryjnym (2 szt.)	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	3.2500				
		-- Materiały --						
	1322000	drzwi stalowe pełne rozwierane fabrycznie wykończone wyposażone w zamek z kodowanym dostępem zkluczykiem awaryjnym (2 szt.)	m^2	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0300				
826 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
827 d.3. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
828 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
829 d.3. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				19.820	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
830 d.3. 3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				3.180	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
3.4		**Pokój 1-37**						
831 d.3. 4	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m^2				6.450	
		-- Robocizna --						
	999	0.92*0.4=	r-g	0.3680				
832 d.3. 4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				11.200	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
833 d.3. 4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
834 d.3. 4	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.0800				
835 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				6.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
836 d.3.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m^2				6.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1700				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
837 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				6.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
838 d.3.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				6.450	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
839 d.3.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				10.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
840 d.3. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				35.890	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
841 d.3. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				29.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
842 d.3. 4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2				29.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2430				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930099	woda	m^3	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032				
843 d.3. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				29.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
844 d.3. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				29.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
845 d.3. 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
846 d.3. 4	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
847 d.3. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				6.420	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
848 d.3. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				6.420	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
849 d.3. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				6.420	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
850 d.3. 4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				6.420	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
3.5		**Korytarz 1-36**						
851 d.3. 5	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi z PCV 130x200 cm	m^2				2.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
852 d.3. 5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				19.110	
	999	-- Robocizna -- 0.19*0.3=	r-g	0.0570				
853 d.3. 5	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m^2				19.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
854 d.3. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				19.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
855 d.3. 5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				19.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
856 d.3. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				19.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
857 d.3. 5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m^2				19.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9600				
		-- Materiały --						
	2520999	płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	m^2	1.1000				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.2600				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4.5700				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0300				
858 d.3. 5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				18.310	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
859 d.3. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				52.909	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
860 d.3. 5	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m^2				52.909	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3360				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
861 d.3. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				52.909	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
862 d.3. 5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				52.909	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
863 d.3. 5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				4.316	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
864 d.3. 5	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 145x200 o odporności EI30	m^2				2.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.7200				
		-- Materiały --						
	1341099	kotwy elastyczne kpl.	szt.	5.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm^3	0.2900				
	1478101	silikon	dm^3	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	drzwi PCW 145x200 EI30	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
865 d.3. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				19.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
866 d.3. 5	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2				19.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3360				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
867 d.3. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2				19.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
868 d.3. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2				19.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
3.6		**Poczta**						
869 d.3. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2				202.430	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
870 d.3. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2				148.100	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
871 d.3. 6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2				148.100	

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
872 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				54.300	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
873 d.3.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				54.300	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
874 d.3.6	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				32.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
4		**Piwnica**						
4.1		**Pomieszczenie gospodarcze 0-17**						
875 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
876 d.4.1	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.400	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
877 d.4. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
878 d.4. 1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				13.380	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
879 d.4. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				50.440	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
880 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
881 d.4. 1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
882 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
883 d.4. 1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
884 d.4. 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				13.180	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
885 d.4. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
886 d.4. 1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
887 d.4. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m2				15.132	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
888 d.4. 1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2				10.872	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
889 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				36.240	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
890 d.4. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				36.240	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
891 d.4. 1	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				4.260	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3200				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
892 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
893 d.4. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				14.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
4.2		**Pomieszczenie gospodarcze 0-16**						
894 d.4.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
895 d.4.2	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.400	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
896 d.4.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				10.440	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
897 d.4.2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				12.260	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
898 d.4.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				43.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
899 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				10.440	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
900 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2				10.440	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
901 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				10.440	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
902 d.4. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				10.440	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
903 d.4. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				12.060	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
904 d.4. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
905 d.4. 2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
906 d.4. 2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2				13.080	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
907 d.4. 2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				9.948	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
908 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				33.160	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
909 d.4. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				33.160	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
910 d.4. 2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				3.132	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3200				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
911 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				10.440	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
912 d.4. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				10.440	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
4.3		**Pomieszczenie gospodarcze 0-15**						
913 d.4. 3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
914 d.4. 3	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.400	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
915 d.4. 3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				10.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
916 d.4. 3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				12.280	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
917 d.4. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				43.685	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
918 d.4. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				10.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
919 d.4. 3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2				10.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
920 d.4. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				10.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
921 d.4. 3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				10.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
922 d.4. 3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				12.080	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
923 d.4. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
924 d.4.3	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
925 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2				13.106	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
926 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				9.965	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
927 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				33.215	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
928 d.4.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				33.215	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
929 d.4. 3	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				3.141	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3200				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
930 d.4. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				10.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
931 d.4. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				10.470	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
4.4		**Pomieszczenie gospodarcze 0-14**						
932 d.4. 4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
933 d.4. 4	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.400	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
934 d.4. 4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				10.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
935 d.4. 4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				12.080	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
936 d.4. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2				42.785	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
937 d.4. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2				10.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
938 d.4. 4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2				10.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
939 d.4. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2				10.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
940 d.4. 4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2				10.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
941 d.4. 4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				11.880	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
942 d.4. 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
943 d.4. 4	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
944 d.4. 4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2				12.836	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
945 d.4. 4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				9.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
946 d.4. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				32.665	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
947 d.4.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				32.665	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
948 d.4.4	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				3.036	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3200				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
949 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				10.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
950 d.4.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				10.120	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
4.5		**Pomieszczenie gospodarcze 0-13**						
951 d.4.5	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 70x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
952 d.4. 5	KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2				0.400	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				
953 d.4. 5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				9.630	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
954 d.4. 5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				11.800	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
955 d.4. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				41.525	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
956 d.4. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				9.630	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
957 d.4. 5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2				9.630	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
958 d.4. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.630	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
959 d.4. 5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				9.630	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
960 d.4. 5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				11.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
961 d.4. 5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
962 d.4. 5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
963 d.4. 5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2				12.458	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
964 d.4. 5	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				9.569	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
965 d.4. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				31.895	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
966 d.4. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				31.895	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
967 d.4. 5	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				2.889	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3200				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
968 d.4. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				9.630	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
969 d.4. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				9.630	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
4.6		**Pomieszczenie gospodarcze 0-18**						
970 d.4. 6	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
971 d.4. 6	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.088	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
972 d.4. 6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				16.810	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
973 d.4. 6	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				27.960	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
974 d.4. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				94.725	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
975 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				16.810	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
976 d.4. 6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m2				16.810	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
977 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2				16.810	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
978 d.4. 6	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2				16.810	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
979 d.4. 6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				30.460	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
980 d.4. 6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką z zabezpieczeniem antywłamaniowym	m2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką z zabezpieczeniem antywłamaniowym	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
981 d.4. 6	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
982 d.4. 6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2				31.388	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
983 d.4. 6	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				26.345	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
984 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				87.815	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
985 d.4. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				87.815	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
986 d.4. 6	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				5.043	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3200				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
987 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				16.810	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
988 d.4. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				16.810	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
4.7		**Pomieszczenie gospodarcze 0-8**						
989 d.4. 7	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
990 d.4. 7	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3				0.108	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300				
991 d.4. 7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				8.530	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
992 d.4. 7	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				13.720	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
993 d.4. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				47.360	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
994 d.4. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				8.530	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
995 d.4. 7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2				8.530	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
996 d.4. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				8.530	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
997 d.4. 7	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				8.530	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
998 d.4. 7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				13.520	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
999 d.4. 7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2				1.800	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
100 0 d.4. 7	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
100 1 d.4. 7	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2				14.988	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
100 2 d.4. 7	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				12.429	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
100 3 d.4. 7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				41.430	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1004 d.4.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				41.430	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1005 d.4.7	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				1.968	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3200				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
1006 d.4.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				6.560	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1007 d.4.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				6.560	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
4.8		**Pomieszczenie gospodarcze 0-7**						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1008 d.4.8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2				19.890	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2200				
1009 d.4.8	KNR 4-01 0817-05 analogia	Usunięcie listew przyściennych z PCW	m				18.060	
		-- Robocizna --						
	999	0.19*0.3=	r-g	0.0570				
1010 d.4.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				64.976	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
1011 d.4.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				19.890	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1012 d.4.8	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2	m^2				19.890	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
1013 d.4.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				19.890	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1014 d.4.8	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				19.890	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8500				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
1015 d.4.8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				17.860	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
1016 d.4.8	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m^2				19.493	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
1017 d.4.8	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m^2				13.526	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m^3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
1018 d.4.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				45.086	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1019 d.4.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2				45.064	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1020 d.4.8	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 30% powierzchni	m2				5.967	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3200				
		-- Materiały --						
	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.2000				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.6000				
	1602003	piasek do zapraw	m3	0.0266				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0500				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400				
1021 d.4.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2				19.890	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1022 d.4.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2				19.890	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
4.9		**Sala 0-6**						
1023 d.4.9	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi z PCV 130x200 cm	m2				2.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1024 d.4.9	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m^2				57.310	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9200				
1025 d.4.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				57.310	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1026 d.4.9	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				57.310	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
1027 d.4.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				57.310	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1028 d.4.9	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m^2				57.310	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9600				
		-- Materiały --						
	2520999	płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	m^2	1.1000				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.2600				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4.5700				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0300				
1029 d.4.9	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10 cm	m				38.620	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.0200				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.6850				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.0480				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
1030 d.4.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				153.727	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
1031 d.4.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				145.635	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1032 d.4.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				145.635	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1033 d.4.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				59.830	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1034 d.4.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				59.830	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1035 d.4.9	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				24.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
1036 d.4.9	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 145x200 o odporności EI30	m^2				2.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.7200				
		-- Materiały --						
	1341099	kotwy elastyczne kpl.	szt.	5.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm^3	0.2900				
	1478101	silikon	dm^3	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	drzwi PCW 145x200 EI30	m^2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
4.10		**Łazienka 0-5**						
1037 d.4.10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi 80x200 z ościeżnicą	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
1038 d.4.10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi 70x200 z ościeznicą	szt.				2.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5800				
1039 d.4.10	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego	m^2				0.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0800				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1040 d.4.10	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2				41.736	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800				
1041 d.4.10	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9200				
1042 d.4.10	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - demontaż instniejącego sufitu podwieszanego	m2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999	1.91*0.3=	r-g	0.5730				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg 0.045*0.3=	m-g	0.0135				
	39000	środek transportowy 0.0176*0.3=	m-g	0.0053				
1043 d.4.10	KNR-W 2-02 0127-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2				0.734	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7900				
		-- Materiały --						
	2200210	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	8.2000				
	2380899	zaprawa	m3	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0700				
1044 d.4.10	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.9100				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m2	1.0500				
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1.9000				
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0.4000				
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.3800				
	1323480	pręt mocujący	szt.	1.5200				
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	1.5200				
	1346399	blachowkręty	szt.	18.5000				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0003				
	3903010	taśma	m	1.0000				
	3930099	woda	m3	0.00064				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0450				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0176				
1045 d.4.10	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	202x095	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4.8300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0040				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0050				
1046 d.4.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1047 d.4.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1048 d.4.10	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m^2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1700				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
1049 d.4.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m^2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1050 d.4.10	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2				6.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m2	1.0500				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.1880				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
1051 d.4.10	NNRNKB 2021134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2				37.976	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1052 d.4.10	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2				37.976	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0300				
		-- Materiały --						
	2530099	płytki ścienne	m2	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	2.8400				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
1053 d.4.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2				5.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100				
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0200				
1054 d.4.10	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa	m				0.900	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0900				
		-- Materiały --						
	AT23013	listwa progowa	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1055 d.4.10	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m2				3.240	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
4.11		**Korytarz 0-4**						
1056 d.4.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2				28.218	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
1057 d.4.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2				23.018	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1058 d.4.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2				23.018	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1059 d.4.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2				5.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm3	0.2100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1060 d.4.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				5.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1061 d.4.11	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacyjnych	m^2				2.175	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8400				
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	1.0500				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200				
	3903010	taśma	m	2.2640				
	3930099	woda	m^3	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160				
4.12		**Pomieszczenie gospodarcze 0-3**						
1062 d.4.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2				18.284	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920				
		-- Materiały --						
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m^3	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
1063 d.4.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2				15.904	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1064 d.4.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2				15.904	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1065 d.4.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				2.380	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1066 d.4.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				2.380	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
5		**Klatka schodowa**						
1067 d.5	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych	szt.przec.				32.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0300				
		-- Materiały --						
	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m^3	0.0300				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
1068 d.5	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m^2				67.791	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9200				
1069 d.5	NNRNKB 202 1025-05 analogia	Demontaż drzwi i ścianki z PCW	m^2				2.600	
		-- Robocizna --						
	999	2.52*0.3=	r-g	0.7560				
1070 d.5	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - demontaż cokolików	m^2				9.754	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800				
1071 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				25.560	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1072 d.5	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2				25.560	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
1073 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2				25.560	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1074 d.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m^2				30.039	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9600				
		-- Materiały --						
	2520999	płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	m^2	1.1000				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.2600				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4.5700				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0300				
1075 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				37.208	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1076 d.5	KNR AT-23 0301-06	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm	m				22.960	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4700				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	2529999	kształtki schodowe (część pozioma) 30x60 cm	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	1.3700				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0200				
1077 d.5	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m				14.792	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3700				
		-- Materiały --						
	2529999	kształtki schodowe (część pionowa) 30 cm	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.9100				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.0500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0200				
1078 d.5	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m				65.026	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2900				
		-- Materiały --						
	2529999	kształtki cokołowe 10 cm	m	1.0500				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0.4600				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0.0500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
1079 d.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m^2				126.046	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3300				
1080 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				126.046	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1081 d.5	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m^2				126.046	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3360				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0035				
	3930099	woda	m^3	0.0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0034				
1082 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2				126.046	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0800				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1083 d.5	KNR AT-26 0301-04 analogia	Tynk dekoracyjny - efekt betonu	m^2				31.769	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3200				
		-- Materiały --						
	AT26013	tynk dekoracyjny - efekt betonu	kg	3.0900				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		-- Sprzęt --						
	46100	mieszarka do zapraw	m-g	0.0200				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0100				
1084 d.5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2				94.277	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1760				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
1085 d.5	KNR-W 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków	m				13.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.8300				
		-- Materiały --						
	1320099	balustrady i pochwyty stalowe	m	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100				
	72110	spawarka elektryczna wirująca	m-g	0.4500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100				
1086 d.5	Analiza indywidualna	Poręcze schodowe drewniane	m				13.740	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0000				
		-- Materiały --						
	3221	poręcze drewniane	m	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1087 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m^2				37.208	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600				
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący	dm^3	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
1088 d.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2				37.208	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2730				
		-- Materiały --						
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930099	woda	m^3	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	46110	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033				
1089 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m^2				37.208	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1390				
		-- Materiały --						
	1502110	farba lateksowa	dm^3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
6		**Pozostałe**						
1090 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet	szt				180.000	
1091 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż luster wklejanych w łazienkach 50x65 cm	szt				3.000	
1092 d.6	Analiza indywidualna	Podajniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy, dozownik na mydło	kpl				3.000	
1093 d.6	Analiza indywidualna	Przydrzwiowa tabliczka informacyjna (wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym)	kpl.				27.000	
1094 d.6	Analiza indywidualna	Półka z płyty meblowej podwójna mocowane do ściany L=2,00 m	kpl.				3.000	
1095 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż paneli lamelowych	m^2				40.000	
1096 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż listew dekoracyjnych ściennych szer. ok. 5 cm	m^2				33.200	
1097 d.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż fototapet	m^2				5.400	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4198.5089		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1540001-033	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0100		
2.	1540000-033	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.3200		
3.	2600105-060	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m^3	0.0194		
4.	1320099-040	balustrady i pochwyty stalowe	m	13.7400		
5.	1346399-020	blachowkręty	szt.	2847.5068		
6.	1800199-020	cegła budowlana pełna	szt.	72.9000		
7.	1701102-033	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	685.8280		
8.	1700310-033	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	9.6000		
9.	1554299-033	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	1187.4068		
10.	2600621-060	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m^3	0.0117		
11.	1564999-050	drzwi PCW 145x200 EI30	m^2	11.6000		
12.	1322000-050	drzwi stalowe pełne rozwierane fabrycznie wykończone wyposażone w zamek z kodowanym dostępem zkluczy-kiem awaryjnym (2 szt.)	m^2	3.6000		
13.	1323399-040	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	84.4004		
14.	1323399-040	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	78.5120		
15.	1502110-066	farba lateksowa	dm^3	617.3683		
16.	1502110-066	farba lateksowa	dm^3	161.9427		
17.	1740110-034	gips budowlany szpachlowy	t	6.3182		
18.	1740110-033	gips budowlany szpachlowy	kg	213.4387		
19.	202x095-033	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	141.3681		
20.	1330400-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.4996		
21.	1323490-020	klamerki mocujące	szt.	140.3402		
22.	8990599-020	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	687.1509		
23.	1341099-020	kotwy elastyczne kpl.	szt.	59.1600		
24.	2529999-040	kształtki cokołowe 10 cm	m	95.5143		
25.	2525599-040	kształtki cokołowe podłogowe	m	528.2172		
26.	2529999-040	kształtki schodowe (część pionowa) 30 cm	m	15.5316		
27.	2529999-040	kształtki schodowe (część pozioma) 30x60 cm	m	24.1080		
28.	1323330-040	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	40.4130		
29.	1323320-040	kształtowniki stalowe profilowane C	m	346.9605		
30.	1323300-040	kształtowniki stalowe profilowane U	m	128.6292		
31.	1323330-040	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	8.5080		
32.	1323399-040	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	42.2002		
33.	AT23013-040	listwa progowa	m	36.0150		
34.	2631999-040	listwy przyścienne do paneli podłogowych	m	145.2204		
35.	8992699-020	łączniki rozporowe kpl.	szt.	124.1471		
36.	202x098-020	łączniki rozporowe kpl.	szt.	7.3440		
37.	1323431-020	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	8.0826		
38.	202x099-033	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	2.1120		
39.	1534001-033	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	47.6728		
40.	202x086-050	panele podłogowe wodoodporne laminowane	m^2	130.1976		
41.	1478500-033	pianka poliuretanowa	kg	0.2100		
42.	1478500-066	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm^3	3.3640		
43.	1602099-060	piasek do zapraw	m^3	2.2149		
44.	1602003-060	piasek do zapraw	m^3	3.5083		
45.	2520999-050	płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	m^2	186.6469		
46.	2520399-050	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m^2	169.8685		
47.	2520399-050	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x60 o fakturze drewnopodobnej	m^2	229.0418		
48.	2530099-050	płytki ścienne	m^2	120.1106		
49.	2200210-020	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	18.6304		
50.	1750899-050	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	207.6735		
51.	202x096-050	płyty gipsowo-kartonowe	m^2	4.9440		
52.	2315999-020	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	szt.	142.3030		
53.	3221-050	podkład pod podłogę z paneli	m^2	130.1976		
54.	3221-040	poręcze drewniane	m	13.7400		
55.	202x050-066	preparat gruntujący	dm^3	1296.0324		
56.	1323480-020	pręt mocujący	szt.	32.3304		
57.	1323450-020	pręt wieszaka	szt.	32.8769		
58.	202x103-040	profile CW	m	8.8320		
59.	202x102-040	profile UW	m	3.4080		
60.	1478101-066	silikon	dm^3	0.1160		
61.	1478101-033	silikon	kg	0.3100		
62.	2710299-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą z klamką i wkładką 90x200	m^2	3.2000		
63.	2710299-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą z klamką i wkładką 90x200 z samozamyka-czem	m^2	1.8000		
64.	2710299-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką	m^2	57.0000		
65.	2710299-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką wygłuszane	m^2	12.6000		
66.	2710299-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą z klamką i wkładką z zabezpieczeniem antywłamaniowym	m^2	1.8000		
67.	1323470-020	sprężyny przyścienne	szt.	80.9655		
68.	1343399-020	śruby kotwiące	szt.	5.0000		

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
69.	3903010-040	taśma	m	414.7369		
70.	202x100-040	taśma spoinowa	m	6.8640		
71.	202x101-040	taśma uszczelniająca	m	5.5680		
72.	1540802-060	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m^3	0.9600		
73.	1540400-060	tlen techniczny sprężony	m^3	0.0300		
74.	AT26013-033	tynk dekoracyjny - efekt betonu	kg	98.1662		
75.	1720299-033	wapno suchogaszone	kg	5.4000		
76.	1720299-034	wapno suchogaszone	t	1.9069		
77.	1720211-033	wapno suchogaszone	kg	870.4740		
78.	1323450-020	wieszak	szt.	32.8769		
79.	1323450-020	wieszak w 60/100	szt.	32.3304		
80.	202x104-020	wkręty	szt.	53.7600		
81.	3930099-060	woda	m^3	4.2577		
82.	2752998-090	wyłaz dachowy fabrycznie wykonaczony 60x80 cm EI60	kpl.	1.0000		
83.	1348900-020	zamek antywłamaniowy	szt.	1.0000		
84.	2380899-060	zaprawa	m^3	0.0227		
85.	2380813-060	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m^3	0.1730		
86.	2380815-060	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m^3	0.0176		
87.	2380699-033	zaprawa do spoinowania	kg	52.1596		
88.	2380699-033	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	132.6518		
89.	1554200-033	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	1497.9591		
90.	202x048-033	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	5472.4398		
91.	2380802-060	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.0227		
92.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	5.3506		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	7.5095		
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0.6354		
4.	spawarka elektryczna wirująca	m-g	6.1830		
5.	środek transportowy	m-g	32.3809		
6.	środek transportowy	m-g	10.9924		
7.	środek transportowy	m-g	5.8454		
8.	środek transportowy	m-g	0.3177		
9.	wyciąg	m-g	79.2278		
10.	wyciąg	m-g	6.9845		
11.	wyciąg	m-g	5.8454		
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35813 Użytkownik: ug radzanowo