

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **17.12.2020 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. **„Remont dróg gminnych – ul. Sienkiewicza i ul. Robotniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Reymonta w m. Bobolice”** w poniższym zakresie:

1. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy SIWZ, opisem, a przekrojami normalnymi jaką należy zastosować konstrukcję na jezdni z kostki.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami z SIWZ, Rozdział C pkt 12 – Kolejność ważności dokumentów, pierwszeństwo ma opis przedmiotu zamówienia, tj.:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej gr. 8cm,
- podsypka c-p $R_{28} \geq 14$ MPa, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25 cm,
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązananej o $CBR \geq 20\%$ gr. 20 cm.

2. Z uwagi na rozbieżności SIWZ, a opisem technicznym i przekrojami normalnymi, proszę o wskazanie jakiej grubości mają być płyty ażurowe układane na utwardzeniu przy garażach.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami z SIWZ, Rozdział C pkt 12 – Kolejność ważności dokumentów, pierwszeństwo ma opis przedmiotu zamówienia, tj. płyty ażurowe o gr. min. 10 cm.

3. W opisie przedmiotu zamówienia oraz opisie technicznym wskazano, że odcinek do wykonania na ul. Robotniczej ma długość 117 m, a na planie sytuacyjnym kilometracja odcinka ul. Robotniczej ma długość 69,77 m, proszę o wykazanie jaką długość ma odcinek ul. Robotniczej i ewentualne poprawienie poszczególnych dokumentów oraz jeżeli odcinek do wykonania jest dłuższy niż ten z planu sytuacyjnego proszę zwiększenie ilości robót w przedmiarze.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Długość odcinka robót ul. Robotniczej to 69,77.m, pow. jezdni 314 m².

4. Proszę o podanie rodzaju kostki z jakiej ma zostać wykonane wykończenie nawierzchni przy studniach.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykończenie nawierzchni przy studniach należy wykonać kostką drogową o grubości min. 8 cm, poszczególne elementy fabrycznie dostosowane do ułożenia koła (bez docinania).

5. W opisie przedmiotu zamówienia oraz w opisie technicznym znajduje się zapis, który mówi, że geotkanina separacyjna występuje na odcinku od km 0+000 do km 109,97 w ul. Sienkiewicza, a z przekroju normalnego wynika, że geotkanina separacyjna występuje

również poza tym odcinkiem. Proszę o weryfikację gdzie należy uwzględnić geotkaninę separacyjną.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami SIWZ geotkaninę zaprojektowano w przekroju jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać jezdnię o nawierzchni bitumicznej (brak wariantowości) na odcinku: ul. Sienkiewicza (od km 0+000.00 do 0+172.98) oraz ulicy Robotniczej (od km 0+000.00 do 0+069.77). Natomiast na dalszym odcinku ulicy Sienkiewicza (od km 0+564.45) Wykonawca może wybrać jeden z wariantów, tj. jezdnię o nawierzchni bitumicznej lub jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku wyboru realizacji jezdni z nawierzchnią bitumiczną Wykonawca jest zobowiązany wykonać nawierzchnię w konstrukcji zaplanowanej projektem, w tym z zastosowaniem geotkaniny.

6. Proszę o podanie ile należy uwzględnić ułożenie rur osłonowych na kablach oraz jakie rury należy zastosować.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Rury osłonowe należy zastosować wyłącznie w przypadku wykrycia sieci na głębokościach nienormatywnych, niemożliwych do ew. przegłębienia. Stosować rury dwudzielne 100 mm.

7. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać lustro drogowe U-18b, które znajduje się w projekcie stałej organizacji ruchu. Jeżeli lustro należy wykonać proszę o dopisanie do przedmiaru.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z SIWZ, przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Należy ustawić lustro U – 18b.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Grażyna Wiater
(podpis kierownika Zamawiającego)