

Przedmiar

Droga nr 146004Z

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty drogowe		
1	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm SKRZYŻOWANIE	m2	358
2	KNR 2-31 1101/01	Zagęszczenie ręczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach częściowych nawierzchni tłuczniowych	m2	322
3	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km	m2	396
4	KNR 2-31 1407/01	MONTAŻ WODOSPUSTÓW - Wypełnienie przekopów mieszanką przygotowywaną ręcznie z 50kg cementu na 1m3 mieszanki	m3	7,2
5	KNR 2-31 0606/04	Wodospusty drogowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	24
6	KNR-W 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	8
7	KNR 2-31 1101/01	Uzupełnienie ubytków po karpach	m2	24
8	KNNR 10 0606/01	Oczyszczanie z krzaków	m2	300
9	KNR 2-31 1403/06	Wykonanie dołu chłonnego 60cm z wyprofilowaniem skarp	m2	8