

Nr sprawy: ZP.271.1.6.2020.IZ

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **13.11.2020 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Remont nawierzchni ulicy Spółdzielczej oraz ulicy na działce nr 601/1 obręb nr 0003 w Bobolicach**” w poniższym zakresie:

1. W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 w zakresie remontu znajduje się uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni oraz podbudowie uzupełnienie z kruszywa łamanego 0/31,5 proszę o podanie powierzchni oraz grubości uzupełnienia do wykonania dla danego zadania.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Należy przyjąć uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0 – 31,5. Roboty mogą wystąpić na skutek naruszenia istniejących warstw konstrukcyjnych podczas realizacji robót przez Wykonawcę (frezowanie). W związku z tym zakres tych robót może wystąpić w minimalnym i okrojonym zakresie nie przekraczającym 5% powierzchni drogi planowanej do remontu.

2. Proszę o dołączenie map w skali oraz o zaznaczenie na planie sytuacyjnym zadania nr 1 krawężników do wymiany.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający załącza mapę w skali 1:500 pn. „Krawężniki do wymiany”.

3. Proszę o wskazanie dla zadania nr 2, które zjazdy są do wykonania oraz podanie ich powierzchni i dokładnej konstrukcji.


na które udziela się następującej odpowiedzi:

W zadaniu 2 występuje jeden zjazd. Zamawiający załącza mapę w skali 1:500 pn. „Zjazd”.

Konstrukcja zjazdu:

- zjazd powinien mieć szerokość remontowanej jezdni minimum 5,00m,
- nawierzchnia zjazdu powinna być utwardzona i wykonana z kostki betonowej,
- zjazd powiązany z dalszą częścią byłego torowiska kolejowego, w nawiązaniu do rzędnych istniejącego torowiska,
- zjazd wykonany w konstrukcji drogi okrawężnikowany, krawężnik „wtopiony” umożliwiający dalszy przejazd po terenie byłego torowiska.

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dołączył całą dokumentację zgodnie z zapisem w projekcie umowy pkt. 8.1 „Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej związanej z Umową”.


1

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający skompletował i przedłożył posiadaną dokumentację w ramach postępowania i wyjaśnień.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj, uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?


na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuję, że po wyborze Wykonawcy robót wybrany Wykonawca będzie mógł rozpocząć realizację planowanego zamówienia.

6. Proszę o potwierdzenie, że w zadaniu nr 1 do rozebrania i ponownego wbudowania chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm jest tylko 77,25 m².

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zakres robót wskazany w przedmiarze robót ma charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy i nie decyduje o zakresie robót objętym zamówieniem.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wiatar
(podpis kierownika Zamawiającego)