
PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa inwestycji: **Remont drogi publicznej gminnej nr 146026Z prowadzącej od DW 171 do miejscowości Nowe Łozice.**

adres inwestycji: **województwo zachodniopomorskie; powiat koszaliński; gmina Bobolice; obręb geodezyjny Łozice.**

numery
ewidencyjne
działek: **2/3, 10/1 obręb Łozice.**

branża: **drogowa**

inwestor: **Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1 , 76-020 Bobolice**

Nr projektu: **116-1601**

L.p.	Funkcja	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Opracował	mgr inż. Marcin Michałajko nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	04.2017	

Gdańsk, kwiecień 2017

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.44	km km	 1.440	
					RAZEM	1.440
2	D-01.02.01	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 93+33	szt. szt.	 126.000	
					RAZEM	126.000
3	D-01.02.01	KNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km. 81.9	mp mp	 81.900	
					RAZEM	81.900
2			NAWIERZCHNIE			
4	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 8209.81	m ² m ²	 8209.810	
					RAZEM	8209.810
5	D-04.05.01	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.14 cm 5737.55	m ² m ²	 5737.550	
					RAZEM	5737.550
6	D-04.05.01	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.14 cm-ZJAZDY 307.76	m ² m ²	 307.760	
					RAZEM	307.760
3			POBOCZA			
7	D-04.02.01	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm - POBOCZA 2164.50	m ² m ²	 2164.500	
					RAZEM	2164.500
4			PRZEPUST			
8	D-06.02.01	KNR 2-01 0221-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 21.60	m ³ m ³	 21.600	
					RAZEM	21.600
9	D-06.02.01	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm 13.5	m ² m ²	 13.500	
					RAZEM	13.500
10	D-06.02.01	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe - fundament kruszywowy 1.8	m ³ m ³	 1.800	
					RAZEM	1.800
11	D-06.02.01	KNR 2-31 0605-06	Wykonanie przepustu rurowego - rury z tworzyw sztucznych o śr. 60 cm 10	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
12	D-06.02.01	KNR-W 2-18 0511-04 analogia	Wykonanie zasypki wokół przepustu 25	m ³ m ³	 25.000	
					RAZEM	25.000
13	D-06.01.02	KNR 2-01 0516-05 analogia	Umocnienie skarp u wylotu przepustu z okładziny kamiennej na podłożu betonowym B15 (C 12/15) 12	m ² m ²	 12.000	
					RAZEM	12.000
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	D-06.01.01	KNR 2-01 0507-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych 6000	m ² m ²	 6000.000	
					RAZEM	6000.000
6			POŁĄCZENIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ			
15	D-08.01.02	KNR 2-31 0403-03	Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 57.47	m m	 57.470	
					RAZEM	57.470

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	D – d.6 08.01.02	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 57.47*0.06	m ³ m ³	 3.448	
					RAZEM	3.448
17	D – d.6 04.05.01	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04 ANALOGIA	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 15cm. 84.33	m ² m ²	 84.330	
					RAZEM	84.330
18	D – d.6 04.05.01	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm 84.33	m ² m ²	 84.330	
					RAZEM	84.330
19	D- d.6 08.02.01	KNR 2-31 0511-03- analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY 84.33	m ² m ²	 84.330	
					RAZEM	84.330
20	D- d.6 04.02.01	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z pospółki stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm - POBOCZA 21.75	m ² m ²	 21.750	
					RAZEM	21.750