

Nazwa robót budowlanych: Naprawa dachu w tym wymiana murlat i podwalin 60 m2, przełożenie dachówki 19,5 m2, uzupełnienie pokrycia i poprawienie obróbek blacharskich 55 m2, uszczelnień 10 m2 oraz wymiana dwóch okien dachowych.

| Nr | Podstawa              | Opis robót                                                                                                                                                      | Jm      | Ilość  |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |                       | <b>NAPRAWA DACHU</b>                                                                                                                                            |         |        |
| 1  | KNR 4-01<br>0412/04   | Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu                                                                                                                   | m       | 60,000 |
| 2  | KNR 4-01<br>0504/01   | Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho                                                                                       | m2      | 19,500 |
| 3  | KNR 4-01<br>0523/06   | Naprawa pokrycia polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy ocynkowanej o powierzchni do 1m2                                                              | miejsce | 30,000 |
| 4  | KNR 4-01<br>0530/02   | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej                                                                         | m2      | 30,000 |
| 5  | KNR 4-01<br>0531/04   | Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych dachówką holenderką, płytami bitumicznymi falistymi | m2      | 25,000 |
| 6  | KNR 4-01<br>0535/08   | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku                                                                 | m2      | 17,000 |
| 7  | KNR 4-01<br>0524/10   | Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej          | szt     | 5,000  |
| 8  | KNR 4-01<br>0518/05   | Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzeń                                                                                            | m2      | 10,000 |
| 9  | KNR 4-01<br>0506/05   | Uszczelnienie zaprawą styków z murami                                                                                                                           | m       | 3,600  |
| 10 | KNR-W 4-01<br>0310/01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3                                                                                            | m3      | 0,700  |
| 11 | KNR-W 2-02<br>1016/03 | Okna poddaszy połaciowe o powierzchni do 1,00m2 fabrycznie wykończone                                                                                           | m2      | 2,000  |