

5.0 UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE.

- Przed przystąpieniem do robót należy komisyjnie przejąć plac budowy.
- Istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować w trakcie realizacji robót ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych.
- W przypadku kolizji projektowanej sieci z niezinwentaryzowanym na podkładach uzbrojeniem, oraz wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale inspektora nadzoru i użytkownika sieci.
- Roboty montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażową rur.
- Prace ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, zarządzeniami oraz warunkami technicznymi.
- Do odbioru końcowego dostarczyć 2 egz. dokumentacji geodezyjno-powykonawczej.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II.

OPRACOWAŁA
mgr inż. Elżbieta Klimek

W związku z brakiem podstawy prawnej odstąpiam od wypełnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej z Łachwielniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego