

Ścieżka spacerowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,371		
		2 Roboty ziemne				
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	850,200		
3	KNR 2-01 0234/10	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV równiarkami samojezdnymi	m2	743,540		
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	557,660		
		3 Roboty nawierzchniowe				
5	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	557,560		
6	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	557,660		
7	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	326,280		
8	KNR 2-31u1 0511/03	Ścieżka pieszka z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm ponad 10 do 50szt kostki na 1m2	m2	557,660		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				