

Ścieżka rowerowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1 Roboty przygotowawcze ziemne				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	734,540		
2	KNR 2-01 0234/10	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV równiarkami samojezdnymi	m2	701,000		
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	560,790		
		3 Roboty nawierzchniowe				
4	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	560,790		
5	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	560,790		
6	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	280,400		
7	KNR 2-31u1 0511/03	Ścieżka rowerowa z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm ponad 10 do 50szt kostki na 1m2	m2	560,790		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				