

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 31.01.2023 r.) NATOM LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Zakładowa 4, 63-000 Środa, dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu NATOM LOGISTIC Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

stwierdzam

na rzecz Wnioskodawcy,

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu NATOM LOGISTIC Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.
- II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
 1. Wycinkę drzew przeprowadzić w terminie od początku września do końca lutego.
 2. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków, rozumiane jako posadzenie drzew w gruncie, w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo oraz z wykorzystaniem krzewów rodzimych gatunków o powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki.

3. Do sadzenia zastosować materiał szkółkarski drzew prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej.
4. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia w 1,2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
5. Prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas realizacji przedsięwzięcia właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzew.
6. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
7. Maszynę do ciecia profili aluminiowych na zadane odległości wyposażyć we własny odciąg wiórów.
8. Proces malowania proszkowego prowadzić w sposób nie powodujący emisji substancji do otoczenia. Proszek zebrany na filtrach odzyskiwać i ponownie wykorzystywać w procesie malowania.
9. W procesie malowania nie wykorzystywać technologii nie wymagającą stosowania rozcieńczalników.
10. Każde nowe stanowiska spawania wyposażyć w filtrowentylację o zdolności pochłaniania pyłu na poziomie ok. 90% (emitery E14-16 oraz E51-53)
11. Nowa kabinę lakierniczą malarni proszkowej, wyposażyć w układ filtrowentylacji, to jest w filtry o skuteczności odpylania około 90% (emitor E-54).
12. Na terenie planowanego przedmiotowego przedsięwzięcia zainstalować nie więcej niż 11 pomp ciepła o poziomie mocy akustycznej do 90 dB, 11 central wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej do 80 dB oraz sprężarka napełniania zbiorników o poziomie mocy akustycznej do 70 dB.
13. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z sieci wodociągowej.
14. Zastosować zamknięty obieg czynnika myjącego w szczelnej komorze natryskowej. Wytwarzane w procesie mycia i odtłuszczenia ciecze magazynować w zbiornikach typu Mauser i po ich zapełnieniu przekazywać jako odpad.
15. W czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
16. Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego należy magazynować na szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych zbiornikach/pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

17. Ścieki bytowe powstające na etapie eksploatacji inwestycji należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej.
18. Należy zapewnić odpowiednie pod czyszczenie wód opadowych i roztopowych z parkingów, dróg wewnętrznych i placów manewrowych w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do odbiornika – odprowadzane wody powinny zawierać nie więcej niż 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych i nie więcej niż 100mg/l zawiesiny ogólnej.
19. Prace budowlane i ruch pojazdów na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzić w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00.
20. Prace ziemne należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP;
21. Należy utrzymywać w czystości teren zajęty na czas realizacji, jak i teren wokół inwestycji;
22. Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

II. Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 31.01.2023 r. Natom Logistic Sp. z o.o. ul. Zakładowa 4, 63-000 Środa Wielkopolska wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu NATOM LOGISTIC Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 01.03.2023 r. działki o nr ewid. 3770, 3774, 3772, 3773 położone w Środzie Wielkopolskiej, nie są objęte żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 06.02.2023 r., zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o braki formalne.

W dniu 01.02.2023 r. Wnioskodawca przedłożył do tut. Urzędu pismo wraz z uzupełnieniem braków do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Organ prowadzący postępowanie poinformował telefonicznie Wnioskodawcę o niekompletnym uzupełnieniu i w dniu 16.02.2023 r. Wnioskodawca złożył kompletne brakujące dokumenty do wniosku.

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 28.02.2023 r. zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 07.03.2023 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło pismo Wnioskodawcy o korekcie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) z „§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 37 lit. c” na „§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 37 lit. c”.

W dniu 07.03.2023 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – pismo do jednostek opiniodawczych dot. wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 22.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej Nr ON-NS.9011.16.2023 z dnia 22.03.2023 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W dniu 27.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZZŚ.3.4901.68.2023.PP z dnia 22.03.2023r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

1. W czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
2. Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego należy magazynować na szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych zbiornikach/pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
3. Ścieki bytowe powstające na etapie eksploatacji inwestycji należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej.
4. Należy zapewnić odpowiednie podczyszczenie wód opadowych i roztopowych z parkingów, dróg wewnętrznych i placów manewrowych w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do odbiornika – odprowadzane wody powinny zawierać nie więcej niż 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych i nie więcej niż 100mg/l zawiesiny ogólnej.

W dniu 28.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wzywające organ prowadzący postępowanie do uzyskania od wnioskodawcy uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o dodatkowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, oraz o potwierdzenie zawartych informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dot. faktycznego sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 30.03.2023 r. organ prowadzący postępowanie wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W dniu 14.04.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia 13.04.2023 r. dotyczące zmiany terminu złożenia uzupełnienia do dnia 12.05.2023 r. z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie przychylił się do złożonego wniosku i pismem z dnia 18.04.2023 r. wyznaczył nowy termin uzupełnienia tj. 12.05.2023 r.

Pismem z dnia 24.04.2023 r. (wpływ do Urzędu w dniu 26.04.2023 r.) Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia nałożonego wezwaniem z dnia 30.03.2023 r.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 10.05.2023 r. przekazał uzupełnienie Wnioskodawcy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu celem ujednolicenia akt i zajęcia stanowiska, jak również organ potwierdził informacje zawarte w k.i.p. dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 10.05.2023 r. przesłano również otrzymane od Wnioskodawcy uzupełnieni do k.i.p. pozostałym organom opiniującym celem ujednolicenia dokumentacji i podtrzymanie już wydanej już wydanie nowej opinii.

W dniu 23.05.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23.05.2023 r. dot. podtrzymania swojej opinii wydanej w dniu 22.03.2023 r. Nr ON-NS.9011.16.2023 dot. możliwości odstąpienia od potrzeby przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 31.05.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole z dnia 29.05.2023 r. dot. podtrzymania swojej opinii wydanej w dniu 22.03.2023 r. Nr PO.ZZŚ.3.4901.68.2023.PP dot. możliwości odstąpienia od potrzeby przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 29.05.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.321.2023.DG.2 z dnia 29.05.2023 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

1. Wycinkę drzew przeprowadzić w terminie od początku września do końca lutego.
2. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków, rozumiane jako posadzenie drzew w gruncie, w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo oraz z wykorzystaniem krzewów rodzimych gatunków o powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki.
3. Do sadzenia zastosować materiał szkółkarski drzew prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej.
4. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia w 1,2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
5. Prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas realizacji przedsięwzięcia właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzew.
6. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
7. Maszynę do ciecienia profili aluminiowych na zadane odległości wyposażyć we własny odciąg wiórów.
8. Proces malowania proszkowego prowadzić w sposób nie powodujący emisji substancji do otoczenia. Proszek zebrany na filtrach odzyskiwać i ponownie wykorzystywać w procesie malowania.

9. W procesie malowania nie wykorzystywać technologii nie wymagającą stosowania rozcieńczalników.
10. Każde nowe stanowiska spawania wyposażyć w filtrowentylację o zdolności pochłaniania pyłu na poziomie ok. 90% (emitory E14-16 oraz E51-53)
11. Nowa kabinę lakierniczą malarni proszkowej, wyposażyć w układ filtrowentylacji, to jest w filtry o skuteczności odpylania około 90% (emitor E-54).
12. Na terenie planowanego przedmiotowego przedsięwzięcia zainstalować nie więcej niż 11 pomp ciepła o poziomie mocy akustycznej do 90 dB, 11 central wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej do 80 dB oraz sprężarka napełniania zbiorników o poziomie mocy akustycznej do 70 dB.
13. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z sieci wodociągowej.
14. Zastosować zamknięty obieg czynnika myjącego w szczelnej komorze natryskowej. Wytwarzane w procesie mycia i odtłuszczenia ciecze magazynować w zbiornikach typu Mauser i po ich wypełnieniu przekazywać jako odpad.

Po przeanalizowaniu zebranej podczas postępowania dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu.

Zawiadomieniem z dnia 07.06.2023 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie zakładu NATOM LOGISTIC Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Szczegółowa charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Źródłem emisji zorganizowanej podczas eksploatacji zakładu aktualne są: stanowiska spawalnicze, wyposażone we własne odciągi miejscowe podłączone do dwóch filtrowentylatorów o skuteczności odpylania 99,95 %, instalacja do mycia i odtłuszczania tj. wanna tunelu myjącego wyposażona w palnik grzewczy o mocy 290 kW opalany gazem ziemnym, instalacja suszarni wyposażona w 2 palniki grzewcze o mocy 280 kW opalane gazem ziemnym, instalacja pieca wypalającego wyposażona w 2 palniki grzewcze o mocy 550 kW opalane gazem ziemnym, instalacja malarni proszkowej wyposażona w filtr. W ramach rozbudowy hali na nowej części będą prowadzone procesy spawania, które będą odprowadzane bezpośrednimi emitarami poza teren hali. Każde nowe stanowiska spawania będzie wyposażone w filtrowentylację o zdolności pochłaniania pyłu na poziomie ok. 90% (emitory E14-16 oraz E51-53). Dodatkowo umieszczona zostanie w istniejącej części zakładu kabina lakiernicza malarni proszkowej, wyposażona w układ filtrowentylacji, to jest filtry o skuteczności odpylania około 90% (emitor E-54). W k.i.p. wskazano, że pozostałe procesy prowadzone na terenie hali (magazynowanie, pakowanie) nie będą stanowiły emisji do powietrza. W zakładzie potencjalnym źródłem emisji niezorganizowanej są i będą procesy zgrzewania i cięcia. Instalacje służące do tych procesów nie są podłączone pod żadne odciągi miejscowe, są źródłem emisji niezorganizowanej. Na podstawie k.i.p. ustalono, że nowa (przeniesiona z innego zakładu) automatyczna kabina do malowania proszkowego wyposażona będzie w odciąg pyłów, co w znacznym stopniu hermetyzuje proces. Częstki farby, które nie osiadą na malowane elementy będą zasypywane i w pierwszej kolejności kierowane na filtry. Proszek zebrany na filtrach jest odzyskiwany i ponownie wykorzystywany w procesie malowania. Separacja pyłów w filtrach zachodzi do poziomu $< 1\text{mg/Nm}^3$, przepływ wynosi $3\,000\text{ Nm}^3/\text{h}$. W procesie malowania proszkowego będzie stosowana farba proszkowa w ilości około 50 000 kg/rocznie. Farba ta w swoim składzie nie zawiera substancji mających właściwości odniesienia do niektórych substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Uwzględniając przyjęte założenia oraz wyniki analiz przedstawione w dokumentacji, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że ze względu na przyjęte założenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się jego ponadnormatywnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy ooś na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są głównie tereny przemysłowe. Po stronie wschodniej, za nieczynną linią kolejową zlokalizowane są najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, to jest tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (ogrody działkowe). Źródłami emisji hałasu z terenu zakładu będą: źródła kubaturowe – urządzenia mechaniczne linii technologicznej zlokalizowane w hali produkcyjnej, źródła punktowe – zlokalizowane na zewnątrz obiektu oraz źródła ruchome – transport. W porze dziennej założono, że na teren zakładu wjeżdżać i wyjeżdżać będzie 55 samochodów w tym 47 samochodów osobowych o 8 samochodów ciężarowych dowożących o odbierających towary i 5 wózków widłowych. Na terenie zakładu zlokalizowanych będzie łącznie 80 miejsc parkingowych wykonanych z kostki brukowej, 80 miejsc parkingowych na geokracie, oraz plac z kostki brukowej dla pojazdów ciężarowych. Nowe planowane źródła hałasu będą stanowiły: 11 pomp ciepła o poziomie mocy akustycznej do 90 dB, 11 central wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej do 80 dB oraz sprężarka napełniania zbiorników o poziomie mocy akustycznej do 70 dB. Parametry akustyczne i liczba nowych źródeł hałasu wynikają bezpośrednio z założeń dokonanych podczas analizy możliwego oddziaływania akustycznego zakładu, dlatego znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji. Analizując skalę oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu do środowiska, uwzględniając wyniki przedstawionej analizy akustycznej oraz biorąc pod uwagę lokalizacje zakładu należy uznać, że emisja hałasu powstająca w wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2014 r. poz. 112).

W sąsiedztwie planowane zabudowy, poza planowanymi obiektami wnioskodawcy znajdują się tereny działalności gospodarczej i produkcyjnej, z którymi mogłoby dochodzić do kumulowania się oddziaływania. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz skalę i cech przedmiotowego zakładu, a także rodzaj emisji do środowiska związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego. Należy zauważyć, iż w k.i.p. wykonano ocenę oddziaływania skumulowanego z uwzględnieniem tych przedsięwzięć.

Z k.i.p. wynika, że na terenie zakładu woda na cele socjalne i technologiczne dostarczana będzie z wodociągu gminnego. Ścieki bytowe będą powstawać z zaplecza socjalno-bytowego o będą odprowadzane istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Woda do celów technologicznych będzie używana w procesie mycia i odtłuszczania elementów stalowych. Zastosowany będzie zamknięty obieg czynnika myjącego w szczelnej komorze natryskowej. Wytwarzane w procesie mycia i odtłuszczania ciecze będą magazynowane w zbiornikach typu Mauser i po jego napełnieniu będzie przekazywane jako odpad. W związku z czym w eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z wytwarzaniem ścieków przemysłowych. Na terenie zakładu istnieje wewnętrzna, szczelna sieć kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej (parkingów, placów manewrowych, dróg) poprzez wpusty uliczne kierowane są do separatora koalescencyjnego i dalej do przepompowni. Po rozbudowie będą one

przepompowywane do nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego. Wody opadowe z dachów natomiast odprowadzane są i będą bezpośrednio do przepompowni bez oczyszczania.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,h,i,j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 143 Subzbiornik Inowrocław –Gniezno. Najbliżej zlokalizowane ujęcie wód podziemnych względem planowanego przedsięwzięcia znajduje się w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Kórnickiej – w odległości około 3,18 km w kierunku północno-zachodnim. Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Brodowo z ustanowioną strefą ochrony bezpośredniej oraz pośredniej zlokalizowane jest w odległości około 3,82 km w kierunku południowo-wschodnim od terenu planowanego przedsięwzięcia. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie znajdowało się w rejonie obszarów, na których standardy środowiska zostały przekroczone. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, w tym rodzaj medium grzewczego i rodzaj procesów produkcyjnych należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie odbywać się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Odpady gromadzone będą selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów. Odpady będą przekazywane firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci

wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o oś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 220 m specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Średzkiej Strugi PLH300057. Na terenie planowanego przedsięwzięcia występująca roślinność ma charakter ruderalny, a rosnące drzewa i krzewy są efektem samoistnego odnowienia roślinności lekko nasiennej, takiej jak osika, topola biała, wierzba. Znaczącą grupę stanowią drzewa i krzewy inwazyjne takie jak klon jesionolistny, orzech włoski, śnieguliczka. Pozostałe gatunki, takie jak śliwa, bez czarny, głóg jednoszyjkowy, są nieliczne i niewielkich rozmiarów. Łącznie odnotowano 80 drzew i krzewów, w tym zdecydowana większość o obwodach pni mierzonych na wysokości 1,30 nie przekraczających 50 cm (tylko 1 osika przekraczała 100 cm obwodu na tej wysokości). W celu ochrony ptaków w decyzji nałożono warunek, aby niezbędne wycinki przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, trwającym w Wielkopolsce średnio od początku marca do końca sierpnia. Jeśli w trakcie wycinki drzew zostaną stwierdzone gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ww. ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. W celu zmniejszenia wpływu przedsięwzięcia na istniejącą szatę roślinną nałożono warunek przeprowadzenia nasadzeń minimalizujących. Uwzględniając charakter usuwanych drzew oraz ich stosunkowo niską wartość przyrodniczą nałożono obowiązek przeprowadzenia nasadzeń w stosunku co najmniej 1:1 za każde wycięte drzewo oraz przeprowadzić nasadzenia minimalizujące krzewów o powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki. Nasadzenia takie aby spełniać swoją rolę czyli rekompensować uszczerbek w szacie roślinnej związany z wycinką, powinny być przeprowadzone w miejscu realizacji przedsięwzięcia lub możliwie blisko przeprowadzonej wycinki. Za nasadzenia minimalizujące należy uznać jedynie drzewa i krzewy posadzone do gruntu. Nasadzenia do wszelkiego rodzaju pojemników nie mogą być traktowane jako nasadzenia rekompensacyjne, ponieważ nie można ich uznać za trwałe nasadzenia, które mają szansę potencjalnie zrekomensować wartość przyrodniczą drzew i krzewów wycinanych. Nasadzenia w pojemnikach w znaczący sposób ograniczają możliwość normalnego, prawidłowego rozwoju drzew szczególnie w miarę upływu czasu. Mając na względzie rozmiary jakie mogą osiągać drzewa i ich długowieczność tylko posadzenie drzew w gruncie można uznać za rekompensatę przyrodniczą. Nasadzenia należy wykonać z rodzimych gatunków drzew. Wprowadzenie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 120 ustawy o ochronie przyrody, jest co do zasady zakazane. Choć tereny zieleni wskazane zostały jako jeden z wyjątków od tego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących w oparciu wyłącznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni czy orzech włoski. Mając na uwadze efektywność wykonania nasadzeń minimalizujących w warunkach określonych wymagania co do

materiału szkółkarskiego i konieczność zapewnienia pielęgnacji przez min. 3 lata. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Oplata skarbowa w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) została wpłacona w dniu 31.01.2023 r.


Zdzisław Antkowiak
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
ul. Prusa 3, 62-600 Koło

Sprawę prowadzi:

Główny specjalista Renata Telega
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska U.M.
II piętro pok. 319 tel. 61 286 78

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

**Rozbudowa zakładu NATOM LOGISTIC Sp. z o.o.
zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 4 w Środzie Wielkopolskiej,
gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.**

Z treści dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 4 w Środzie Wielkopolskiej. Na terenie działek o nr ewid. 3700 i 3774, obręb Środa Wielkopolska zlokalizowany jest zakład, w którym prowadzona jest działalność w zakresie produkcji elementów wyposażenia magazynów oraz hal produkcyjnych takich jak: akcesoria regałowe, półki i separatory siatkowe, wygradzenia magazynowe, antresole i schody, barierki i słupy ochronne, wózki transportowe, siatki stalowe oraz wanny i wózki ociekowe. Zakład wykorzystuje w produkcji głównie stal niskowęglową o różnych grubościach. Obróbka blachy oraz profili odbywa się w procesach cięcia laserem, gięcia na prasach krawędziowych, wybijania na nożycach hydraulicznych, szlifowania, wiercenia, spawania metodami MIG oraz TIG, oraz malowania proszkowego wykorzystującego proces odtłuszczania i fosforowania. Drugą gałęzią produkcji jest produkcja siatek, która wykorzystuje technologię zgrzewania rezytancyjnego punktowego siatek z drutów stalowych niskowęglowych czarnych oraz pregalwanizowanych. Istniejąca część zakładu składa się z budynku socjalno-biurowego połączonego z budynkiem produkcyjno-magazynowym.

Planowana hala produkcyjno-magazynowa zlokalizowana będzie na działkach nr 3773 i 3772, obręb Środa Wielkopolska. Będzie ona bezpośrednio przylegać do istniejącej części zakładu od strony północnej. W nowej części hali magazynowo - produkcyjnej będą prowadzone procesy spawania oraz w większości będą to hale magazynowe. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostaną posadowione 2 zbiorniki magazynowe naziemne do magazynowania tlenu oraz azotu, o łącznej pojemności wynoszącej 20 m³. Zbiorniki będą stanowiły ciśnieniowe zbiorniki, skonstruowane jako podwójny zbiornik z izolacją próżniową. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym a zewnętrznym będzie wypełniona perlitem.

Proces przecinania profili i rur na piłach taśmowych będzie polegał na rozcinaniu łag profili o długości do 15 m na odcinki wymagane do produkcji wyrobów. Proces cięcia realizowany będzie w trybie automatycznym lub półautomatycznym. Do procesów cięcia stosowane będą 2 przecinarki

taśmowe, wyposażone w hydrauliczne podnoszenia ramienia oraz imadło. Proces cięcia rur i profili będzie odbywać się w trybie automatycznym z wykorzystaniem lag o maksymalnej długości 7 m oraz średnicy 200 mm. Proces rozcinania lag na odcinki realizowany będzie za pomocą lasera. Cięcie profili aluminiowych będzie polegało na rozcięciu lag profili aluminiowych na zadane odległości w trybie automatycznym, z wykorzystaniem 2 suportów tnących wyposażonych w tarcze tnące. Maszyna wyposażona będzie we własny odciąg wiórów.

Proces cięcia blach będzie odbywał się w trybie automatycznym z wykorzystaniem arkuszy o maksymalnych wymiarach 3000 x 1500 mm. Proces realizowany będzie za pomocą lasera.

Proces obróbki na nożycach hydraulicznych będzie polegał na wykrawaniu otworów w profilach płaskich – płaskownikach, blachach oraz profilach U oraz C. Nożyce będą także umożliwiać rozcinanie na odcinki pręty gładkie stalowe. Prasy krawędziowe wykorzystywane będą do wykonania gięcia blach o grubościach od 0,5 do 12 mm. Do procesu gięcia zastosowane zostaną prasy krawędziowe. Sprężarka będzie wykorzystywana do sprężania powietrza wykorzystywanego w technologii produkcyjnej, głównie do sterowania siłownikami pneumatycznymi oraz do oczyszczania i usuwania wody z detali.


Sprężarka śrubowa pracuje w połączeniu ze zbiornikiem 3 m³ oraz osuszaczem powietrza. wiertarka kolumnowa służy do wiercenia otworów w żeliwie, stali i aluminium. W procesie wiercenia element umieszczany jest w imadle, a następnie operator ustawia parametry wiercenia i rozpoczyna wiercenie, czyli – skrawanie w materiale za pomocą wiertła. Gięcie (na zimno) odbywać się będzie na giętarcie rolkowej, która umożliwi gięcie rur, prętów żelaznych i nieżelaznych. W procesie zgrzewania produkowane będą siatki zgrzewane z drutów pociętych wstępnie na wymagane długości. Zgrzewane siatki wykonane będą z prętów o średnicy od 2,5 do 5 mm.

Na terenie zakładu eksploatowanych jest 18 stanowisk spawalniczych. Proces spawania wyrobów realizowany jest za pomocą robota spawalniczego oraz półautomatów spawalniczych. W zakładzie znajdują się 22 spawarki TIG, MIG/MAG, MMA oraz 1 robot spawalniczy. Planuje się uruchomienie dodatkowo około 8 robotów spawalniczych oraz około 8 spawarek TIG, MIG/MAG/MMA.

Malowanie proszkowe polega na rozproszaniu farby proszkowej na elementach stalowych za pomocą natrysku elektrostatycznego. Proces malowania proszkowego nie emituje do otoczenia żadnych szkodliwych i uciążliwych dla środowiska substancji. Proszek zebrany na filtrach jest odzyskiwany i ponownie wykorzystywany w procesie malowania. Wykorzystana technologia nie wymaga stosowania rozcieńczalników, farby stosowane są w postaci suchej. Proces technologiczny malowania proszkowego składa się z kilku elementów: ręcznego załadunku elementów, przygotowania do malowania, suszenia, malowania proszkowego, utwardzenia powłoki malarskiej, ręcznego rozładunku gotowych elementów.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się uruchomienie dodatkowej kabiny malarni proszkowej. Proces prowadzenia malowania będzie analogiczny jak ten stosowany w istniejącej kabinie proszkowej.

Planowana inwestycja w fazie eksploatacji będzie pracować przez 256 dni w roku, w systemie trzymianowym. Planowana ilość zatrudnionych pracowników to ok. 195 osoby, w tym ok. 150 osób zatrudnionych na produkcji i 45 osób w administracji. Wnioskodawca oszacował że obecnie wielkość produkcji wynosi ok. 9500 Mg, po rozbudowie zakłada wzrost o ok. 20 %, to jest do ok. 11 500 Mg.


Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Antkowiak
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

