
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Brodowicach.

ADRES INWESTYCJI : Brodowice , dz. nr 131, obręb Brodowice, jednostka ewidencyjna gmina Rudna

INWESTOR : Gmina Rudna ,

ADRES INWESTORA : 59-305 Rudna; Plac Zwycięstwa 15

BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Wałęga

DATA OPRACOWANIA : 25 marzec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż małej architektury.			
1	KNR 4-04	Demontaż obiektów małej architektury.	szt.		
d.1	0402-03				
	analogia				
	ławka, bujak,	4	szt.	4.000	
	zjeżdżalnia,				
	tablica informacyjna				
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1	0101-01				
	analogia	4*0.4	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-11				
	analogia	poz.2	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-12				
		Krotność = 26			
		poz.3	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
5	Cena zakładowa	Koszt składowania odpadów na wysypisku w Lubinie.	t		
d.1		poz.3 * 1.80 <t/m3> <odpady>	t	2.880	
				RAZEM	2.880
6	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe - demontaż i powtórny montaż w nowym miejscu.	m		
d.1	0607-01				
	analogia	2*2	m	4.000	
	Ławki (2 szt)-				
	demontaż i				
	montaż				
				RAZEM	4.000
2		Dostawa i montaż obiektów małej architektury			
7	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha		
d.2	0121-02				
		0.10	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
8	kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - orbitrek.	kpl.		
d.2					
	Nr 1	Orbitrek (opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - twister stojąco-siedzący.	kpl.		
d.2					
	Nr 2	Twister stojąco-siedzący (opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka bocianie gniazdo.	kpl.		
d.2					
	Nr 3	Huśtawka bocianie gniazdo.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka podwójna z siodelkiem i ławeczką.	kpl.		
d.2					
	Nr 4	Huśtawka podwójna z siodelkiem i ławeczką.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka wagowa podwójna.	kpl.		
d.2					
	Nr 5	Huśtawka wagowa podwójna.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - domek ze zjeżdżalnią i wspinaczką.	kpl.		
d.2					
	Nr 6	Domek ze zjeżdżalnią i wspinaczką..(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-21	Dostawa i montaż małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów -ławki z oparciem typu wiedeńskiego.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	szt		
d.2	0607-02				
	analogia				
	Nr 8	2	szt	2	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2
15	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia Nr 9	Dostawa i montaż małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - kosze na śmieci z daszkiem (37 l).(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
16	kalk. własna d.2 Nr 10	Dostawa i montaż obiektów małej architektury - pozostałe elementy - tablica regulaminowa. 1 Tablica regulaminowa.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Nawierzchnia z piasku i odtworzenie zieleni.			
17	KNR 2-01 d.3 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm z darnią z przewozem taczkami 3.61*7.4+3.16*7.4	m ²		
			m ²	50.098	
				RAZEM	50.098
18	KNR 2-01 d.3 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość 26 km (kat.gr.III) poz.17*0.3	m ³		
			m ³	15.029	
				RAZEM	15.029
19	Cena zakła- d.3 dowa	Koszt składowania odpadów -gleby i ziemi na wysypisku w Lubinie. poz.18 * 1.80 <t/m3> <odpady>	t		
			t	27.052	
				RAZEM	27.052
20	KNR 2-23 d.3 0301-04	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 0,2-2mm, grubość warstwy 30cm, poz.17*0.3	m ³		
			m ³	15.029	
				RAZEM	15.029
21	KNNR 1 d.3 0410-01	Ułożenie geowłókniny poz.17	m ²		
			m ²	50.098	
				RAZEM	50.098
22	KNR 2-31 d.3 0407-05 analogia urządzenie nr 3 urządzenie nr 4	Obrzeża bezpieczne gumowe (w kolorze czerwonym) o wymiarach 50x25x4.5 cm na ławie betonowej. (3.16+7.4)*2 (3.61+7.4)*2	m		
			m	21.120	
			m	22.020	
				RAZEM	43.140
23	KNR 2-21 d.3 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000