

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej  
ADRES INWESTYCJI : Mleczno 12  
INWESTOR : Gmina Rudna  
ADRES INWESTORA : pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna  
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Budownictwa i Usług Inwestycyjnych "Format" Ryszard Nikończuk  
ADRES WYKONAWCY : ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Nikończuk (Sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2021r.

*mgr inż. Ryszard Nikończuk*  
Upr. do projektowania i kierowania robotami  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
upr. 11789/Lw  
w zakresie instalacji sanitarnych upr. 75/84/Lw

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.06.2021r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			<b>Roboty rozbiórkowe instalacji gazu</b>			
1	KNR 4-02	S.03.00.00	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.		
d.1	0310-04		2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR-W 4-	S.03.00.00	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
d.1	02 0317-03		2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR-W 4-	S.03.00.00	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm	m		
d.1	02 0609-02		13	m	13.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
2			<b>Instalacja gazu</b>			
4	KNR-W 2-	S.03.00.00	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	15 0306-04		14.50	m	14.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
5	KNR 2-15	S.03.00.00	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
d.2	0310-01		2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR INS-	S.03.00.00	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm	szt.		
d.2	TAL 0203-02		2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 2-15	S.03.00.00	Kuchnia gazowa z piekarnikiem ( kuchenki z demontazu)	szt.		
d.2	0311-03		2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-19	S.03.00.00	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
d.2	0216-01		3	przej.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	Kalk.ind.	S.03.00.00	Wąż elastyczny do gazu - do kuchenki	szt		
d.2			2	szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-15	S.03.00.00	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
d.2	0305-02		1	m	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-17		Nawietrzaki podokienne - analogia nawiewniki okienne	szt.		
d.2	0156-01		2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>