

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU					
1	KNR 2-21 0101/01	PZ.01.01.02	Prace rozbiórkowe polegające na demontażu wierzchniej warstwy asfaltu z odwozem na składowisko i utylizacją Powierzchnia asfaltowa przeznaczona do rozbiórki 265	m2	265,00
			razem	m2	265,00
2	KNR 2-21 0101/01	PZ.01.01.02	Prace rozbiórkowe polegające na demontażu boiska asfaltowego z odwozem na składowisko i utylizacją Powierzchnia palcu zabaw 108	m2	108,00
			razem	m2	108,00
1.2. ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01 0126/01	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko Powierzchnia pod dojścia 21,4	m2	21,40
			razem	m2	21,40
4	KNR 2-01 0205/01	PZ.01.02.02	Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni komunikacyjnej z odwozem na składowisko Powierzchnia utwardzona pod dojścia 21, x 0,15	m3	3,15
			razem	m3	3,15
1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA					
5	KNR 2-31 0103/04	PZ.01.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża Powierzchnia komunikacyjna 21,4	m2	21,40
			razem	m2	21,40
2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH					
2.1. PODBUDOWY					
6	KNR 2-31 0104/01	PZ.02.03.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm zagęszczona na geowłókninie separacyjnej g200/m2 Warstwa odsączająca gr. 10cm 21,40	m2	21,40
			razem	m2	21,40
7	KNR 2-31 0114/05	PZ.02.02.02	Podbudowa z kruszywa gr. 15cm z zagęszczeniem Nawierzchnia komunikacyjna 21,40	m2	21,40
			razem	m2	21,40
8	KNR 2-31 0114/03	PZ.02.02.02	Podbudowa z kruszywa 0- 5mm warstwą gr. 3cm z zagęszczeniem Nawierzchnia komunikacyjna 21,40 Nawierzchnia kostki betonowej 108	m2	21,40
			razem	m2	108,00
			razem	m2	129,40
2.2. OBRZEŻA					
9	KNR 2-31 0402/05	PZ.02.04.01	Obrzeża betonowe 6x20cm na ławie betonowej z betonu C12/15 zestawienie z projektu 92	m	92,00
			razem	m	92,00
2.3. NAWIERZCHNIE					
10	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr 6 cm. komunikacja 21,4 nawierzchnia pod urządzeniami 108	m2	21,40
			razem	m2	108,00
			razem	m2	129,40
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
3.2. ZIELEŃ					
11	KNR 2-23 208/02	PZ.03.02.01	Trawnik z siewu -uzupełnienie Na podstawie projektu 100	m2	100,00
			razem	m2	100,00
3.2. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY					
12	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.04	Kosz na śmieci	kpl	1
13	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.05	Tablica informacyjna	kpl	1
14	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.05	Ławka	kpl	4

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
3.3. URZĄDZENIA					
15	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.04.01	Zestaw podwójny z młynkiem	kpl	1
16	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw podwójny z platformą	kpl	1
17	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.01	Zestaw podwójny z rowerkiem	kpl	1
18	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw podwójny przyciąganie	kpl	1
19	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw biegacz	kpl	1
20	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw ścieżka z poręczami	kpl	1
21	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw do pompek	kpl	1
22	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw rowerek	kpl	1
23	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Urządzenie poręczne	kpl	1
24	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw ławka	kpl	1
25	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw biegacz <i>sond Orbitrek</i>	kpl	1
26	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Urządzenie rozciąganie	kpl	1
27	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw wahadło + twister	kpl	1
28	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zestaw kół tai -chi	kpl	1