
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni w m. Toszowice gmina Rudna
ADRES INWESTYCJI : Toszowice działka nr 222/2
INWESTOR : Gmina Rudna
ADRES INWESTORA : 59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Szymański
DATA OPRACOWANIA : 2021-08-25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-08-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.224	ha	0.224	
				RAZEM	0.224
2		Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Urządzenia zabawowe					
3		Drabinka - pylon - podciąg nóg zgodnie z PZT	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Krzesło - pylon - prasa nożna zgodnie z PZT	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Motyl - pylon - orbitrek zgodnie z PZT	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Steper - pylon - pajacyk zgodnie z PZT	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Surfer - biegacz - twister zgodnie z PZT	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wioślarz - pylon - narciarz zgodnie z PZT	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Wyciąg - pylon prostownik pleców zgodnie z PZT	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Tablica informacyjna z regulaminem korzystania zgodnie z PZT	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Kosz na śmieci zgodnie z PT	szt		
d.2	kalk. własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Ławki zgodnie z PT	szt		
d.2	kalk. własna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej					
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.3	0101-01	kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	224.000	
		224		RAZEM	224.000
14	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.3	1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wydobycie i przewiezienie samowładoczym na odleg. 10 km	m ³	56.000	
		poz. 13*0.25		RAZEM	56.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.3	0103-04	poz. 13	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
16	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozoodpornej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-07	poz. 13	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.3	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	poz. 13	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z mialu ka-	m ²		
d.3	0511-03	miennego 0/5 mm	m ²	224.000	
		poz.13			
				RAZEM	224.000
19	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	poz.20*0.035	m ³	2.730	
				RAZEM	2.730
20	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.3	0407-02	32+32+7+7	m	78.000	
				RAZEM	78.000

