

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja kotłowni na lokale mieszkalne - przyłącze wody  
ADRES INWESTYCJI : Rudna, ul. Leśna, dz. nr 779/1, 779/2, 779/3  
INWESTOR : Gmina Rudna  
ADRES INWESTORA : pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Nikończuk (Sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2020

*mjr inż. Ryszard Nikończuk*  
*Upr. do projektowania i kierowania robotami*  
*w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*  
*upr. 17/90/Lw*  
*w zakresie instalacji sanitarnych upr. 75/84/Lw*

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.03.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                  | j.m.                             | Poszcz     | Razem  |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 1   | KNR 2-01<br>0215-02      | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III<br>36.60*0.9*1.70                                                                                   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>55.998 |        |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM      | 55.998 |
| 2   | KNR 2-18<br>0501-02      | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm<br>0.9*36.60                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>32.940 |        |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM      | 32.940 |
| 3   | KNR-W 2-18<br>0109-01/02 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - ekstrapolacja<br>20.50                                                                             | m<br>m                           | <br>20.500 |        |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM      | 20.500 |
| 4   | KNR-W 2-18<br>0109-01/02 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja<br>16.10                                                                             | m<br>m                           | <br>16.100 |        |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM      | 16.100 |
| 5   | KNR 2-18<br>0501-03      | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - zasypka rurociągu<br>0.9*36.20                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>32.580 |        |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM      | 32.580 |
| 6   | KNR 2-01<br>0320-0201    | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m<br>55.998-0.9*36.20*0.35                                                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>44.595 |        |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM      | 44.595 |
| 7   | KNR 2-01<br>0212-01      | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km<br>55.998-44.595 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>11.403 |        |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM      | 11.403 |
| 8   | KNR-W 2-18<br>0213-01    | Zasuwy typu"E" z obudową o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE<br>1                                                                                                                      | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000  |        |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  | RAZEM      | 1.000  |