
PRZEDMIAR i KOSZTORYS "ŚLEPY" - REMONT ZESPOŁU SAKRALNEGO p.w. PRZENAJSWIĘTSZEJ TRÓJCY W NARUSZEWIE

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZESPOŁU SAKRALNEGO p.w. PRZENAJSWIĘTSZEJ TRÓJCY W NARUSZEWIE
ADRES INWESTYCJI : 09-152 NARUSZEWO; NARUSZEWO 40
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA p.w. św. TEKLI
ADRES INWESTORA : 09-152 NARUSZEWO; NARUSZEWO 40
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : listopada .2024r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Zakres prac objętych kosztorysem

- 1/ Elewacja północna ,zachodnia, pld i wschodnia w zakresie jak w projekcie (bez podmurówki)
- 2/ remont schodów zewnętrznych od strony zachodniej i północno - zachodniej i od strony północno - wschodniej
- 3/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku

Wycena nie obejmuje robót remontowych związanych z dzwonnica

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
..... listopada .2024r

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 8	Remont schodów od strony zachodniej (wejście główne), schody od strony płn/zach; schody od strony płn wsch (do zakrystii)	0,00
2	9 - 17	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	0,00
3	18 - 34	Elewacja północna , zachodnia, wschodnia i południowa	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont schodów od strony zachodniej (wejście główne), schody od strony płu/zach; schody od strony płu wsch (do zakrystii)				
1 d.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	19,55	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km	m ³	19,55	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - na dalsze 9 km Krotność = 9	m ³	19,55	0,00	0,00
4 d.1	KNR 19-01 0201-03	Deskowanie konstrukcji prostych - schodów	m ²	12,17	0,00	0,00
5 d.1	KNR 19-01 0203-17	Betonowanie stopni - beton C20/25	m ³	15,21	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 2-02 2113-01	Stopnie z kamienia polnego o przekroju do 0,06 m ²	m	53,76	0,00	0,00
7 d.1	KNR-W 4-01 0801-06 analogia	Ułożenie podestów schodów z kamienia polnego	m ²	11,17	0,00	0,00
8 d.1	KNR AT-26 0304-05	Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni betonowych schodów Krotność = 2	m ²	39,47	0,00	0,00
Razem dział: Remont schodów od strony zachodniej (wejście główne), schody od strony płu/zach; schody od strony płu wsch (do zakrystii)						0,00
2		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
9 d.2	KNR-W 4-01 0353-03	Demontaż ościeżnic ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	7,00	0,00	0,00
10 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	7,00	0,00	0,00
11 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż ościeżnic ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	11,28	0,00	0,00
12 d.2	KNR-W 2-02 1012-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 01+ nawietrzak automatyczny	m ²	0,89	0,00	0,00
13 d.2	KNR-W 2-02 1012-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 02+nawietrzak automatyczny	m ²	0,12	0,00	0,00
14 d.2	KNR-W 2-02 1012-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 03+nawietrzak automatyczny	m ²	9,92	0,00	0,00
15 d.2	KNR-W 2-02 1012-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 04+nawietrzak automatyczny	m ²	1,60	0,00	0,00
16 d.2	KNR-W 2-02 1012-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 05 + wewnętrzna krata+nawietrzak automatyczny	m ²	1,31	0,00	0,00
17 d.2	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - typ D1 i D2 - fabrycznie wykończone	m ²	11,28	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej						0,00
3		Elewacja północna , zachodnia, wschodnia i południowa				
18 d.3	KNR 2 1501-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 20 m	m ²	399,86	0,00	0,00
19 d.3	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu	m	43,00	0,00	0,00
20 d.3	KNR 19-01 0427-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z jednego rzędu desek	m ²	357,64	0,00	0,00
21 d.3	KNR 4-04 1005-01	Przygotowanie materiału drzewnego z rozbiórki i ułożenie na paletach	m ³	11,44	0,00	0,00
22 d.3	KNR 19-01 0629-03	oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych	m ²	1 072,92	0,00	0,00
23 d.3	KNR 19-01 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny - przyjęto 10% wymiany podwalin	m	6,72	0,00	0,00
24 d.3	TZKNBK VII - 153	Oczyszczanie powierzchni do 2 m ² elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą strugów lub siekier - przyjęto 10% powierzchni	m ²	107,29	0,00	0,00
25 d.3	KNR 19-01 0437-03	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.05 m ²	szt.	100,00	0,00	0,00
26 d.3	KNR 19-01 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.01 m ²	szt.	50,00	0,00	0,00
27 d.3	KNR 19-01 0437-05	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.10 m ²	szt.	25,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.3	KNR 19-01 0418-04	Odeskowanie ścian - deski z odzysku 85% ; 15 % nowych desek	m ²	357,64	0,00	0,00
29 d.3	KNR 19-01 0630-05	Odgrzybianie desek metodą dwukrotnego smarowania	m ²	1 072,92	0,00	0,00
30 d.3	KNR 19-01 0630-05	Zabezpieczenie belek i krawędziaków preparatem owadobójczym - dwukrotnie . Powierzchnia ponad 50 m ²	m ²	1 072,92	0,00	0,00
31 d.3	KNR 19-01 0630-05	Zabezpieczenie belek i krawędziaków preparatem ognioochronnym . Powierzchnia ponad 50 m ²	m ²	1 072,92	0,00	0,00
32 d.3	KNR 19-01 0630-05	Impregnacja szlówki zewnętrznej preparatem Remmers HK Lasur	m ²	357,64	0,00	0,00
33 d.3	kalk. własna	Fumigacja całego kościoła	całość	1,00	0,00	0,00
34 d.3	KNR 19-01 0536-02	zawieszenie rur spustowych okrągłych - materiał z odzysku	m	43,00	0,00	0,00
Razem dział: Elewacja północna , zachodnia, wschodnia i południowa						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont schodów od strony zachodniej (wejście główne), schody od strony ptn/zach; schody od strony ptn wsch (do zakrystii)			
1 d.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm <strona zachodnia - wejście główne>6,00*2,00*(0,15+0,30) 5,40*1,70*0,15 4,80*1,40*0,15 4,20*1,00*0,15 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 5,40 1,38 1,01 0,63 -----	
				8,42	
		<strona ptn/zach>3,90*1,68*(0,15+0,30) 3,60*1,38*0,15 3,30*1,08*0,15 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³	2,95 0,75 0,53 -----	
				4,23	
		<strona ptn/wsch>3,50*2,50*(0,15+0,30) 3,20*2,20*0,15 2,90*1,90*0,15 2,60*1,60*0,15 2,30*1,30*0,15 C (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	3,94 1,06 0,83 0,62 0,45 -----	
				6,90	
				RAZEM	19,55
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km poz.1	m ³ m ³	 19,55	
				RAZEM	19,55
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - na dalsze 9 km Krotność = 9 poz.2	m ³ m ³	 19,55	
				RAZEM	19,55
4 d.1	KNR 19-01 0201-03	Deskowanie konstrukcji prostych - schodów <strona zachodnia - wejście główne>(6,00+2,00*2)*0,15 (5,40+1,70*2)*0,15 (4,80+1,40*2)*0,15 (4,20+1,00*2)*0,15 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	1,50 1,32 1,14 0,93 -----	
				4,89	
		<strona ptn/zach>(3,90+1,68)*0,15 (3,60+1,38)*0,15 (3,30+1,08)*0,15 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	0,84 0,75 0,66 -----	
				2,25	
		<strona ptn/wsch>(3,50+2,50*2)*0,15 (3,20+2,20*2)*0,15 (2,90+1,90*2)*0,15 (2,60+1,60*2)*0,15 (2,30+1,30*2)*0,15 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1,28 1,14 1,00 0,87 0,74 -----	
				5,03	
				RAZEM	12,17
5 d.1	KNR 19-01 0203-17	Betonowanie stopni - beton C20/25 poz.1 -poz.6*0,33*0,15 -poz.7*0,15	m ³ m ³ m ³ m ³	 19,55 -2,66 -1,68	
				RAZEM	15,21
6 d.1	KNR-W 2-02 2113-01	Stopnie z kamienia polnego o przekroju do 0,06 m2 <strona zachodnia - wejście główne>6,00+(2,00-0,30)*2 5,40+(1,70-0,30)*2 4,80+(1,40-0,30)*2 A (suma częściowa)	m m m m	9,40 8,20 7,00 -----	
				24,60	
		<strona ptn/zach>3,90+(1,68-0,30) 3,60+(1,38-0,30) B (suma częściowa)	m m m	5,28 4,68 -----	
				9,96	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<strona płu/wsch>3,50+(2,50-0,30)	m	5,70	
		3,20+(2,20-0,30)	m	5,10	
		2,90+(1,90-0,30)	m	4,50	
		2,60+(1,60-0,30)	m	3,90	
		C (suma częściowa)	m	-----	
				19,20	
				RAZEM	53,76
7	KNR-W 4-01	Ułożenie podestów schodów z kamienia polnego	m ²		
d.1	0801-06				
	analogia				
		<strona zachodnia - wejście główne>4,20*1,10	m ²	4,62	
		<strona płu/zach>3,30*1,08	m ²	3,56	
		<strona płu/wsch>2,30*1,30	m ²	2,99	
				RAZEM	11,17
8	KNR AT-26	Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni betonowych schodów	m ²		
d.1	0304-05	Krotność = 2			
		<strona zachodnia - wejście główne>6,00*2,00	m ²	12,00	
		<strona płu/zach>3,90*1,68	m ²	6,55	
		<strona płu/wsch>3,50*2,50	m ²	8,75	
		<pow. boczne schodów -podstopnie>poz.4	m ²	12,17	
				RAZEM	39,47
2		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
9	KNR-W 4-01	Demontaż ościeżnic ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.2	0353-03				
		<01; 02; 05>7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
10	KNR-W 4-01	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0353-04				
		<03; 04>7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
11	KNR-W 4-01	Demontaż ościeżnic ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0353-05				
		<D1>2,15*2,64	m ²	5,68	
		<d2>1,29*2,17*2	m ²	5,60	
				RAZEM	11,28
12	KNR-W 2-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 01+ nawietrzak automatyczny	m ²		
d.2	1012-02				
		0,61*0,73*2	m ²	0,89	
				RAZEM	0,89
13	KNR-W 2-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 02+nawietrzak automatyczny	m ²		
d.2	1012-02				
		0,24*0,24*2	m ²	0,12	
				RAZEM	0,12
14	KNR-W 2-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 03+nawietrzak automatyczny	m ²		
d.2	1012-02				
		1,04*1,59*6	m ²	9,92	
				RAZEM	9,92
15	KNR-W 2-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 04+nawietrzak automatyczny	m ²		
d.2	1012-02				
		1,05*1,52*1	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
16	KNR-W 2-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone TYP 05 +wewnętrzna krata+nawie-	m ²		
d.2	1012-02	trzak automatyczny			
		0,66*0,66*3	m ²	1,31	
				RAZEM	1,31
17	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - typ D1 i D2 - fa-	m ²		
d.2	1027-05	brycznie wykończone			
	analogia				
		<D1>2,15*2,64	m ²	5,68	
		<D2>1,29*2,17*2	m ²	5,60	
				RAZEM	11,28
3		Elewacja północna , zachodnia, wschodnia i południowa			
18	KNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 20 m	m ²		
d.3	1501-02				
		<elewacja zachodnia>9,30*6,00+8,50*5,00/2	m ²	77,05	
		<elewacja płu>20,50*6,00	m ²	123,00	
		<elewacja wschodnia>9,26*6,00+8,50*5,00/2	m ²	76,81	
		<elewacja pld>20,50*6,00	m ²	123,00	
				RAZEM	399,86
19	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - do ponowne-	m		
d.3	0545-05	go montażu			
		6,00*(3+3)	m	36,00	
		3,50*2	m	7,00	
				RAZEM	43,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 19-01 d.3 0427-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z jednego rzędu desek	m ²		
		elewacja zachodnia 9,30*(4,97+0,35+<gzys>0,30) <szczyt>8,00*4,23/2 -<A1>0,91*1,03*2 -<D1>2,15*2,64 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	52,27 16,92 -1,87 -5,68	
			m ²	61,64	
		elewacja północna 3,86*3,00 20,50*(4,97+0,35+<gzys>0,30) -<D2 i D3>1,29*2,17*2 -<A12>1,04*1,59 -<A13>1,04*1,59 -<A14>1,53*2,08 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11,58 115,21 -5,60 -1,65 -1,65 -3,18	
			m ²	114,71	
		elewacja wschodnia 9,26*(4,97+0,35+<gzys>0,30) <szczyt>8,00*4,23/2 -<A9 i A10>0,96*0,96*2 C (suma częściowa)	m ² m ² m ²	52,04 16,92 -1,84	
			m ²	67,12	
		elewacja południowa 3,86*3,00 20,50*(4,97+0,35+<gzys>0,30) -<A5>1,53*2,08*2 -<A7>1,53*2,08 -<A8>1,54*2,00 D (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	11,58 115,21 -6,36 -3,18 -3,08	
			m ²	114,17	
				RAZEM	357,64
21	KNR 4-04 d.3 1005-01	Przygotowanie materiału drzewnego z rozbiórki i ułożenie na paletach	m ³		
		poz.20*0,032	m ³	11,44	
				RAZEM	11,44
22	KNR 19-01 d.3 0629-03	oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych	m ²		
		poz.20*2 <konstrukcja drewniana zrębowa pod szalówką>poz.20	m ² m ²	715,28 357,64	
				RAZEM	1 072,92
23	KNR 19-01 d.3 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny - przyjęto 10% wymiany podwalin (9,26+24,36)*2*0,10<10%>	m m	 6,72	
				RAZEM	6,72
24	TZKNBK VII d.3 -153	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą strugów lub siekier - przyjęto 10% powierzchni poz.22*0,10	m ² m ²	 107,29	
				RAZEM	107,29
25	KNR 19-01 d.3 0437-03	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.05 m2 100	szt. szt.	 100,00	
				RAZEM	100,00
26	KNR 19-01 d.3 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.01 m2 50	szt. szt.	 50,00	
				RAZEM	50,00
27	KNR 19-01 d.3 0437-05	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.10 m2 25	szt. szt.	 25,00	
				RAZEM	25,00
28	KNR 19-01 d.3 0418-04	Odeskowanie ścian - deski z odzysku 85% ; 15 % nowych desek poz.20	m ² m ²	 357,64	
				RAZEM	357,64
29	KNR 19-01 d.3 0630-05	Odrzybianie desek metodą dwukrotnego smarowania poz.22	m ² m ²	 1 072,92	
				RAZEM	1 072,92
30	KNR 19-01 d.3 0630-05	Zabezpieczenie belek i krawędziaków preparatem owadobójczym - dwukrotnie . Powierzchnia ponad 50 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.22	m ²	1 072,92	
				RAZEM	1 072,92
31 d.3	KNR 19-01 0630-05	Zabezpieczenie belek i krawędziaków preparatem ognioochronnym . Po- wierzchnia ponad 50 m2 poz.22	m ² m ²	 1 072,92	
				RAZEM	1 072,92
32 d.3	KNR 19-01 0630-05	Impregnacja szlówki zewnętrznej preparatem Remmers HK Lasur poz.20	m ² m ²	 357,64	
				RAZEM	357,64
33 d.3	kalk. własna	Fumigacja całego kościoła 1	całość całość	 1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.3	KNR 19-01 0536-02	zawieszenie rur spustowych okrągłych - materiał z odzysku poz.19	m m	 43,00	
				RAZEM	43,00