

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia

2/2022

1. Zamawiający: Gmina Góra Kalwaria zaprasza do złożenia oferty.

1/ Nazwa zadania : Montaż elementów oświetlenia drogowego wraz z dostawą materiałów na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2022 roku

2/ Krótki opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i wykonanie montażu elementów oświetlenia drogowego, w różnych miejscach na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2022 roku, za łączną kwotę brutto do 123.000,00 zł.

Zakres oraz ceny jednostkowe wykonywanych prac (łącznie z dostawą materiałów):

1. montaż 1 mb kabla oświetleniowego YKXS 5x16	zł brutto,
2. montaż 1 mb kabla oświetleniowego YAKXS 4x25	zł brutto,
3. montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AL 1x25	zł brutto,
4. montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AsXS _n 2x25	zł brutto,
5. montaż oprawy oświetleniowej z materiałów powierzonych	zł brutto,
6. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 70W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	zł brutto,
7. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 100W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	zł brutto,
8. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 150W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	zł brutto,
9. montaż oprawy oświetleniowej LED o parametrach nie mniejszych niż moc 48W wydajność 103 lm/W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	zł brutto,
10. demontaż słupa oświetleniowego typu ŻN-10	zł brutto,
11. montaż słupa oświetleniowego typu ŻN-10	zł brutto,
12. demontaż słupa oświetleniowego typu BP-10	zł brutto,
13. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/2,5	zł brutto,
14. demontaż słupa oświetleniowego typu EOC-10,5/2,5	zł brutto,
15. montaż słupa oświetleniowego typu EOC-10,5/2,5	zł brutto,
16. demontaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/6	zł brutto,
17. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/6	zł brutto,
18. demontaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3	zł brutto,

19. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3	zł brutto,
20. demontaż słupa oświetleniowego typu S-85	zł brutto,
21. montaż słupa oświetleniowego typu S-85	zł brutto,
22. demontaż słupa oświetleniowego staromiejskiego typu ART-METAL ST 3/244	zł brutto,
23. konserwacja słupa staromiejskiego (oczyszczenie, malowanie podkładem i farbą antykorozyjną, pionowanie):	zł brutto,
24. montaż skrzynki SON (3 komory) z osprzętem:	zł brutto,
25. montaż fundamentu słupa żeliwnego:	zł brutto,
26. remont dolnej części słupa stalowego (wymiana mocowania)	zł brutto,
27. montaż programatora - zegara astronomicznego typu CPA 4.0	zł brutto,
28. wymiana klosza antywandalowego (kształt i kolor dopasowany do istniejących latarni oświetlenia ulicznego)	zł brutto,
29. wymiana tabliczki bezpiecznikowej w słupie	zł brutto,
30. pomiar parametrów jednego odcinka kabla (od złącza do złącza)	zł brutto,
31. wykonanie mufy kablowej	zł brutto.
2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania kwoty	
3. Kryterium/kryteria oceny ofert : najwyższa ilość zdobytych punktów	
4. Warunki udziału w postępowaniu: Po otrzymaniu zlecenia, Wykonawca rozpocznie prace w terminie do 3 dni. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy - 36 miesięcy od daty odbioru robót. Ponadto Zamawiający żąda spełnienia następujących wymogów:	
1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł). W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę.	
2. Wykonawca posiada wszystkie wskazane poniżej dokumenty lub dysponuje minimum dwoma osobami (łącznie z wykonawcą lub oddzielnie) posiadającymi:	
a) świadectwo kwalifikacyjne "E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do i powyżej 1 kV oraz w zakresie "sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego,	
b) świadectwo kwalifikacyjne "D" uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do i powyżej 1 kV oraz w zakresie "sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego,	

c) uprawnienia w zakresie wykonywania określonych czynności łączeniowych w celu przygotowania i/lub likwidacji strefy pracy, wykonywania prac w technologii PPN przy urządzeniach elektroenergetycznych,

d) upoważnienia w zakresie wykonywania określonych czynności łączeniowych w celu przygotowania i/lub likwidacji strefy pracy, wykonywania prac w technologii PPN przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz do samodzielnego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.

3. Wykonawca posiada lub dysponuje osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 4, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty (umowy, świadectwa, uprawnienia, upoważnienia, zaświadczenia).

5. Termin składania ofert:22.03.2022 r..... godz.10:00

6. Termin związania ofertą do: 20.04.2022 r. ...

7. Oferty można składać:

1) drogą elektroniczną na adres m.szczak@gorakalwaria.pl, w tytule dotyczy zamówienia: "Montaż elementów oświetlenia drogowego wraz z dostawą materiałów na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2022 roku"

2) pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, z dopiskiem dotyczy zamówienia: "Montaż elementów oświetlenia drogowego wraz z dostawą materiałów na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2022 roku"

Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją przed terminem składania ofert określonym w ogłoszeniu.

8. Komórka organizacyjna realizująca wydatek: Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa

Osoba do kontaktu:

Tomasz Sibilski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa

tel. 507-196-818

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.
2. Przed wyborem wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od oferenta uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień dotyczących warunków określonych w pkt. 4 Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w terminie nie będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
7. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który w ostatnich 3 latach realizował zamówienie z nienależytą starannością, nieterminowo, nierzetelnie – oferta taka zostanie odrzucona. Decyzja taka nie podlega odwołaniu, zaskarżeniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn
9. Wybór jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
10. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykaz dokumentów jakie winny składać się na ofertę:

1 wskazane w pkt 4 - warunki udziału w postępowaniu

2.

3.

Załączniki

1. wzór/projekt umowy

2. dokument określający szacunkową wartość zamówienia

3. (inne o ile są wymagane)

Zastępca Naczelnika
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Tomasz Siobłski

.....
data, podpis i pieczęć kierownika komórki
organizacyjnej realizującej wydatek

akceptuje do realizacji
15.03.2022r.
Kontroler techniczny
dział zamówień publicznych
Małgorzata Szlęzak

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i wykonanie montażu elementów oświetlenia drogowego, w różnych miejscach na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2022 roku, za łączną kwotę brutto do 123.000,00 zł.

Zakres oraz ceny jednostkowe brutto wykonywanych prac (łącznie z dostawą materiałów):

1. montaż 1 mb kabla oświetleniowego YKXS 5x16	zł.
2. montaż 1 mb kabla oświetleniowego YAKXS 4x25	zł.
3. montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AL 1x25	zł.
4. montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25	zł.
5. montaż oprawy oświetleniowej z materiałów powierzonych	zł.
6. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 70W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	zł.
7. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 100W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	zł.
8. montaż oprawy oświetleniowej o mocy 150W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	zł.
9. montaż oprawy oświetleniowej LED o parametrach nie mniejszych niż moc 48W wydajność 103 lm/W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	zł.
10. demontaż słupa oświetleniowego typu ŻN-10	zł.
11. montaż słupa oświetleniowego typu ŻN-10	zł.
12. demontaż słupa oświetleniowego typu BP-10	zł.
13. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/2,5	zł.
14. demontaż słupa oświetleniowego typu EOC-10,5/2,5	zł.
15. montaż słupa oświetleniowego typu EOC-10,5/2,5	zł.
16. demontaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/6	zł.
17. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/6	zł.
18. demontaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3	zł.
19. montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3	zł.
20. demontaż słupa oświetleniowego typu S-85	zł.
21. montaż słupa oświetleniowego typu S-85	zł.
22. demontaż słupa oświetleniowego staromiejskiego typu ART-METAL ST 3/244	zł.
24. konserwacja słupa staromiejskiego (oczyszczenie, malowanie podkładem i farbą antykorozyjną, pionowanie)	zł.

25. montaż skrzynki SON (3 komory) z osprzętem	zł
26. montaż fundamentu słupa żeliwnego	zł
27. remont dolnej części słupa stalowego (wymiana mocowania)	zł.
28. montaż programatora - zegara astronomicznego typu CPA 4.0	zł.
29. wymiana klosza antywandalowego (kształt i kolor dopasowany do istniejących latarni oświetlenia ulicznego)	zł.
30. wymiana tabliczki bezpiecznikowej w słupie	zł.
31. pomiar parametrów jednego odcinka kabla (od złącza do złącza)	zł.
32. wykonanie mufy kablowej	zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji, Remontów i Gospodnictwa

Tomasz Sioliński

**Montaż elementów oświetlenia drogowego wraz
z dostawą materiałów na terenie miasta i gminy
Góra Kalwaria w 2022 roku**

Punktacja dla oferowanych cen jednostkowych

Lp	Nazwa	Punktacja
1	montaż 1 mb kabla oświetleniowego YKXS 5x16	2
2	montaż 1 mb kabla oświetleniowego YAKXS 4x25	3
3	montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AL 1x25	1
4	montaż 1 mb przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25	7
5	montaż oprawy oświetleniowej z materiałów powierzonych	2
6	montaż oprawy oświetleniowej o mocy 70W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	6
7	montaż oprawy oświetleniowej o mocy 100W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	2
8	montaż oprawy oświetleniowej o mocy 150W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	2
9	montaż oprawy oświetleniowej LED o parametrach nie mniejszych niż moc 48W wydajność 103 lm/W wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem	8
10	demontaż słupa oświetleniowego typu ŻN-10	1
11	montaż słupa oświetleniowego typu ŻN-10	7
12	demontaż słupa oświetleniowego typu BP-10	1
13	montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/2,5	3
14	demontaż słupa oświetleniowego typu EOC-10,5/2,5	1
15	montaż słupa oświetleniowego typu EOC-10,5/2,5	3
16	demontaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/6	1
17	montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/6	7
18	demontaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3	1
19	montaż słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3	3
20	demontaż słupa oświetleniowego typu S-85	1
21	montaż słupa oświetleniowego typu S-85	6
22	demontaż słupa oświetleniowego staromiejskiego typu ART- METAL ST 3/244	1
23	konserwacja słupa staromiejskiego (oczyszczenie, malowanie podkładem i farbą antykorozyjną, pionowanie)	2
24	montaż skrzynki SON (3 komory) z osprzętem	8
25	montaż fundamentu słupa żeliwnego	2
26	remont dolnej części słupa stalowego (wymiana mocowania)	3
27	montaż programatora - zegara astronomicznego typu CPA 4.0	6
28	wymiana klosza antywandalowego (kształt i kolor dopasowany do istniejących latarni oświetlenia ulicznego)	3
29	wymiana tabliczki bezpiecznikowej w słupie	2

30	pomiar parametrów jednego odcinka kabla (od złącza do złącza)	2
31	wykonanie mufy kablowej	3
	Suma punktów	100

Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Finansów

Tomasz Sibiński