

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP.271.9.2023 „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA PRUSZCZ
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351050
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Główna 33
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pruszcz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 86-120
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 52-56-24-323
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** pruszcz@pruszcz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pruszcz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00175667
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2023-04-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00168273
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiot inwestycji obejmuje modernizację systemu oświetlenia na terenie Gminy Pruszcz, na który składa się dostawa i wymiana opraw oświetleniowych oraz budowa i przebudowa odcinków oświetlenia w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz”.

4.2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

4.2.1. MODENIZACJA: Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych, która obejmuje:

- 1) Demontaż istniejących opraw i wysięgników oraz ich utylizacja,
- 2) Wymianę przewodów w słupach i wysięgnikach, wymiana gniazd bezpiecznikowych, wymiana złącz słupowych, wymiana wkładek bezpiecznikowych, wymiana zacisków odgałęźnych na AlCu, Gniazdo bezpiecznikowe izolowane - 807 szt., Wkładka Bi 6A - 807 szt., Zacisk odgałęźny 6-35 Al.-Cu - 1614 szt., Przewód YDYp 2x1,5 - 4842 m
- 3) dostawa i instalacja 553 szt. opraw oświetleniowych ulicznych LED zaprogramowana redukcja mocy i strumienia świetlnego w godzinach nocnych o parametrach określonych w załączniku. Dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw)
- 4) Wymiana 698 szt. wysięgników na słupach będących własnością Enea ,
- Wysięgnik 1-ramienny 1,0m - 32 szt.

- Wysięgnik 1-ramienny 1,5m - 78 szt.
- Wysięgnik 1-ramienny 2,0m - 477 szt.
- Wysięgnik 1-ramienny 2,5m - 111 szt.

5) Zmniejszenie mocy umownych – złożenie wniosku do Dystrybutora DLA KAŻDEGO OBWODU. Biorąc pod uwagę uzyskane znaczne zmniejszenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, przy jednoczesnej wymianie starych opraw oświetleniowych na oświetlenie ledowe nowej generacji należy przeliczyć w celu zmniejszenia mocy umownej i złożyć wniosek do dystrybutora (redukcja opłaty stałej sieciowej),

4.2.2. ROZBUDOWA:

- 1) włączenie do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem na wszystkich obwodach w mieście Pruszcz (sterowanie mocą/czasem każdego z obwodów poprzez Bluetooth)
- 2) montaż 7 szafek, wymiana 7 słupów, montaż 20 opraw ulicznych LED zaprogramowana redukcja mocy i strumienia świetlnego w godzinach nocnych o parametrach określonych w załączniku. Dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw)

4.2.3. BUDOWA:

- 1) Budowa nowej sieci zasilającej celem włączenia do istniejących obwodów oświetleniowych oraz dwóch nowych,
- 2) Montaż szafek (1 szafka zasilająco sterująca w Konstantowie – bez układu pomiarowego), druga szafka z układem pomiarowym,
- 3) montaż 30 opraw ulicznych LED zaprogramowana redukcja mocy i strumienia świetlnego w godzinach nocnych o parametrach określonych w załączniku. Dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw)

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załączona do niniejszej SWZ dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót), projekt umowy.

Po zmianie:

Przedmiot inwestycji obejmuje modernizację systemu oświetlenia na terenie Gminy Pruszcz, na który składa się dostawa i wymiana opraw oświetleniowych oraz budowa i przebudowa odcinków oświetlenia w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz”.

4.2.1. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

4.2.1.1) MODERNIZACJA: Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych, która obejmuje:

- 1) Demontaż istniejących opraw i wysięgników oraz ich utylizacja,
- 2) Wymianę przewodów w słupach i wysięgnikach, wymiana gniazd bezpiecznikowych, wymiana złącz słupowych, wymiana wkładów bezpiecznikowych, wymiana zacisków odgałęźnych na AlCu, Gniazdo bezpiecznikowe izolowane, Wkładka Bi 6A, Zacisk odgałęźny 6-35 Al.-Cu ,Przewód YDYp 2x1,5.
- 3) dostawa i instalacja 553 szt. opraw oświetleniowych ulicznych LED z zaprogramowaną redukcją mocy i strumienia świetlnego na etapie produkcji w godzinach: od załączenia do godz. 20:00 -100% mocy; od godz. 20:00 do godz. 23:00 – 70% mocy; od godz. 23:00 do godz. 4:00 – 50% mocy; od 4:00 do godz. 6:00 – 70% mocy; od 6:00 do wyłączenia – 100% mocy. Dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw) oraz mają spełniać parametry określone w załączniku nr 9 do SWZ: „Wymagania techniczne opraw dla realizacji zadania

4) Wymiana 698 szt. wysięgników na słupach będących własnością Enea ,

- Wysięgnik 1-ramienny 1,0m - 32 szt.
- Wysięgnik 1-ramienny 1,5m - 78 szt.
- Wysięgnik 1-ramienny 2,0m - 477 szt.
- Wysięgnik 1-ramienny 2,5m - 111 szt.

5) Zmniejszenie mocy umownych – przygotowanie wniosku do Dystrybutora DLA KAŻDEGO układu pomiarowego. Biorąc pod uwagę uzyskane znaczne zmniejszenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, przy jednoczesnej wymianie starych opraw oświetleniowych na oświetlenie ledowe nowej generacji należy przeliczyć w celu zmniejszenia mocy umownej i złożyć przygotować wniosek do dystrybutora (redukcja opłaty stałej sieciowej), wraz z wymiana zabezpieczeń w istniejących rozdzielnicach przed licznikowych i obwodowych. Dobór urządzeń i prace należy uzgodnić z Enea oświetlenie.

6) Zaprogramowanie redukcji mocy w istniejących 290 oprawach LED w mieście Pruszcz z redukcją mocy w godzinach: od załączenia do godz. 20:00 -100% mocy; od godz. 20:00 do godz. 23:00 – 70% mocy; od godz. 23:00 do godz. 4:00 – 50% mocy; od 4:00 do godz. 6:00 – 70% mocy; od 6:00 do wyłączenia – 100% mocy. Istniejące oprawy są zamontowane na sieci napowietrznej niskiego napięcia Enea Operator podłączone do sieci Enea oświetlenie spółka z o.o.

7) Montaż zegarów sterujących astronomicznych z modulem bluetooth i GPS – 57 szt. na wszystkich szafkach oświetleniowych nie posiadających obecnie takiego rozwiązania (sterowanie czasem załączenia/wyłączenia oświetlenia poprzez Bluetooth),

4.2.1.2) ROZBUDOWA:

- 1) montaż 7 szafek, wymiana 7 słupów, montaż 20 opraw ulicznych LED zaprogramowana redukcja mocy i strumienia świetlnego na etapie produkcji w godzinach: od załączenia do godz. 20:00 -100% mocy; od godz. 20:00 do godz. 23:00 –

70% mocy; od godz. 23:00 do godz. 4:00 – 50% mocy; od 4:00 do godz. 6:00 – 70% mocy; od 6:00 do wyłączenia – 100% mocy. Dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw) oraz mają spełniać parametry określone w załączniku nr 9 do SWZ: „Wymagania techniczne opraw dla realizacji zadania

4.2.1.3) BUDOWA:

1) Budowa nowej sieci zasilającej celem włączenia do istniejących obwodów oświetleniowych oraz dwóch nowych,
2) Montaż szafek (1 szafka zasilająco sterująca w Konstantowie – bez układu pomiarowego), druga szafka z układem pomiarowym,
3) montaż 30 opraw ulicznych LED z zaprogramowaną redukcją mocy i strumienia świetlnego na etapie produkcji w godzinach w godzinach: od załączenia do godz. 20:00 -100% mocy; od godz. 20:00 do godz. 23:00 – 70% mocy; od godz. 23:00 do godz. 4:00 – 50% mocy; od 4:00 do godz. 6:00 – 70% mocy; od 6:00 do wyłączenia – 100% mocy. Dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw) oraz mają spełniać parametry określone w załączniku nr 9 do SWZ: „Wymagania techniczne opraw dla realizacji zadania

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załączona do niniejszej SWZ dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót), projekt umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Szczegóły zamówienia określono w SWZ oraz dokumentacji projektowej umieszczonych w postępowaniu na stronie <https://ezamowienia.gov.pl>.

Po zmianie:

Szczegóły zamówienia określono w SWZ - tekst jednolity oraz dokumentacji projektowej umieszczonych w postępowaniu na stronie <https://ezamowienia.gov.pl>.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Uprawnienia do prac pod napięciem oraz Uprawnienia do prac na sieci dystrybucyjnej i oświetleniowej Enea. Przedmiotowe uprawnienia potwierdzone przez Enea, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą.
2. Certyfikaty opraw z obliczeniami fotometrycznymi oferowanych opraw,
3. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego przedmiaru – załącznik nr 8 do SWZ

Po zmianie:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Uprawnienia do prac pod napięciem oraz Uprawnienia do prac na sieci oświetleniowej Enea Oświetlenie Spółka z o.o. Przedmiotowe uprawnienia potwierdzone przez Enea Oświetlenie Spółka z o.o., Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą.
2. Certyfikaty opraw z obliczeniami fotometrycznymi oferowanych opraw,
3. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego przedmiaru – załącznik nr 8 do SWZ