

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	1.07	km	1.070	
				RAZEM	1.070
2		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
2	KNNR 2-01	Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie gr. 20cm z wywiezieniem	m ³		
d.2	0206-01	(520.70+126.60)*0.2	m ³	129.460	
				RAZEM	129.460
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-03	520.70+126.60	m ²	647.300	
				RAZEM	647.300
3	45100000-8	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE JEZDNI			
4	KNNR 6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	m ²		
d.3	1005-07	1629.70	m ²	1629.700	
				RAZEM	1629.700
5	KNNR 2-31	warstwa asfaltowa wyrównawcza (ok 8cm)	m ²		
d.3	0311-01	1629.70	m ²	1629.700	
				RAZEM	1629.700
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- warstwy wyrównawczej	m ²		
d.3	1005-07	1629.70	m ²	1629.700	
				RAZEM	1629.700
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-03	1629.70	m ²	1629.700	
				RAZEM	1629.700
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- warstwy wyrównawczej	m ²		
d.3	1005-07	1629.70	m ²	1629.700	
				RAZEM	1629.700
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	5083	m ²	5083.000	
				RAZEM	5083.000
4		JEZDZIA NAKŁADKA			
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- warstwy wiążącej	m ²		
d.4	1005-07	729	m ²	729.000	
				RAZEM	729.000
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.4	0308-03	729	m ²	729.000	
				RAZEM	729.000
12	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- warstwy wiążącej	m ²		
d.4	1005-07	729	m ²	729.000	
				RAZEM	729.000
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4	0309-02	729	m ²	729.000	
				RAZEM	729.000
5		POBOCZA Z KRUSZYWA			
14	KNNR 6	Pobocze z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu gr. 10 cm	m ²		
d.5	0113-05	520.70+126.60	m ²	647.300	
				RAZEM	647.300
15	KNNR 6	Plantowanie poboczy, profilowanie	m ²		
d.5	0103-01	520.70+126.60	m ²	647.300	
				RAZEM	647.300
16	KNNR 6	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m ²		
d.5	1301-02	520.70+126.60	m ²	647.300	
				RAZEM	647.300
6		ROBOTY WYKOŃCZENIA			
17	KNNR 1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.6	0111-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000