

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	0.509	km	0.509	
				RAZEM	0.509
2		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-03	330+1785	m ²	2115.000	
				RAZEM	2115.000
3		JEZDNIA NAKŁADKA			
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.3	0113-05	1785+330	m ²	2115.000	
				RAZEM	2115.000
4	KNNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.3	0308-03	Krotność = 2 1785	m ²	1785.000	
				RAZEM	1785.000
4		POBOCZA Z POSPÓŁKI			
5	KNNR 6	pobocze: plantowane i uzupełnione materiałem miejscowym (pospółka)	m ²		
d.4	0201-01	stabilizowane mechanicznie po zagęszczeniu gr. 10cm 330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
6	KNNR 6	Nawiązanie zjazdów gr. 10cm	m ²		
d.4	0113-05	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIA			
7	KNNR 1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.5	0111-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000