

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	1.2161	km	1.216	
				RAZEM	1.216
2		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
2	KNNR 2-01	Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie gr. 20cm z wywiezieniem	m ³		
d.2	0206-01	90.4	m ³	90.400	
				RAZEM	90.400
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-03	452	m ²	452.000	
				RAZEM	452.000
3		JEZDNIA NAKŁADKA			
4	KNNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	4866	m ²	4866.000	
				RAZEM	4866.000
5	KNNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.3	0108-06	0.2*4866	m ³	973.200	
				RAZEM	973.200
6	KNNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	4866	m ²	4866.000	
				RAZEM	4866.000
7	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm	m ²		
d.3	0113-02	4866	m ²	4866.000	
				RAZEM	4866.000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego	m ²		
d.3	1005-07	4866	m ²	4866.000	
				RAZEM	4866.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	4866	m ²	4866.000	
				RAZEM	4866.000
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej	m ²		
d.3	1005-07	4866	m ²	4866.000	
				RAZEM	4866.000
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	4866	m ²	4866.000	
				RAZEM	4866.000
4		POBOCZA Z POSPÓŁKI			
12	KNNR 6	pobocze: plantowane i uzupełnione materiałem miejscowym (pospółka)	m ²		
d.4	0201-01	stabilizowane mechanicznie po zagęszczeniu gr. 10cm	m ²	452.000	
		452		RAZEM	452.000
5		ROBOTY WYKONCZENIA			
13	KNNR 1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.5	0111-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000