

Znak: RGIFS. 271.17.2022

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel. + 48 46 875 53 71, fax. + 48 46 875 53 69
email: jezow@jezow.pl

przekazuje
WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pn.
„Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jeżów”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z art. 284 ust. 6 powołanej ustawy Pzp, treść zapytań z dnia 20.12.2022r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia wszystkim wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.jezow.pl/wiadomosci/15081/przetargi_i_postepowania_rowne_lub_przekraczajace_kwote_130_000

- 1. Pytanie pierwsze** brzmi: „Dot. Remontu drogi w miejscowości Przybyszyce na odcinku przez tzw. Niwę. Zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego przekrojem normalnym, pod nawierzchnią jezdni należy wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm o gr. 20 cm. Natomiast załączony przedmiar nie uwzględnia tej warstwy. Dodatkowo przekrój normalny zakłada wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm, natomiast w przedmiarze grubość tej warstwy wynosi 5 cm. Prosimy o ujednolicenie informacji i zamieszczenie poprawnego przedmiaru.”

Wyjaśnienie:

Remont drogi w m. Przybyszyce na odcinku przez tzw. Niwę obejmuje wykonanie:

- warstwa ścieralna z mieszanki AC11S gr. 5cm
- warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 100 kg/m²
- kruszywo łamane stab. mech. C90/3 gr. 20cm
- warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 20cm.


Podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm należy uwzględnić w poz.8 przedmiaru robót.

Należy wykonać warstwę ścieralną gr. 5 cm.

Pod nawierzchnią jezdni należy wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego (kruszywa łamanego) 0/31,5 mm o gr. 20 cm. Cenę podbudowy z tłucznia kamiennego (kruszywa łamanego) o gr. 20 cm oraz cenę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr 20 cm należy uwzględnić - w kalkulować w poz. 8 przedmiaru robót. Należy wykonać warstwę ścieralną o gr. 5 cm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 02,nr 03, nr 04 oraz opisem do projektu zagospodarowania terenu i poz. 13 przedmiaru robót.

Powyższe wyjaśnienia nie stwarzają konieczności zmiany specyfikacji warunków zamówienia zgodnie z art. 286 powołanej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający udziela wyjaśnień treści swz w ten sposób, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.jezow.pl/wiadomosci/15081/przetargi_i_postepowania_rowne_lub_przekraczajace_kwote_130_000 udostępniona zostaje na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Sporządziła:
Halina Swaczyna
Urząd Gminy w Jeżowie
Tel. 46 875-53-71 wew.35

WÓJT

Mariusz Guzicki