

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKI
Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ul. Pasaż Duplickiego
ADRES INWESTYCJI : dz. nr. ewid. 976/126, 976/18 obręb Chodaków
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szymon Koł
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Aleksander Koł
DATA OPRACOWANIA : 13 stycznia 2022

Komentarze

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 stycznia 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBIÓRKI - Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ul. Pasaż Duplickiego					
1		550 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		550.10 - PRZESZKODY TERENOWE			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,20*10,20*29,40	m ³ m ³	 59,9760	
				RAZEM	59,9760
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*1,80*(2*10,20+2*29,40)	m ³ m ³	 35,6400	
				RAZEM	35,6400
3 d.1.1	KNR AT-06 0104-01	Zatadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I 80kg/m3 poz.1*1,60+poz.2*1,60	t t	 152,9856	
				RAZEM	152,9856
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km poz.1	m ³ m ³	 59,9760	
				RAZEM	59,9760
5 d.1.1		Opłata za składowanie gruzu i pozostałości porozbiórkowych poz.4	m ³ m ³	 59,9760	
				RAZEM	59,9760
6 d.1.1	KNR AT-06 0104-01	Zatadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I 80kg/m3 poz.7*1,60	t t	 383,8464	
				RAZEM	383,8464
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08 analiza indywidualna	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III 0,80*10,20*29,40	m ³ m ³	 239,9040	
				RAZEM	239,9040
8 d.1.1		Opłata za składowanie ziemi poz.7	m ³ m ³	 239,9040	
				RAZEM	239,9040