



Zarząd Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel.: (46) 864-18-40, faks: (46) 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl,
e-PUAP/ESP_xql809ge0h/skrytkaESP
www.powiatsochaczew.pl, bip.powiatsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 11 lipiec 2022 roku

Numer ogłoszenia BZP/'TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00221999/01

Numer postępowania: IMZP.272.08.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki”

Pytanie nr 17

„Dzień dobry, proszę o udostępnienie projektu przyłączy i projektu drogowego. Zgodnie z dokumentacją projektowane przyłącze kończy się na granicy inwestycji, powyżej rozwinięcia jest informacja: "Wg osobnego opracowania projektu przyłącza", którego brakuje. Projektu drogowego nie ma w dokumentacji.”


Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektem branży drogowej. Dla inwestycji należy przyjąć następujące parametry:

Nawierzchnie manewrowe - konstrukcję należy wykonać w kategorii KR1. Miejsca postojowe - konstrukcja kategorii KR3. Warstwy konstrukcji należy wykonać zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” lub „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”

Nawierzchnie drogowe z kostki drogowej przemysłowej prostokątnej gr. 8 cm, 10x20, kolor szary, bez fazy.

Pasy rozdzielające miejsca postojowe wykonać z kostki w kolorze grafitowym. Krawężniki i obrzeża- szare. Układ kostki w obrębie jezdni i miejsc postojowych mijankowy.



Chodniki i taras:

Kostka dekoracyjna grubości 6 cm, układana w pasach o zróżnicowanej szerokości. Faktura gładka, bez fazy. Wymiary: pasy zróżnicowanej szerokości układane z kostki 24×12 | 24×16 | 30×16 | 30×20 | 40×20 cm.

Podbudowa chodników: podsypka piaskowo cementowa 1:3, podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, 30 cm



Projekt przyłączy zostanie opublikowany przez Zamawiającego do dnia 13.07.2022r.

Pytanie nr 18

„W związku z pojawieniem się na stronie postępowania dokumentacji zawierającej nowe elementy będące w zakresie przedmiotu zamówienia, oraz brakiem uzupełnienia dokumentacji o projekt drogowy i przyłącza proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 22.07.2022 r. (lub w przypadku uzupełnienia dokumentacji po 13.07.2022 r. o 7 dni roboczych od daty uzupełnienia dokumentacji).”

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 19.07.2022r.