



Zarząd Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel.: (46) 864-18-40, faks: (46) 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl,
e-PUAP/ESP_xql809ge0h/skrytkaESP
www.powiatsochaczew.pl, bip.powiatsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 14 lipiec 2022 roku

Numer ogłoszenia BZP/'TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00221999/01

Numer postępowania: IMZP.272.08.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki”

Pytanie nr 19

„Proszę o informację czy wykonanie tarasu i schodów zewnętrznych wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o uwzględnienie wykonania w przedmiarach.”

Odpowiedź:

Przy budynku przewidziany jest taras na gruncie, którego nawierzchnia wliczona została do powierzchni chodników - 812,2 m².

Należy wykonać go analogicznie do nawierzchni chodników, tj:

Kostka dekoracyjna grubości 6 cm, układana w pasach o zróżnicowanej szerokości. Faktura gładka, bez fazy. Wymiary: pasy zróżnicowanej szerokości układane z kostki 24×12 | 24×16 | 30×16 | 30×20 | 40×20 cm



Ponadto należy wykonać nawierzchnie w ilości zgodnej z zestawieniem w projekcie zagospodarowania terenu, rys. PZT_W_1, w tym:

Drogi z kostki betonowej - 901,15 m²

Miejsca parkingowe - 386,0 m²

Schody terenowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 20

„Zieleń: Na PZT zaznaczono 273 m² bylin i 14 drzew do nasadzenia, natomiast w przedmiarze ujęto nasadzenia:

16 szt. drzew o średnicy 16-20 cm

16+292 szt. drzew i krzewów,

100 m² bylin,

100 m² traw ozdobnych

Proszę o informację, co należy przyjąć do wyceny.”

Odpowiedź:

Należy wykonać nasadzenia ozdobne z traw, bylin i krzewów ozdobnych na powierzchni zgodnej z zestawieniem w projekcie zagospodarowania terenu, rys. PZT_W_1,

to jest na **273 m² w tym:**

73 m² krzewów w średniej ilości 3 szt/m²= 292 szt

100 m² traw ozdobnych w średniej ilości 6 szt/m²= 600 szt

100 m² bylin w średniej ilości 6 szt/m²= 600 szt

Nasadzenia drzewami- 14 szt.

Pytanie nr 21

„Co Zamawiający zamierza zrobić z gruntem z korytowania - przedmiar zagospodarowanie terenu pozycje 30+31+35+36. W przedmiarze robót brak jest odwozu gruntu oraz kosztów jego utylizacji. To samo dotyczy nadmiaru gruntu z wykopów - przedmiar konstrukcja pozycje (1*0,15)+2-3 oraz pozycje (42*0,15)+43-44.”

Odpowiedź:

W tych pozycjach należy uwzględnić odwóz i utylizację gruntu.

Pytanie nr 22

„Przedmiar robót konstrukcja - brak pozycji przedmiarowej dotyczącej murlat.”

Odpowiedź:

Murlaty należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji, rysunki PT_K_07 i PT_K_10

Pytanie nr 23

„Przedmiar robót architektura - proszę o wskazanie w której pozycji należy wycenić gąsiory dachowe.”

Odpowiedź:

Gąsiory wycenić zgodnie z projektem- rzut dachu PT_AR_3 i PT_AR_18

Pytanie nr 24

„Przedmiar robót roboty elektryczne - proszę o doprecyzowanie, która pozycja przedmiaru robót od 22 do 36 odpowiada konkretnej oprawie oświetleniowej z dokumentacji projektowej.”

Odpowiedź:

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i należy go rozpatrywać łącznie z projektem

Pytanie nr 25

„Przedmiar robót instalacje sanitarne - proszę o wyjaśnienie dlaczego pozycje przedmiarowe 75 oraz od 106 do 121 mają ilość "0".”

Odpowiedź:

Obmiar należy przyjąć na podstawie projektu.