
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Olszany
gm. Jasieniec-OBW. 1 k-k MIEDZETCHÓW - zasilanie ze st. tr.
15/0,4kV "Kurczowa Wieś 2"
ADRES INWESTYCJI : m. Olszany gm. Jasieniec
INWESTOR : Gmina Jasieniec
ADRES INWESTORA : ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dobudowa ośw. ulicznego drogi gminnej na istn. linii dystrybucyjnej w m. Olszany gm. Jasieniec-OBW. 1 k-k MIEDZECHÓW- zasilanie ze st. tr. 15/0,4kV "Kurczowa Wieś 2"					
1		KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne (budowa słupa ze skrzynką ośw. SOM-1)			
1 KNNR 5 d.1 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/10 - pojedynczy o długości do 10.5m 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KNNR 5 d.1 0402-02		Montaż skrzynki pomiarowo-oświetleniowej SOM-1 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 KNNR 5 d.1 0902-05		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x200 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4 KNNR 5 d.1 0902-05		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x250 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 KNNR 5 d.1 0902-05		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do mocowania taśmą SOT39 + taśma stalowa COT 37 i COT 36 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6 KNNR 5 d.1 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2 0.506	km.przew. km.przew.	0.506	
				RAZEM	0.506
7 KNNR 5 d.1 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25mm2 0.01	km.przew. km.przew.	0.010	
				RAZEM	0.010
8 KNNR 5 d.1 0717-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - przewód izolowany AsXSn2x25mm2 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
9 KNNR 5 d.1 0717-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - przewód izolowany AsXSn4x25mm2 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
10 KNNR 5 d.1 0717-05		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - przewód izolowany AsxSn2x25mm2 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
11 KNNR 5 d.1 0717-05		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - przewód izolowany AsxSn4x25mm2 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz- nej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY- 450/750 2x1,5mm ² wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.		
			kpl.przew.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj.l=1,0m, h= 1m, kąt 15st o masie do 30 kg na słupie	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy P=72W, II klasa ochronności	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrz- nych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 29.25	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNNR 5 d.1 0113-01	Wykonanie przekładek izolacyjnych z PCW o śr.do 60 mm pomiędzy wysięgnikiem i uchwytami mocującymi o dł. 0,3m - szt. 14	m		
			m	4.200	
				RAZEM	4.200
18	KNNR 5 d.1 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1, 5mm ²	szt.żył		
			szt.żył	28.000	
				RAZEM	28.000
19	KNNR 5 d.1 0605-01	Montaż uziomów poziomych FeZn 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III przy słupie	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po- miar)	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000