
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV na istn. linii dystrybucyjnej dla oświetlenia drogi gminnej w m. Miedzechów gm. Jasieniec - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechów 5"

ADRES INWESTYCJI : m. Miedzechów gm. Jasieniec

INWESTOR : Gmina Jasieniec

ADRES INWESTORA : ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec

BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dobudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV na istn. linii dystrybucyjnej dla ośw. drogi gminnej w m. Miedzechów gm. Jasieniec - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechów 5"					
1		KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne - dobudowa ośw. (montaż skrzynki SOM-1 na sł. nr 28)			
1 KNNR 5 d.1 0402-02		Montaż skrzynki pomiarowo-oświetleniowej SOM-1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KNNR 5 d.1 0902-05		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x200	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 KNNR 5 d.1 0902-05		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do mocowania taśmą SOT39 + taśma stalowa COT 37 i COT 36	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4 KNNR 5 d.1 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2	km.przew.		
		0.573	km.przew.	0.573	
				RAZEM	0.573
5 KNNR 5 d.1 0717-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - przewód izolowany AsXSn2x25mm2	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6 KNNR 5 d.1 0717-05		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - przewód izolowany AsxSn2x25mm2	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
7 KNNR 5 d.1 0902-07		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 KNNR 5 d.1 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.		
		8	kpl.przew.	8.000	
				RAZEM	8.000
9 KNNR 5 d.1 1002-02		Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj.l=1,0m, h=1m, kąt 15st o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10 KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy P=72W, II klasa ochronności	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11 KNNR 5 d.1 0906-02		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 29.25	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNNR 5 0113-01	Wykonanie przekładek izolacyjnych z PCW o śr.do 60 mm pomiędzy wysięgnikiem i uchwytami mocującymi o dł. 0,3m - szt. 16 4.8	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
13 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2 32	szt.żył szt.żył	 32.000	
				RAZEM	32.000
14 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000