

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45.23.31. 40-2, 45233142- 6,	Roboty drogowe; Roboty w zakresie dróg,			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą.- obmiar 0,15 km 0,15	km km	 0,150	
				RAZEM	0,150
2	KNNR 1 d.1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - obmiar (145,5*5,2+0,215*5*2)*0,3 227,63	m ³ m ³	 227,630	
				RAZEM	227,630
3	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (z jednoczesnym odpowiednim profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta pod warstwy konstrukcyjne, uformowaniem i profilowaniem wstępnym/ zgrubnym poboczy / z ewentualnym poszerzeniem/ - obmiar 145,5*5,2 + 0,215*5*2 758,75	m ² m ²	 758,750	
				RAZEM	758,750
4	KNNR 6 d.1 0104-03	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku (WP-8) zagęszczanego mechanicznie o gr.10 cm- z włączeniem do drogi 1659W Jasieniec-Olszany- obmiar 145,5*5,2+ 0,215*5*2 758,75	m ² m ²	 758,750	
				RAZEM	758,750
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Wykonanie warstwy podbudowy kruszywa kamiennego frakcji 0/63 mm o gr. po zagęszczeniu 25cm z odpowiednim docelowym doklinowaniem /zamknięciem/ warstwy górnej z mieszanki optymalnej kruszywem kamiennym łamanym frakcji 0/31,5 mm o grubości średnio 5 cm z włączeniem do drogi 1659W Jasieniec-Olszany- obmiar 145,5*5,2 + 0,215*5*2 758,75	m ² m ²	 758,750	
				RAZEM	758,750
6	KNNR 1 d.1 0301-02	Wykopy pod przepust z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)-obmiar 8*0,7*0,3 1,68	m ³ m ³	 1,680	
				RAZEM	1,680
7	KNNR 6 d.1 0605-06- analogia	Przepusty rurowe pod drogą z rur PVC o średnicy 400 mm 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNNR 6 d.1 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe -obmiar 8*0,7*0,25 1,4	m ³ m ³	 1,400	
				RAZEM	1,400
9	KNNR 2-31 d.1 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ścian k. ścian k.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 6 d.1 1301-07	Plantowanie poboczy drogowych obustronnych wykonywane ręcznie- z dowozem / doziarnieniem /kruszywem kamiennym (do 50 %) ewentualnym przewozem i wyrównaniem /wyprofilowaniem/ do wymaganego spadku poprzecznego 6-8 % - obmiar 145,5+145,5*0,5 145,5	m ² m ²	 145,500	

TABELA PRZEDMIARU
Przebudowa drogi wewnętrznej Jasieniec kierunek las w Jasieńcu nr ewid. działki 59/2,

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	145,500