
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m.
Ignaców gm. Jasieniec - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV "Ig-
naców 1 k/Osin"
ADRES INWESTYCJI : m. Ignaców gm. Jasieniec
INWESTOR : Gmina Jasieniec
ADRES INWESTORA : ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na istn. linii dystrybucyjnej w m. Ignaców gm. Jasieniec - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV "Ignaców 1 k/Osin"					
1		KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-10/ŻN	słup		
d.1	0901-02	1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/6 - pojedynczy o długości do 10.5m	słup		
d.1	0903-01	1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż skrzynki pomiarowo-oświetleniowej SOM-1	kpl.		
d.1	0402-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x200	szt.		
d.1	0902-05	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x250	szt.		
d.1	0902-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak nakrętkowy M20	szt.		
d.1	0902-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do mocowania taśmą SOT39 + taśma stalowa COT 37 i COT 36	szt.		
d.1	0902-05	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2	km.przew.		
d.1	0905-01	1.206	km.przew.	1.206	
				RAZEM	1.206
9	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - przewód izolowany AsXSn2x25mm2	m		
d.1	0717-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - przewód izolowany AsxSn2x25mm2	m		
d.1	0717-05	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - przewód izolowany AsXSn4x25mm2	m		
d.1	0717-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 5 d.1 0717-05	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - przewód izolowany AsxSn4x25mm ² 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm ² wciąganie w wysięgniki 12	kpl.przew. kpl.przew.	 12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj.l=1,0m, h=1m, kąt 15st o masie do 30 kg na słupie 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy P=72W, II klasa ochronności 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 29.25 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNNR 5 d.1 0113-01	Wykonanie przekładek izolacyjnych z PCW o śr.do 60 mm pomiędzy wysięgnikiem i uchwytyami mocującymi o dł. 0,3m - szt. 32 7.2	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
19	KNNR 5 d.1 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm ² 48	szt.żył szt.żył	 48.000	
				RAZEM	48.000
20	KNNR 5 d.1 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III przy słupie 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000