

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT :

NAZWA ZADANIA / ROBÓT : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROL-
NYCH WE WSI KURCZOWA WIEŚ, GMINA JASIENIEC
LOKALIZACJA ROBÓT : ODC. DROGI DOJAZDOWEJ GMINNEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
(O NR EWID. GR. 86) WE WSI KURCZOWA WIEŚ - O DŁUG. 587
mb
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY : GMINA JASIENIEC
ADRES INWESTORA / ZAMAWIAJĄCEGO : 05- 604 Jasieniec, ul. Warecka 42, woj. mazowieckie- powiat grójec-
ki
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Krzysztof BELICKI, Upr. nr : GP-III-7342/280/94 wyd. przez Wojewodę Ra-
domskiego
DATA OPRACOWANIA : 23 GRUDZIEŃ 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

CPV: 45.23.31.40-2 (Roboty drogowe) i 45.23.31.42-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

WYKONAŁ:

INWESTOR:

**PRZEDMIAR ROBÓT DOT. MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROL-
NYCH O NR EW. 86 WE WSI KURCZOWA WIEŚ, GMINA JASIEŃC**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01/ SST D- 01.01.01. analogia	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - wytyczenie ('odtworzenie i utrwa- lenie') sytuacyjno- wysokościowe trasy drogi w terenie równinnym:	km		
		0.587	km	0.587	
				RAZEM	0.587
2 d.1	KNNR 1 0102-05/ SST D- 01.05.01	Mechaniczne karczowanie krzaków (odrostów zadrzewień, gałęzi, itp.) na po- wierzchni korony drogi wraz z wywozem:	ha		
		100/10000	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2 ODTWORZENIE ISTNIEJ. PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI					
3 d.2	KNNR 2-31 0816-01 + KNNR 6 0605-06 + KNNR 6 0605-02: analogia ma- ter. / SST D- 03.01.03a, 01.02.04 i 06.01.01b.	Wykonanie ('wymiana' / przebudowa) przepustu pod koroną drogi z rur PEHD klasy SN8 o fi 400 mm zakończonej skosami 1:1 (na ławie betonowej gr. 15 cm i podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm; 1 kpl. = 6 mb części rurowej przelotowej) wraz z jednoczesnymi robotami rozbiórkowymi, ziemnymi (wykopy z wywo- zem na odl. do 3 km i obsypki/ zasypki warstwowe z gruntu kat. I-II z dowozu) oraz umocnieniem obustronnym skarp i dna brukowcem układanym na podsypce cem.-piaskowej 1:3: 6 mb (kpl.)	m		
		6	m	6	
				RAZEM	6
3 PODBUDOWA / NAWIERZCHNIA DROGI					
4 d.3	KNNR 6 0103-03/ SST D- 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne:	m ²		
		487*5.0	m ²	2435.0	
				RAZEM	2435.0
5 d.3	KNNR 6 0101-03/ SST D- 04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie o gł. średniej 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i poboczy - odcinek początkowy drogi (z jednoczesnym odpowiednim profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta pod warstwy konstru- kcyjne, uformowaniem i profilowaniem wstępnym/ zgrubnym poboczy /z ich poszerzeniem/ oraz wywozem nadmiaru gruntu z korytowania na odl. do 3 km) :	m ²		
		100*5.0	m ²	500.0	
				RAZEM	500.0
6 d.3	KNNR 6 0104-01/ SST D- 04.02.01.	Warstwy odsączające piaskowe (o W>8, U>5) wykonywane i zagęszczane me- chanicznie o gr. warstwy 10 cm:	m ²		
		587*5.0	m ²	2935.0	
				RAZEM	2935.0
7 d.3	KNNR 6 0111-02 / SST D- 04.05.01. analogia	Wykonanie warstwy mrozochronnej (podbudowy pomocniczej) z gruntu sta- bilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 o grub. 15 cm:	m ²		
		587*5.0	m ²	2935.0	
				RAZEM	2935.0
8 d.3	KNNR 6 0113-01/ SST D- 04.04.02. analogia	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej / nawierzchni z kruszywa łamane- go kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15 cm [z mieszanki tłuczniowej/ kłińcowej optymalnej frakcji 0/31,5) mm - z odpowie- dnim doklinowaniem/ 'zamknięciem' górnym] :	m ²		
		587*4.0	m ²	2348.0	
				RAZEM	2348.0
4 KANAŁ TECHNOLOGICZNY					
9 d.4	ZN-97/TP S. A.-040 0102-02 / SST D- 03.02.01. analogia	Kanał technologiczny wg profilu KTp1 - profil przepustowy: 8,0 m.	m		
		8.0	m	8.0	
				RAZEM	8.0

**PRZEDMIAR ROBÓT DOT. MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROL-
NYCH O NR EW. 86 WE WSI KURCZOWA WIEŚ, GMINA JASIEŃC**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.4	ZN-97/TP S. A.-040 0301-06 / SST D- 03.02.01.	Studnie kablowe prefabrykowane rozdzielcze SKR-2 wraz z kpl. pokrywami prefabrykowanymi: 2 szt.	szt		
		2	szt	2.0	
				RAZEM	2.0
11 d.4	KNR 5-01 0606-03 / SST D- 03.02.01. analogia	Uszczelnienie otworów kanalizacji w studni kablowej - otwór wolny 125 mm. pianka poliuretanowa wodoodporna: 2 szt.	szt		
		2	szt	2.0	
				RAZEM	2.0
12 d.4	ZN-97/TP S. A.-039 0204-01 / SST D- 03.02.01. analogia	Montaż zatyczek na końcach mikrorurek 10/8, R=S=0,3: 2 szt.	szt		
		2	szt	2.0	
				RAZEM	2.0
13 d.4	ZN-97/TP S. A.-039 0206-06 / SST D- 03.02.01.	Badanie szczelności sprężarką dot. odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych ułożonych w ziemi (średnica rur 40 mm) : 2 odc.	odc		
		2	odc	2.0	
				RAZEM	2.0
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA					
14 d.5	KNNR 6 1301-05/ SST D- 06.03.01.: analogia- kalk. pro- porcj.	Plantowanie (z zagęszczeniem) obustronnych poboczy drogowych wykonywane ręcznie - z dowozem i doziarnieniem kruszywem łamanym kamiennym (kł.ńcem kamiennym frakcji 0/31,5 z odpowiednim doklinowaniem/ 'zamknięciem' górnym) o grubości po zagęszczeniu 15 cm i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego:	m ²		
		2*587*0.5	m ²	587.0	
				RAZEM	587.0