

STRONA TYTUOWA PRZEDMIARU ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach
ADRES INWESTYCJI : Boglewice działka nr ewid. 89, 05-604 Jasieniec, GM. JASIENIEC
INWESTOR : GMINA JASIENIEC
ADRES INWESTORA : 05- 604 Jasieniec, ul. Warecka 42, woj. mazowieckie- powiat grójecki
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sporządził: Mirosław Sotek- Główny specjalista ds budownictwa drogownictwa, inwestycji gminnych: uprawnienia budowlane nr G-VIII-7342/89/94 i G-VIII-7342/90/94, wyd.przez Wojewodę Radomskiego
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.06.2023

Data zatwierdzenia

TABELA PRZEDMIARU
Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ławy i ściany fundamentowe			
1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 34,56	m ³ m ³	 34,560	
				RAZEM	34,560
1.2	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębior- nymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 34,56	m ³ m ³	 34,560	
				RAZEM	34,560
1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3,14	m ³ m ³	 3,140	
				RAZEM	3,140
1.4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -obmiar (14,8+12,26* 2+12,26+7,08+7,18)*04*0,6 19,35	m ³ m ³	 19,350	
				RAZEM	19,350
1.5	KNR-W 2- 02 0101- 06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej- obmiar (14,8+12,26*2+12,26+7,08+7,18)*0,7*0,24 13,55	m ³ m ³	 13,550	
				RAZEM	13,550
1.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm -obmiar (14,8+12,26*2+ 12,26+7,08+7,18)*4 * 0,89 + 1,4*4*12*0,89 0,347	t t	 0,347	
				RAZEM	0,347
1.7	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm -obmiar (14,8+12,26*2+ 12,26+7,08+7,18)*1,2*4*0,222 + 1,1*4*12*0,222 0,98	t t	 0,980	
				RAZEM	0,980
1.8	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -obmiar (14,8+12,26*2+12,26+7,08+7,18)*0,7*2 112,9	m ² m ²	 112,900	
				RAZEM	112,900
1.9	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa -obmiar (14,8+12,26*2+12,26+7,08+7,18)*0,7*2 112,9	m ² m ²	 112,900	
				RAZEM	112,900
1.10	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pio- nowe -obmiar (14,8+12,26*2) *0,7 37,88	m ² m ²	 37,880	
				RAZEM	37,880
1.11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- wej kubełkowej- pionowe -obmiar (14,8+12,26*2) *0,7 37,88	m ² m ²	 37,880	
				RAZEM	37,880
1.12	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem grun- tu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar (14,8+ 12,26*2+12,26+7,08+7,18)*0,16*0,6 7,74	m ³ m ³	 7,740	
				RAZEM	7,740
2		Ściany przyziemia			
2.1	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami z folii ław fun- damentowych betonowych 14,08	m ² m ²	 14,080	

TABELA PRZEDMIARU
Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,080
2.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm -obmiar 14,56+12,02*2+12,02+7,34+7,21- (0,24*14)*4,42 322,28	m ² m ²	 322,280	
				RAZEM	322,280
2.3	KNR 2-02 0208-07	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu -obmiar 0,24*0,24*4,22*14 3,40	m ³ m ³	 3,400	
				RAZEM	3,400
2.4	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi żelbetowe -wieńce, z zastosowaniem pompy do betonu -obmiar 14,56+12,02*2+12,02+7,34+7,21- (0,24*14)*2*0,24*0,24 8,80	m ³ m ³	 8,800	
				RAZEM	8,800
2.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm -obmiar 14,56+12,02*2+12,02+7,34+7,21- (0,24*14)*4*2*0,89 0,544	t t	 0,544	
				RAZEM	0,544
2.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm -obmiar 14,56+12,02*2+12,02+7,34+7,21- (0,24*14)*2* 4*1,1*0,222 0,149	t t	 0,149	
				RAZEM	0,149
2.7	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 9,28	m m	 9,280	
				RAZEM	9,280
2.8	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm-obmiar 5,03+4,57+3,79* 2,89+(2,2*2 *2) 47,5	m ² m ²	 47,500	
				RAZEM	47,500
2.9	KNR 2-02 0122-01 analogia	Przewody kominowe wolno stojące systemowe z pustaków Schiedel.- obmiar 0,68*0,25*5,81 5,81	m m	 5,810	
				RAZEM	5,810
3		Konstrukcja dachowa z pokryciem			
3.1	KNR 2-05 0102-02	Hale typu lekkiego - więzary scalane o masie do 2 t -dwuteownik IPE 200 obmiar 4* 14,72 *22,4 1,319	t t	 1,319	
				RAZEM	1,319
3.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej- pas nadrynnowy obmiar 15*0,35 5,25	m ² m ²	 5,250	
				RAZEM	5,250
3.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej- obróbka muru ogniowego - obmiar 15*0,6 + 15*0,5 16,5	m ² m ²	 16,500	
				RAZEM	16,500
3.4	NNRNKB 202 0547- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm - montaż rynien -obmiar 15 m 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000

TABELA PRZEDMIARU
Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5	NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm-obmiar 2*5 m 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
3.6	KNR 2-05 1004-03 analogia	Pokrycie dachu płytą warstwową poliuretanową o grubości 12 cm- obmiar 15,0*12,80 192	m ² m ²	 192,000	
				RAZEM	192,000
4		Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna			
4.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- nych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 -ob- miar 1,5*1,5*2 szt 4,5	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500
4.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- wie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian-obmiar 0,8*2,0 * 10 szt. 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
4.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone- obmiar 0,8*2,0*10 szt 16	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
4.4	KNR-W 2- 02 1027- 04	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2- obmiar 1,5*2,4 - 1 szt. 3,6	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
4.5	KNR-W 2- 02 1203- 02	Ściana uchylna zewnętrzna- wrota pełne ocieplone o powierz- chni ponad 2 m2 13,53	m ² m ²	 13,530	
				RAZEM	13,530
5		Posadzki			
5.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- obmiar 11,78*13,84*0,2 32,61	m ³ m ³	 32,610	
				RAZEM	32,610
5.1'	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -obmiar 11,78* 13,84*0,1 16,30	m ³ m ³	 16,300	
				RAZEM	16,300
5.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- wej szerokiej poziome podposadzkowe - obmiar 11,78*13,84 163,04	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040
5.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o gru- bości 10 cm 163,04	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040
5.4	NNRNKB 202 1129- 02	Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2-obmiar 11,78*13,84 163,04	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040

TABELA PRZEDMIARU
Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Boglewicach

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.5	NNRNKB 202 1129- 03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 5 cm Krotność = 5 163,04	m ² m ²	 163,040	
				RAZEM	163,040