

**PRZEDMIAR ROBÓT dot. REMONTU ODC. DROGI GMINNEJ O NR EWID. GR. 43 PRZEZ
WIEŚ / MSC. TUROWICE O DŁUG. 530 mb , GMINA JASIEŃC**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01/ SST D- 01.01.01. analogia	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - wytyczenie ('odtworzenie') sytuacyjno- wysokościowe trasy drogi w terenie równinnym:	km		
		0.530	km	0.530	
				RAZEM	0.530
2	KNNR 1 0102-05/ SST D- 01.05.01	Mechaniczne karczowanie lokalne krzaków (odrostów zadrzewień, gałęzi, itp.) na powierzchni korony drogi wraz z wywozem:	ha		
		40/10000	ha	0.004	
				RAZEM	0.004
3	KNNR 6 0102-03/ SST D- 04.01.01.	Koryta uzupełniające remontowe na 'odtworzeniach' miejscowych podbudowy o średniej głębokości 30 cm (tj. w obrębie koniecznych korekt/ brakujących podbudów ciągu drogowego i istniej. wybojów), w gruntach kat. II-IV - z jednoczesnym wywozem/ przewozem nadmiaru gruntu na odl. do 5 km:	m ²		
		(90+42)*1.2	m ²	158.4	
				RAZEM	158.4
4	KNNR 6 0104-01/ SST D- 04.02.01.	Uzupełniające warstwy odsączające piaskowe (o k>8, U>5) wykonywane ręcznie na w/w powierzchniach remontowych podbudowy/ miejscowych 'odtworzeniach', zagęszczane mechanicznie o gr. warstwy 10 cm:	m ²		
		(90+42)*1.2	m ²	158.4	
				RAZEM	158.4
5	KNNR 6 0113-0200 / SST D- 04.04.02.	Warstwa podbudowy (na pow. remontowych/ 'odtworzeniach' konstrukcyjnych uzupełniających drogowych j.w.) z mieszanki optymalnej kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-63 (0-31,5) mm /zagęszczanej mechanicznie/, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (z odpowiednim 'doklinowaniem/zamknięciem' górnym):	m ²		
		(90+42)*1.0	m ²	132.0	
				RAZEM	132.0
6	KNNR 6 0107-01/ SST D- 04.08.05. analogia mater.	Wyrównanie wybojów/ spękań, odkształceń i profilu istniejącej podbudowy [w tym: wzmocnienie lokalne krawędzi nawierzchni i istniej. konstrukcji podbudowy] mieszanką kłińcową kamienną optymalną frakcji 0/31,5 mm zagęszczaną mechanicznie, warstwami o gr. do 10 cm (średnia gr. 7cm):	m ³		
		530*5.2*0.07	m ³	192.9	
				RAZEM	192.9
7	KNNR AT-03 0101-01/ SST D- 01.05.01.	Połączenie technol. z istniej. nawierzchnią/ podbudową - cięcie piłą na 'włazach' nawierzchni utwardzonych na gł. do 5 cm wraz z rozbiórką (szer. włazienia koniecznego do rozbiórki ok. 1,5 m) i wywozem:	m		
		5.2+5.1	m	10.3	
				RAZEM	10.3
8	KNNR 6 1005-06/ SST D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy:	m ²		
		530*5.1	m ²	2703.0	
				RAZEM	2703.0
9	KNNR 6 1005-07 / SST D- 04.03.01.	Skropienie międzywarstwowe asfaltem (emulsją asf. kationową szybko rozpadającą) podbudów:	m ²		
		530*5.1	m ²	2703.0	
				RAZEM	2703.0
10	KNNR 6 0108-0201/ SST D- 04.08.01.: analogia - kalk. proporcj.	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy/ 'nawierzchni' mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową wiążącą standardu II (warstwa wzmacniająco-profilująca KR1-2 - o średniej grubości 4 cm, tj. w/g "Tabl. przeliczeniowej nr 0003" w ilości = 4 x 0.024 = 0.096 t/ m2 (tj. 96 kg/ m2) :	m ²		
		530*5.0	m ²	2650.0	
				RAZEM	2650.0
11	KNNR 6 1005-06/ SST D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy/ nawierzchni:	m ²		
		530*5.0	m ²	2650.0	
				RAZEM	2650.0

**PRZEDMIAR ROBÓT dot. REMONTU ODC. DROGI GMINNEJ O NR EWID. GR. 43 PRZEZ
WIEŚ / MSC. TUROWICE O DŁUG. 530 mb , GMINA JASIEC**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 6 1005-07 / SST D- 04.03.01.	Skropienie międzywarstwowe asfaltem (emulsją asf. kationową szybkorozpadową) podbudów/ nawierzchni drogowych: 530*5.0	m ² m ²	 2650.0	
				RAZEM	2650.0
13	KNNR 6 0309-0205/ SST D- 05.03.05. analogia	Remont nawierzchni jezdni drogowej (wykonanie 'nakładki') z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standardu II (KR1-2), grubość warstwy bitumicznej po zagęszczeniu min. 3 cm, spadki poprzeczne 2-3 %: 530*4.8	m ² m ²	 2544.0	
				RAZEM	2544.0
14	KNNR 6 1301-07/ SST D- 06.03.01.: analogia- kalk. proporcj.	Plantowanie (z zagęszczeniem) obustronnych poboczy drogowych wykonywane ręcznie - z dowozem i doziarnieniem kruszywem łamanym kamiennym (kłnćem kamiennym frakcji 0/31,5 z odpowiednim doklinowaniem/ 'zamknięciem' górnym) o grubości po zagęszczeniu min. 12 cm i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego 4 - 6 %: 2*530*0.75	m ² m ²	 795.0	
				RAZEM	795.0