

STRONA TYTUOWA PRZEDMIARU ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7	Roboty budowlane
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum integracji społecznej w Michałówce
ADRES INWESTYCJI : Michałówka, działka nr ewid. 15, 05-604 Jasieniec, GM. JASIENIEC
INWESTOR : GMINA JASIENIEC
ADRES INWESTORA : 05- 604 Jasieniec, ul. Warecka 42, woj. mazowieckie- powiat grójecki
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sporządził: Mirosław Sotek- Główny specjalista ds budownictwa drogow-
nictwa, inwestycji gminnych: uprawnienia budowlane nr G-VIII-7342/89/
94 i G-VIII-7342/90/94, wyd.przez Wojewodę Radomskiego
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2024 r.

Data zatwierdzenia

TABELA PRZEDMIARU
Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w msc. Michałówka

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany przyziemia			
1.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji ścian z pustaka żużłobetonowego na za- prawie cementowo-wapiennej- obmiar 4,2*3,4*0,15 + 9,35* 3,3*0,15+9,35*0,5*0,15+4,2*0,25*1,5 9,05	m ³ m ³	 9,050	
				RAZEM	9,050
1.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m- wykonanie wykopu pod ławę fundamentową (kat. gruntu III)-obmiar 9,2*05*0,8 3,68	m ³ m ³	 3,680	
				RAZEM	3,680
1.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty żebrowane o śr. 14 mm -obmiar 9,5*4 *1,2 kg 0,06	t t	 0,060	
				RAZEM	0,060
1.4	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami z folii ław fun- damentowych betonowych-obmiar 4,4*0,3*2 + 9,2*0,3* 5,4	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
1.5	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu-obmiar 9,20*0,5*0,8 3,68	m ³ m ³	 3,680	
				RAZEM	3,680
1.6	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm -obmiar (4,4*3,3)*2 + (0,9*2,1)+ (9,2*3,8)+(4,5*2)*2 83,89	m ² m ²	 83,890	
				RAZEM	83,890
2		Wymiana pokrycia dachowego			
2.1	KNNR-W 3 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych bez odzysku materiałów-obmiar 10,84*13,75 149,05	m ² m ²	 149,050	
				RAZEM	149,050
2.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej- pas nadrynnowy i podrynnowy ob- miar 14,2*0,35+ (14,2+ 9,7)*0,35 *2 + 6,5*2*0,35*2 30,8	m ² m ²	 30,800	
				RAZEM	30,800
2.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej-obmiar 9,95*2*0,25 4,98	m ² m ²	 4,980	
				RAZEM	4,980
2.4	NNRNKB 202 0547- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm - montaż rynien -obmiar 14,2*2 + 6,5*2 41,40	m m	 41,400	
				RAZEM	41,400
2.5	NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm-obmiar 3,1m* 6 szt. 18,6	m m	 18,600	
				RAZEM	18,600
2.6	KNR 2-05 1004-03 analogia	Pokrycie dachu płytą warstwową poliuretanową o grubości 12 cm na istniejących belkach betonowych- obmiar 11,3*14,6 164,98	m ² m ²	 164,980	
				RAZEM	164,980
3		Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna			

TABELA PRZEDMIARU
Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w msc. Michałówka

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 -ob- miar 1,15*1,5*4 szt 6,9	m ² m ²	 6,900	
				RAZEM	6,900
3.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- wie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wnoszenia ścian-obmiar 1,0*2,0 * 3 szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone- obmiar 1,0*2,0*1 szt 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
3.4	KNR-W 2- 02 1027- 03	Drzwi zewnętrzne pełne z naświetlem o powierzchni ponad 1. 5 m2 -obmiar 1,0*2,3*2 4,6	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
4		Posadzka przemysłowa			
4.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- wej szerokiej poziome podposadzkowe - obmiar (13,4*9,25) 123,95	m ² m ²	 123,950	
				RAZEM	123,950
4.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o gru- bości 10 cm - obmiar (13,4*9,25) 123,95	m ² m ²	 123,950	
				RAZEM	123,950
4.3	KNR-W 2- 02 1116- 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gru- bości 25 mm-obmiar (13,5*9,25) 124,88	m ² m ²	 124,880	
				RAZEM	124,880
4.4	KNR-W 2- 02 1116- 03	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm -obmiar (13,5*9,25) Krotność = 7 124,88	m ² m ²	 124,880	
				RAZEM	124,880
4.5	KNR-W 2- 02 1116- 05	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm -obmiar (13,4*9,25) 123,95	m ² m ²	 123,950	
				RAZEM	123,950
5		Elewacja			
5.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - obmiar (20,25+9,35 + 9,35+ 15,75+ (9,35*0,5) * 3,3 195,94	m ² m ²	 195,940	
				RAZEM	195,940
5.2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapien- nej na ścianach, -obmiar 13,75*2*3,3 90,75	m ² m ²	 90,750	
				RAZEM	90,750
5.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przykle- jenie płyt styropianowych do ścian o gr. 20 cm - obmiar - ob- miar (20,25+9,35 + 9,35+ 15,75+ (9,35*0,5) * 3,3 195,94	m ² m ²	 195,940	
				RAZEM	195,940

TABELA PRZEDMIARU
Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w msc. Michałówka

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.4	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej - obmiar - obmiar (13,75+9,35 + 9,35+ 9,1) 41,55	m m	 41,550	
				RAZEM	41,550
5.5	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - obmiar (20,25+9,35 + 9,35+ 15,75+ (9,35*0,5) * 3,3*4 szt./m2 784	szt. szt.	 784,000	
				RAZEM	784,000
5.6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- - obmiar (20,25+9,35 + 9,35+ 15,75+ (9,35*0,5) * 3,3 195,94	m ² m ²	 195,940	
				RAZEM	195,940
5.7	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wys. 2 m. - obmiar (20,25+9,35 + 9,35+ 15,75+ (9,35*0,5) * 2 118,75	m ² m ²	 118,750	
				RAZEM	118,750
5.8	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym -obmiar 4*3,3+ (1,1+ 1,5+1,1)*4+(2+1+2)*2 + (1,1+0,9+1,1)*4 50,4	m m	 50,400	
				RAZEM	50,400
5.9	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- obmiar (20,25+9,35 + 9,35+ 15,75+ (9,35*0,5) * 3,3 195,94	m ² m ²	 195,940	
				RAZEM	195,940
5.10	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - obmiar (20,25+9,35 + 9,35+ 15,75+ (9,35*0,5) * 3,0 178,13	m ² m ²	 178,130	
				RAZEM	178,130
5.11	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - obmiar (20,25+9,35 + 9,35+ 15,75+ (9,35*0,5) * 0,3 m. 17,81	m ² m ²	 17,810	
				RAZEM	17,810
6		Instalacja elektryczna			
6.1	Z.K.N.	Wykonanie instalacji elektrycznej z zamontowaniem 4 opraw listrowych wewnętrznych, 3 zewnętrzne, 4 kpl. gniazd nadtyrkowych oraz 3 punkty zapalania- kpl. 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
7		Tynki wewnętrzne oraz malowanie			
7.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- obmiar (9,1+ 13,5) + (9,35*2)*3,3+(9,35*0,5)*2 145,64	m ² m ²	 145,640	
				RAZEM	145,640

TABELA PRZEDMIARU
Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w msc. Michałówka

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.2	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie- obmiar $(9,1 + 13,5) + (9,35 \cdot 2) \cdot 3,3 + (9,35 \cdot 0,5) \cdot 2$ 145,64	m ² m ²	 145,640	
				RAZEM	145,640
7.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - obmiar $(9,1 + 13,5) + (9,35 \cdot 2) \cdot 3,3 + (9,35 \cdot 0,5) \cdot 2$ 145,64	m ² m ²	 145,640	
				RAZEM	145,640
7.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - podłoża gipsowych z gruntowaniem- obmiar $(9,1 +$ $13,5) + (9,35 \cdot 2) \cdot 3,3 + (9,35 \cdot 0,5) \cdot 2$ 145,64	m ² m ²	 145,640	
				RAZEM	145,640
7.5	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - obmiar $9,1 \cdot 13,5$ 122,85	m ² m ²	 122,850	
				RAZEM	122,850