

TABELA PRZEDMIARU
Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w msc.Boglewice

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany przyziemia			
1.1	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm -obmiar 14,56*2,15 +14,56*0,79+ 12,02*3*1,47 +7,32*1,4+7,21 *2,0 - (0,24*14 *1,47) 116,04	m ² m ²	 116,040	 116,040
				RAZEM	116,040
1.2	KNR 2-02 0208-07	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu -obmiar 0,24*0,24*1,5*14 1,19	m ³ m ³	 1,190	 1,190
				RAZEM	1,190
1.3	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi żelbetowe -wieńce, z zastosowaniem pompy do betonu -obmiar (14,56+12,02)*2+(12,02+7,32+7,21) *0,24* 0,24+ (14,56*0,44*0,15- wylewany mur ogniowy) 5,50	m ³ m ³	 5,500	 5,500
				RAZEM	5,500
1.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm -obmiar (14,56+12,02)* 2+(12,02+7,32+7,21) *4 *0,89 0,347	t t	 0,347	 0,347
				RAZEM	0,347
1.5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm -obmiar (14,56+12,02*2+ 12,02+7,34+7,21)*4*1,1*0,222 0,78	t t	 0,780	 0,780
				RAZEM	0,780
1.6	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry- kowanych 9,28	m m	 9,280	 9,280
				RAZEM	9,280
1.7	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm-obmiar 5,03+4,57+3,79* 2,89+(2,2*2 *2) 47,5	m ² m ²	 47,500	 47,500
				RAZEM	47,500
1.8	KNR 2-02 0122-01 analogia	Przewody kominowe wolno stojące systemowe z pustaków Schiedel.- obmiar 0,68*0,25*5,81 5,81	m m	 5,810	 5,810
				RAZEM	5,810
2		Konstrukcja dachowa z pokryciem			
2.1	KNR 2-05 0102-02	Hale typu lekkiego - więzary scalane o masie do 2 t -dwuteow- nik IPE 200 obmiar 4* 14,72 *22,4 1,319	t t	 1,319	 1,319
				RAZEM	1,319
2.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej- pas nadrynnowy obmiar 15*0,35 5,25	m ² m ²	 5,250	 5,250
				RAZEM	5,250
2.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej- obróbka muru ogniowego - obmiar 15*0,6 + 15*0,5 16,5	m ² m ²	 16,500	 16,500
				RAZEM	16,500
2.4	NNRNKB 202 0547- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm - montaż rynien -obmiar 15 m 15	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000

TABELA PRZEDMIARU
Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w msc.Boglewice

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5	NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm-obmiar 2*5 m 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
2.6	KNR 2-05 1004-03 analogia	Pokrycie dachu płytą warstwową poliuretanową o grubości 12 cm- obmiar 15,0*12,80 192	m ² m ²	 192,000	
				RAZEM	192,000
2.7	KNR 2-05 0125-01- analogia	Konstrukcje z profili zimnogiętych - konstrukcje nośne z profilu t 30x50x4 mm- obmiar 4*14,72* 4,522 kg 0,267	t t	 0,267	
				RAZEM	0,267
3		Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna			
3.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- nych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 -ob- miar 1,5*1,5*2 szt 4,5	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500
3.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- wie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian-obmiar 0,8*2,0 * 10 szt. 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
3.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone- obmiar 0,8*2,0*10 szt 16	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
3.4	KNR-W 2- 02 1027- 04	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2- obmiar 1,5*2,4 - 1 szt. 3,6	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
3.5	KNR-W 2- 02 1203- 02	Ściana uchylna zewnętrzna- wrota pełne ocieplone o powierz- chni ponad 2 m2 13,53	m ² m ²	 13,530	
				RAZEM	13,530
4		Posadzki			
4.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- wej szerokiej poziome podposadzkowe - obmiar 11,5*13,8 158,7	m ² m ²	 158,700	
				RAZEM	158,700
4.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o gru- bości 10 cm -obmiar 11,3*13,6 153,68	m ² m ²	 153,680	
				RAZEM	153,680
4.3	NNRNKB 202 1129- 02	Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2-obmiar 7,08*11,78 83,40	m ² m ²	 83,400	
				RAZEM	83,400
4.4	NNRNKB 202 1129- 03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 5 cm - obmiar7,08*11,78 Krotność = 5 83,40	m ² m ²	 83,400	

TABELA PRZEDMIARU
Utworzenie lokalnego centrum integracji społecznej w msc.Boglewice

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	83,400
5		Posadzka przemysłowa garażu			
5.1	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm-obmiar 6,76*12,02 81,26	m ² m ²	 81,260	
				RAZEM	81,260
5.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm- krotność 7- obmiar 6,76*12,02 Krotność = 7 81,26	m ² m ²	 81,260	
				RAZEM	81,260
5.3	KNR-W 2-02 1116-05	Posadzki cementowe utwardzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm-obmiar 6,76*12,02 81,26	m ² m ²	 81,260	
				RAZEM	81,260