

**PRZEDMIAR ROBÓT DOT. MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROL-
NYCH O NR EW. 111 i 101 WE WSI WOLA BOGLEWSKA - O DŁUG. CA. 577 mb, GMINA JA-
SIENIEC**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 KNNR 1 d.1 0111-01/ SST D- 01.01.01. analogia		Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - wytyczenie ('odtworzenie i utrwalenie') sytuacyjno- wysokościowe trasy drogi w terenie równinnym:	km		
		0.577	km	0.577	
				RAZEM	0.577
2 KNNR 1 d.1 0102-05/ SST D- 01.05.01		Mechaniczne karczowanie krzaków (odrostów zadrzewień, gałęzi, itp.) na powierzchni korony drogi wraz z wywozem:	ha		
		70/10000	ha	0.007	
				RAZEM	0.007
2 PODBUDOWA / NAWIERZCHNIA DROGI					
3 KNNR 6 d.2 0103-03/ SST D- 04.01.01.		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne:	m ²		
		418*5.0+99*4.0	m ²	2486.0	
				RAZEM	2486.0
4 KNNR 6 d.2 0101-03/ SST D- 04.01.01.		Koryta wykonywane mechanicznie o gł. średniej 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i poboczy - odcinek początkowy drogi (z jednoczesnym odpowiednim profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta pod warstwy konstrukcyjne, uformowaniem i profilowaniem wstępnym/ zgrubnym poboczy / z ich poszerzeniem/ oraz wywozem nadmiaru gruntu z korytowania na odl. do 3 km) :	m ²		
		30*5.0+30*4.0	m ²	270.0	
				RAZEM	270.0
5 KNNR 6 d.2 0104-01/ SST D- 04.02.01.		Warstwy odsączające piaskowe (o W>8, U>5) wykonywane i zagęszczane mechanicznie o gr. warstwy 10 cm:	m ²		
		448*5.0+129*4.0	m ²	2756.0	
				RAZEM	2756.0
6 KNNR 6 d.2 0111-02 / SST D- 04.05.01. analogia		Wykonanie warstwy mrozoochronnej (podbudowy pomocniczej) z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 o grub. 15 cm:	m ²		
		448*5.0+129*4.0	m ²	2756.0	
				RAZEM	2756.0
7 KNNR 6 d.2 0113-01/ SST D- 04.04.02. analogia		Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej / nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15 cm [z mieszanki tłuczniowej/ kłińcowej optymalnej frakcji 0/31,5) mm - z odpowiednim doklinowaniem/ 'zamknięciem' górnym] :	m ²		
		448*4.0+129*3.0	m ²	2179.0	
				RAZEM	2179.0
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
8 KNR 2-31 d.3 1406-03/ SST D- 01.03.05.		Regulacja pionowa (wysokościowa) studzienek dla włączów kanałowych :	szt.		
		9	szt.	9	
				RAZEM	9
9 KNR 2-31 d.3 1406-04/ SST D- 01.03.05.		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych:	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
10 KNNR 6 d.3 1301-05/ SST D- 06.03.01.: analogia- kalk. pro- porcj.		Plantowanie (z zagęszczeniem) obustronnych poboczy drogowych wykonywane ręcznie - z dowozem i doziarnieniem kruszywem łamanym kamiennym (kłińcem kamiennym frakcji 0/31,5 z odpowiednim doklinowaniem/ 'zamknięciem' górnym) o grubości po zagęszczeniu 15 cm i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego:	m ²		
		2* 577*0.5	m ²	577.0	
				RAZEM	577.0