
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
ADRES INWESTYCJI : NR 128/33 I CZĘŚCI DZIAŁEK 234/3 , 106 , 54 , 116 W GMINIE JASIENIEC
INWESTOR : Gmina Jasieniec
ADRES INWESTORA : ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Jedlicki
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SKATE PARK			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 150	m ²		
			m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.1*0,15	m ³		
			m ³	22,500	
				RAZEM	22,500
3	kalk. własna	Oplata za składowanie ziemi i darni	m ³		
d.1		poz.2	m ³	22,500	
				RAZEM	22,500
4	KNR 2-21 d.1 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 20	m ³		
			m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR AT-04 d.1 0101-03 analogia	Montaż agrowłókniny 150	m ²		
			m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 40	m ²		
			m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 40	m ²		
			m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 40	m ²		
			m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 2-21 d.1 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Betula Doorenbos (Brzoza pożyteczna) 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR 2-21 d.1 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Crataegus monogyna 'Paul's Scarlet' (Głóg 'Paul's Scarlet') 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-21 d.1 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Pinus mugo (sosna górską, kosodrzewina) 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR 2-21 d.1 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Hydrangea paniculata "Vanille Fraise" 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 2-21 d.1 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Spirea japońska 'Goldflame' (Tawuła japońska 'Goldflame') 100	szt.		
			szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
14	KNR 2-21 d.1 0302-04 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Stipa tenuissima "Pony Tails" 17	szt.		
			szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
15	KNR 2-21 d.1 0302-04 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Allium giganteum 40	szt.		
			szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
16	KNR 2-21 d.1 0209-01 analogia	Ręczne rozrzućenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0,005	ha		
			ha	0,005	
				RAZEM	0,005

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-21 d.1 0209-02 analogia	Ręczne rozrzućenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 poz.16	ha ha	 0,005	
				RAZEM	0,005
2		PLAC ZABAW I SIŁOWNIA			
18	KNR 2-01 d.2 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
19	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.18*0,15	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
20	d.2 kalk. własna	Oplata za składowanie ziemi i darni poz.19	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
21	KNR 2-21 d.2 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 15	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR AT-04 d.2 0101-03 analogia	Montaż agrowłókniny 70	m ² m ²	 70,000	
				RAZEM	70,000
23	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 30	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
24	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.23	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
25	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.23	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
26	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 90	m m	 90,000	
				RAZEM	90,000
27	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.26*0,1*0,15	m ³ m ³	 1,350	
				RAZEM	1,350
28	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.26	m m	 90,000	
				RAZEM	90,000
29	KNR 2-21 d.2 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Betula Doorenbos 13	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
30	d.2 kalk. własna	Pielegnacje - stabilizacja drzew 13	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
31	KNR 2-21 d.2 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Hydrangea "Anabelle" 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
32	KNR 2-21 d.2 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Miscanthus sinensis "Krater" 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
33	KNR 2-21 d.2 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Clematis np. "Warszawska Nike" 8	szt. szt.	 8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
34	KNR 2-21 d.2 0209-01 analogia	Ręczne rozrzczenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0,007	ha	0,007	
				RAZEM	0,007
35	KNR 2-21 d.2 0209-02 analogia	Ręczne rozrzczenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność = 3 poz.34	ha		
			ha	0,007	
				RAZEM	0,007
3		PAS ZIELENI PRZED URZĘDEM			
36	KNR 2-01 d.3 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 60	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
37	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.36*0,15	m ³		
			m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
38	d.3 kalk. własna	Oplata za składowanie ziemi i darni	m ³		
		poz.37	m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
39	KNR 2-21 d.3 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 9	m ³		
			m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
40	KNR AT-04 d.3 0101-03 analogia	Montaż agrowłókniny	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
41	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Pinus mugo (sosna górska, kosodrzewina) 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Rosa " Res Fairy" 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
43	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Allium giganteum 36	szt.		
			szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
44	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Miscanthus 'Morning Light' (Miskant 'Morning Light') 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
45	KNR 2-21 d.3 0209-01 analogia	Ręczne rozrzczenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0,007	ha	0,007	
				RAZEM	0,007
46	KNR 2-21 d.3 0209-02 analogia	Ręczne rozrzczenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność = 3 poz.45	ha		
			ha	0,007	
				RAZEM	0,007
4		PARKING KOŚCIOŁA			
47	KNR 2-01 d.4 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych - wyciecie żywopłotu	ha		
		0,003	ha	0,003	
				RAZEM	0,003
48	KNR 2-01 d.4 0107-01	Karczowanie pni o śr. 15-35 cm sposobem minerskim	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49	KNR 2-01 d.4 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 210	m ²		
			m ²	210,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	210,000
50	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.49*0,15	m ³ m ³	 31,500	
				RAZEM	31,500
51	d.4 kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi i darni poz.50	m ³ m ³	 31,500	
				RAZEM	31,500
52	KNR 2-21 d.4 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 15	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
53	KNR AT-04 d.4 0101-03 analogia	Montaż agrowłókniny 210	m ² m ²	 210,000	
				RAZEM	210,000
54	KNR 2-21 d.4 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Magnolia 'Galaxy' 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Hydrangea paniculata "Vanille Fraise" 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
56	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Pennisetum "Red Head" 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
57	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Salvia nemorosa 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
58	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Rosa 'Red Fairy'/Pink Fairy' (Róża okrywowa 'Red Fairy'/Pink Fairy') 120	szt. szt.	 120,000	
				RAZEM	120,000
59	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Photinia fraseri "Red Robin" (Głogownik "Red Robin") 40	szt. szt.	 40,000	
				RAZEM	40,000
60	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Photinia fraseri "Red Robin" (Głogownik "Red Robin") 40	szt. szt.	 40,000	
				RAZEM	40,000
61	KNR 2-21 d.4 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Allium giganteum 35	szt. szt.	 35,000	
				RAZEM	35,000
62	KNR 2-21 d.4 0209-01 analogia	Ręczne rozrzućenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0,021	ha ha	 0,021	
				RAZEM	0,021
63	KNR 2-21 d.4 0209-02 analogia	Ręczne rozrzućenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 poz.62	ha ha	 0,021	
				RAZEM	0,021
5		ULICA CZERSKA			
64	KNR 2-01 d.5 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
65	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.64*0,15	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
66	d.5 kalk. własna	Oplata za składowanie ziemi i darni	m ³		
		poz.65	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
67	KNR 2-21 d.5 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczakami na terenie płaskim	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
68	KNR AT-04 d.5 0101-03 analogia	Montaż agrowłókniny	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
69	d.5 kalk. własna	Pielegnacje - stabilizacja drzew	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
70	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Ulmus hollandica "Wrederi"	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
71	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Rosa 'Red Fairy'/Pink Fairy' (Róża okrywowa 'Red Fairy'/Pink Fairy')	szt.		
		240	szt.	240,000	
				RAZEM	240,000
72	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Salvia nemorosa	szt.		
		156	szt.	156,000	
				RAZEM	156,000
73	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Allium giganteum	szt.		
		182	szt.	182,000	
				RAZEM	182,000
74	KNR 2-21 d.5 0209-01 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0,002	ha	0,002	
				RAZEM	0,002
75	KNR 2-21 d.5 0209-02 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
		Krotność = 3	ha	0,002	
		poz.74	ha	0,002	
				RAZEM	0,002