

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 160607W W M. WOLA BOGLEWSKA  
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA - 160607W W M. WOLA BOGLEWSKA  
INWESTOR : Wójt Gminy Jasieniec  
ADRES INWESTORA : ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski upr. MAZ/0143/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 160607W W M. WOLA BOGLEWSKA</b>					
<b>GM. JASINIEC</b>					
<b>1</b>		<b>Droga</b>			
<b>1.1</b>		<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe	m		
d.1.1 0111-01		746,20	m	746,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>746,20</b>
2 KNNR 1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m		
d.1.1 0111-01		poz.1	m	746,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>746,20</b>
<b>1.2</b>		<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>			
3 KNNR 1		Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie 1500*0,95	m <sup>3</sup>		
d.1.2 0202-08			m <sup>3</sup>	1 425,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 425,00</b>
4 KNNR 1		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m <sup>3</sup>		
d.1.2 0301-03		1500*0,05	m <sup>3</sup>	75,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,00</b>
5 KNNR 1		Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie 100*0,9	m <sup>3</sup>		
d.1.2 0402-01			m <sup>3</sup>	90,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,00</b>
6 KNNR 1		Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m <sup>3</sup>		
d.1.2 0311-01		100*0,1	m <sup>3</sup>	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
<b>1.3</b>		<b>D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni</b>			
7 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.14+poz.1*(0,04+0,05+0,1+0,15+0,15)	m <sup>2</sup>		
d.1.3 0103-03			m <sup>2</sup>	3 723,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 723,64</b>
8 KNNR 6		Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych poz.14+poz.1*(0,04+0,05+0,1+0,15+0,15)	m <sup>2</sup>		
d.1.3 0111-02			m <sup>2</sup>	3 723,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 723,64</b>
9 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) poz.14+poz.1*(0,04+0,05+0,1+0,15)	m <sup>2</sup>		
d.1.3 0113-01			m <sup>2</sup>	3 611,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 611,71</b>
10 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) poz.14+poz.1*(0,04+0,05+0,1)	m <sup>2</sup>		
d.1.3 0113-05			m <sup>2</sup>	3 499,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 499,78</b>
11 KNR 2-31		Skropienie podbudowy emulsją	m <sup>2</sup>		
d.1.3 1004-07		poz.14+poz.1*(0,04+0,05)	m <sup>2</sup>	3 425,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 425,16</b>
12 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2 poz.14+poz.1*(0,04+0,05)	m <sup>2</sup>		
d.1.3 0308-02			m <sup>2</sup>	3 425,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 425,16</b>
13 KNR 2-31		Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m <sup>2</sup>		
d.1.3 1004-07		3358	m <sup>2</sup>	3 358,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 358,00</b>
14 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2 3358	m <sup>2</sup>		
d.1.3 0309-02			m <sup>2</sup>	3 358,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 358,00</b>
<b>1.4</b>		<b>D.07.00.00. Organizacja ruchu</b>			
15 KNNR 6		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1.4 0702-01		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
16 KNNR 6		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1.4 0702-05		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>1.5</b>		<b>D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa</b>			
17 KNNR 1		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>		
d.1.5 0507-01		1000	m <sup>2</sup>	1 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>