

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODJAZDU DO PSP W BIKÓWKU
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.06		
2	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm JOMB (3,0x1,0m) o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	360.00		
3	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	33.95		
4	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	8.55		
5	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej na chodnikach - ze złożeniem do ponownego wbudowania	m ²	4.37		
6	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	5.00		
7	KNNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - przy krawędzi jezdni	m	8.00		
8	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - jezdni przy krawężniku	m	26.00		
9	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ³	60.95		
10	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do zagospodarowania we własnym zakresie - pod chodnik, drogi manewrowe i miejsca oistojowe, ławę krawężnikową i obrzeże	m ³	135.81		
11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik, drogi manewrowe i miejsca postojowe	m ²	577.37		
12	KNNR 6 0104-01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm - pod chodnik	m ²	121.87		
13	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betonie o Rm=5,0MPa, grubość warstwy 10cm - pod chodnik	m ²	121.87		
14	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowa pomocnicza: z gruntu stabilizowanego cementem w betonie o Rm=5,0MPa, grubość warstwy 10cm - na drogach manewrowych i miejscach postojowych	m ²	455.50		
15	KNNR 6 0113-06	Podbudowa zasadnicza:mieszanka z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 15cm - na drogach manewrowych i miejscach postojowych	m ²	455.50		
16	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, czerwonej, Holland, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	117.50		
17	KNNR 2-31 1206-03 analogia	Chodniki z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, czerwonej Holland, na podsypce cem.piaskowej gr.3cm - kostka z rozbiórki	m ²	4.37		
18	KNNR 6 0502-03	Drogi manewrowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej BEHATON, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	270.50		
19	KNNR 6 0502-03	Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej BEHATON grubości 8 cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	185.00		
20	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu C 12/15 (F=0,08m ³)	m ³	14.56		
21	KNNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające, obniżone i wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - ograniczenie drogi manewrowej i miejsc postojowych	m	182.00		
22	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z gruntu stabilizowanego cementem w betonie o Rm=5,0MPa (F=0,03m ³)	m ³	1.98		
23	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika	m	66.00		
24	KNNR 6 0113-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - szer.0,50m i 1,0m	m ²	61.50		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: