

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 40 PODOLE - WYSOCZYN
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+004 - 0+690>	km	0.69		
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+004 - 0+200; szer.1,0m, grub. śred.10cm, str.P i L> <km 0+200 - 0+370; szer.1,0m, grub. śred.15cm, str.P i L> <km 0+370 - 0+580; szer. 1,0m, grub. śred.10cm, str.P; szer.0,75 - 0,50m grub.10cm, str. L> <km 0+580 - 0+690; szer. 1,0m, grub. śred.10cm, str.P; grub.15cm, str.L>	m ³	146.83		
3	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - pod poszerzenie jezdni - z wywozem nadmiaru urobku - do zgospodarowania we własnym zakresie < km 0+004 - 0+075,0, szer.0,35m, głęb. 0,35m, str. P i L >	m ³	17.40		
4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na poszerzeniu < km 0+004 - 0+075 str. P i L >	m ²	49.70		
5	KNNR 6 0104-02 analogia	Warstwy odsączające z pospółki, zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - na poszerzeniu <km 0+004 - 0+075 str. P i L> Krotność = 0.75	m ²	49.70		
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm - grubość warstwy 20 cm - na poszerzeniu <km 0+004 - 0+075; str. P i L>	m ²	49.70		
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej <km 0+004 - 0+690>	m ²	2949.80		
8	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+075 - 0+370; 0+580 - 0+690>	m ²	1741.50		
9	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy średn. 5 cm - wyrównanie profilu i wzmocnienie istniejącej podbudowy z tłuczni kamienno - wykonywana układarką <km 0+004 - 0+075; 0+370 - 0+580> Krotność = 0.63	m ²	1208.30		
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2 - krawędzie na szer.po 0,75m, str. P i L <km 0+004 - 0+690>	m ²	1029.00		
11	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m2 (3cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+004 - 0+690 >	t	211.97		
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m2 <km 0+004 - 0+690 >	m ²	2826.32		
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+004 - 0+690>	m ²	2744.00		
14	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+004 - 0+690; szer.0,75m, str. P > <km 0+004 - 0+400; szer.0,75m, str. L> <km 0+400 - 0+690; szer.0,50m, str. L>	m ²	956.50		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: