

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKÓW W ULICY GWARDZISTÓW W GRÓJCU
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+008 - 0+253>	km	0.25		
2	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	16.00		
3	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	20.00		
4	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	22.00		
5	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	1.00		
6	KNNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	3.00		
7	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie	mp	10.70		
8	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie	mp	14.37		
9	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie	mp	6.73		
10	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej <str. P: 360,35m2, str. L: 337,59m2>	m2	697.94		
11	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych gr. 14 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - na zjazdach <str. P: 196,98m2, str. L: 167,27>	m2	364.25		
12	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr.6cm, na podsypce piaskowej na chodniku - ze złożeniem na palety i przekazaniem właścicielowi posesji	m2	50.16		
13	KNNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z ławą, przy krawędzi jezdni - str. P i L <str.P 247,0m; str.L 245,0m>	m	492.00		
14	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej <str. P: 171,50m, str. L: 176,50m>	m	348.00		
15	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - pod wykonanie studzienek ściekowych, przykanalików oraz montaż pieścieni odciążających na istniejących studzienkach ściekowych	m	86.00		
16	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - pod studzienki ściekowe i przykanaliki	m2	29.21		
17	KNNR 6 0802-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - pod studzienki ściekowe i przykanaliki <obmiar jak w poz.16>	m2	29.21		
18	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we własnym zakresie	m3	170.33		
19	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do zgospodarowania we własnym zakresie - pod chodnik, zjazdy, ławę krawężnikową i obrzeże	m3	398.35		
20	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do zgospodarowania we własnym zakresie - pod studzienki ściekowe i przykanaliki	m3	24.95		
21	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - w km 0+138 i 0+196 str. P i L	szt.	4.00		
22	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki - przy projektowanych studzienkach w km 0+138 i 0+196 str. P i L	m	25.00		
23	KNNR 4 1424-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - montaż pierścieni odciążających na istniejących studzienkach ściekowych wraz z regulacją wpustu w km 0+049,75 str. L, 0+051,25, m str. P , 0+099str. P i L	szt.	4.00		
24	KNNR 2-01 0320-01 kalk. własna	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m (wymiana gruntu) - zasypanie piaskiem rur studzienek ściekowych i przykanalików	m3	16.49		
25	KNNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	16.49		
26	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, z betonu C8/10 - odtworzenie podbudowy po wykonaniu studzienek ściekowych i przykanalików	m2	27.93		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu C12/15 (F=0,08m3) - przy krawędzi jezdni	m ³	39.36		
28	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - przy krawędzi jezdni str. P i L <str. P 247,0m; str.L 245,0m>	m	492.00		
29	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z betonu C 12/15, (F=0,03m3)	m ³	1.26		
30	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika	m	42.00		
31	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik <obmiar jak w poz. 34>	m ²	871.30		
32	KNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku - pod chodnik <obmiar poz.34>	m ²	871.30		
33	KNR 6 0109-01 analogia	Podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C5/6, grub. warstwy 10cm, pielęgnowane piaskiem i wodą - pod chodnik <obmiar jak w poz. 34>	m ²	871.30		
34	KNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, żółtej HOLLAND, z opaską wzdłuż krawężnika z 4-ch rzędów kostki grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem <str.P 446,25m2; str.L 425,05m2>	m ²	871.30		
35	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod zjazdy <obmiar jak w poz.38>	m ²	468.21		
36	KNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku - pod zjazdy <obmiar poz.38>	m ²	468.21		
37	KNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, z betonu C8/10 - pod zjazdy <obmiar jak w poz. 38>	m ²	468.21		
38	KNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej Holland grubości 8 cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem <str.P 237,51m2; str.L 230,70m2>	m ²	468.21		
39	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15 - w chodniku	szt.	29.00		
40	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15 - w chodniku	szt.	15.00		
41	KNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym AC 11S dla KR2, gr. 6 cm, z obcinaniem krawędzi mechanicznie <jezdnia przy krawężniku str. P i L oraz przy studzienkach ściekowych i przykanalikach>	t	11.57		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S)	RAZEM	
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S))	RAZEM	
VAT [V]		
od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)	RAZEM	
OGÓŁEM		

Słownie: