

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ULICY ŚRODKOWEJ W GRÓJCU
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. <km 0,188>	km	0.19		
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 5- 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, w miejsce wskazane przez Inwestora - jezdnia + zatoka	m ²	1110.81		
3	KNNR 6 0802-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - koleiny	m ²	33.00		
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie materiału z frezowania przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 2 km <obmiar jak w poz. 2 - frezowanie> Krotność = 2	m ³	66.65		
5	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, z betonu C8/10 - odtworzenie podbudowy w koleinach	m ²	33.00		
6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych <obmiar jak w poz.8>	m ²	1110.81		
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej po frezowaniu, emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2, <obmiar jak poz.8>	m ²	1110.81		
8	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonem asfaltowym AC 11 W, mechanicznie, w ilości średnio 75kg/m2 (3cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <obmiar jak w poz.8>	t	83.31		
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m2 <obmiar jak w poz.8>	m ²	1110.81		
10	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR3 - [wg WT-2 2014] - jezdnia + zatoka	m ²	1110.81		
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych cegłą kanałową i betonem B-15	szt.	4.00		
12	KNNR 6 1201-06	Oznakowanie poziome jezdni, cienkowarstwowe, farbą akrylową - linie na przejściach dla pieszych P-10, malowane mechanicznie	m ²	24.00		
13	KNNR 6 1201-03	Oznakowanie poziome jezdni, cienkowarstwowe, farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane i ciągłe / P-13, P-14, P-18, P-19, P-21a/, malowane mechanicznie	m ²	48.76		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: