

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ULICY GWARDZISTÓW W GRÓJCU
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. <km 0,254> 0.254	km km	 0.25	 0.25
2	KNNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 0- 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, w miejsce wskazane przez Inwestora - jezdnia 8*8*0.215*2+254.0*6.0	m ² m ²	 1551.52	 1551.52
3	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie materiału z frezowania przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochod. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 2 km <obmiar jak w poz. 2 - frezowanie> Krotność = 2 1551.52*0.04	m ³ m ³	 62.06	 62.06
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 8*8*0.215*2+254.0*6.0	m ² m ²	 1551.52	 1551.52
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej po frezowaniu, emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m ² , 8*8*0.215*2+254.0*6.0	m ² m ²	 1551.52	 1551.52
6	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m ² (3cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] (8*8*0.215*2+254.0*6.0)*0.075	t t	 116.36	 116.36
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m ² 8*8*0.215*2+254.0*6.0	m ² m ²	 1551.52	 1551.52
8	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR3 - [wg WT-2 2014] - jezdnia 8*8*0.215*2+254.0*6.0	m ² m ²	 1551.52	 1551.52
9	KNNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 8	szt. szt.	 8.00	 8.00
10	KNNR 4 0227-05	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego kl.D (40 t) - wymiana 14	szt. szt.	 14.00	 14.00
11	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem C12/15 14	szt. szt.	 14.00	 14.00
12	KNNR 6 1201-06	Oznakowanie poziome jezdni, cienkowarstwowe, farbą akrylową - linie na przejściach dla pieszych P-10, malowane mechanicznie 4.0*0.50*6+(2.0+2.0)*0.50	m ² m ²	 14.00	 14.00
13	KNNR 6 1201-03	Oznakowanie poziome jezdni, cienkowarstwowe, farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane i ciągłe /P-4, P-13, P-14/, malowane mechanicznie 11.0*2*0.12+(0.50*0.70)/2*10+0.75*0.50*6	m ² m ²	 6.64	 6.64
				RAZEM	6.64