

1		ROBOTY BUDOWLANE, RÓW MELIORACYJNY		
1.1	KNP 1801 1201-0301	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci. Obmiar: $(22,0 * 4,0) + 170 = 258,0000$	258,0000	m2
1.2	KNR 0401 0101-0600	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kategorii III-rów Obmiar: $258,0 = 258,0000$	258,0000	m2
1.3	KNR 0201 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: $170,0000$	170,0000	m2
1.4	KNR 0201 0303-0200	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi, na odległość do 0,5 km - grunt kategorii III.- pod fundament murów oporowych Obmiar: $(4,0 * 0,50) * 0,50 * 2 = 2,0000$	2,0000	m3
1.5	KNR 0202 0202-0100	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości do 0,6 m.- pod mury oporowe Obmiar: $2,0 = 2,0000$	2,0000	m3