

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE, NAWIERZCHINIE				
1.1	KNR 0401 0101-0600	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kategorii III Obmiar: (13,35 * 13,47) = 179,8245	m2	179,8245		
1.2	KNR 0201 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: (13,35 * 13,47) * 0,15 = 26,9737	m2	26,9737		
1.3	KNR 0231 0104-0100	Nawierzchnia z piasku zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: (4,33 * 3,54) + (4,26 * 3,88) + (4,50 * 4,0) + (4,05 * 3,65) = 64,6395	m2	64,6395		
1.4	KNR 0231 0104-0200	Nawierzchnia z piasku zagęszczana ręcznie - pogrubienie o 10 cm - krotkość *10 Obmiar: 64,6300	m2	64,6300		
1.5	KNP 1801 1261-0403	Ustawienie ograniczników trawnikowych Eko-bord Obmiar: (3,88 + 4,26 + 3,88 + 2,26) + (4,50 + 2,0 + 0,65 + 0,20 + 4,0) + (4,05 + 3,65 + 1,21) + (1,49 + 3,54 + 4,33 + 3,34) = 47,2400	m	47,2400		
1.6	KNR 0221 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - grub. warstwy 5 cm - pod trawniki Obmiar: (179,82 - 64,63) * 0,05 = 5,7595	m3	5,7595		
1.7	KNR 0221 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem kat. gruntu III Obmiar: 40,0000	m2	40,0000		
		Rozdział razem:				
2		OGRODZENIE				
2.1	Analiza własna: KNR 0202 1801-0200	Cokoły betonowe ogrodzeniowe - prefabrykowane z łącznikami Obmiar: (12,35 * 2) + (12,47 * 2) - 1,0 = 48,6400	m	48,6400		
2.2	KNR 0202 1803-0200	Ogrodzenia z paneli siatki o wysokości 1,20 m, na słupkach stalowych z furtką Obmiar: 48,6400	m	48,6400		
		Rozdział razem:				