

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad., do zagospodarowania we własnym zakresie - wyk. koryta pod chodnik i zjazdy	m ³	20.00		
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	230.00		
3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pod chodnik	m ²	80.00		
4	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - pod chodnik	m ²	100.00		
5	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	100.00		
6	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, z betonu C8/10 - pod zjazdy	m ²	40.00		
7	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=5,0MPa, grub. warstwy 10cm, pielęgnowane piaskiem i wodą - pod chodnik	m ²	100.00		
8	KNR 2-31 0109-04 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=5,0MPa, pod chodnik - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m ²	100.00		
9	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	80.00		
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,07m3)	m ³	6.00		
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m	30.00		
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - nowy krawężnik	m	30.00		
13	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m	10.00		
14	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - nowy krawężnik	m	10.00		
15	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	80.00		
16	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika - obrzeża z rozbiórki	m	30.00		
17	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika - nowe obrzeża	m	50.00		
18	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	70.00		
19	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenia chodnika - obrzeża z rozbiórki	m	30.00		
20	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenia chodnika - nowe obrzeża	m	40.00		
21	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12-14 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	30.00		
22	KNNR 6 1105-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 - 14cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki	m ²	20.00		
23	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych (błoczków betonowych) grubości 14 cm, spoiny wypełnione piaskiem - nowe błoczki	m ²	10.00		
24	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	80.00		
25	KNNR 6 1106-01	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki	m ²	50.00		
26	KNNR 6 1106-01 + KNNR 6 0503-01 analogia	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nowe płyty o wym. 35x35x5 cm	m ²	30.00		
27	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	70.00		
28	KNNR 6 1106-06	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki	m ²	50.00		
29	KNNR 6 1106-06 + KNNR 6 0503-06 analogia	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nowe płyty o wym.50x50x7 cm	m ²	20.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	KNNR 6 0803-07 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej - ze złożeniem do ponownego wbudowania	m ²	150.00		
31	KNNR 2-31 1206-03 analogia	Remont częściowy chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, na podsypce cem.piaskowej gr.5cm - kostka z rozbiórki	m ²	100.00		
32	KNNR 2-31 1206-03 + KNNR 6 0502-02 analogia	Remont częściowy chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowa kostka gr.6cm, kolorowa	m ²	50.00		
33	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	100.00		
34	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	100.00		
35	KNNR 6 0503-04	Ułożenie płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm, kolor żółty, antypoślizgowych na posypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 2 rzędy o szer. 0,80m na całej szerokości przejścia 4,0m	m ²	15.00		
36	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	40.00		
37	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15	szt.	5.00		
38	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15	szt.	10.00		
39	KNNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15	szt.	5.00		
40	KNNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15	szt.	3.00		
41	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ³	20.00		
42	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - pod progi zwalniające	m	30.00		
43	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - pod progi zwalniające	m ²	50.00		
44	KNNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. - następne 2 cm	m ²	50.00		
		Krotność = 2				
45	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu B-15 - pod progi zwalniające	m ²	50.00		
46	KNNR 6 0502-03	Progi zwalniające z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	50.00		
47	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średn. 63 mm, ocynkowane < do znaków podwójnych szt.6,>	szt.	6.00		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		
VAT [V]		
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: