

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ULICY WIATRACZNEJ - DROGA 14 KDL ORAZ 47 KDD WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA ODCINKU OD ULICY SIENKIEWICZA DO UL. ZBYSZEWSKIEJ W GRÓJCU
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA POŁOŻONA POMIĘDZY ULICĄ SIENKIEWICZA I ZBYSZEWSKĄ W GRÓJCU
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : ULICA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA ULICY WIATRACZNEJ - DROGA 14 KDL ORAZ 47 KDD WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ NA OD-CINKU OD ULICY SIENKIEWICZA DO UL. ZBYSZEWSKIEJ W GRÓJCU						
1		Przebudowa przyłączy gazowych, L=92,5 m (kod CPV 45232130-2)				
1.1		Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)				
1	KNR AT-11 d.1. 0101-02 1	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun-cie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3	m ³	77,417		
2	KNR-W 2-01 d.1. 0310-0501 1	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach su-chych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-nym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m, 20% kubatury robót	m ³	19,355		
3	KNNR 4 1411- d.1. 01 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gru-bości 10 cm	m ³	0,1*poz.8 = 9,250		
4	KNNR 11 0501- d.1. 05 1	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	20,768		
5	KNNR 1 0318- d.1. 03 z.o.2.11.4. 1 9911-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-kości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00), zasyпка pias-kiem dowiezionym	m ³	66,709		
6	KNR-W 2-01 d.1. 0208-07 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowylą-dowczymi na odległość do 1 km	m ³	poz.1+poz.2 = 96,772		
7	KNR-W 2-01 d.1. 0210-04 1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m ³	poz.6 = 96,772		
1.2		Przebudowa przyłączy gazowych, L=92,5 m (kod CPV 45231220-3)				
8	KNR-W 2-19 d.1. 0301-02 2	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nominalnej 25 mm z rur w zwojach	m	92,500		
9	KNR-W 2-19 d.1. 0303-02 z.sz.2. 2 5. 9905-04 analogia	Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek przejście PE/stal Dn25/20 - wykopy umocnione	szt.	1+1+1 = 3,000		
10	KNR-W 2-19 d.1. 0303-04 z.sz.2. 2 5. 9905-04 analogia	Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek przejście PE/stal Dn40/32 - wykopy umocnione	szt.	1+1+1 = 3,000		
11	KNR-W 2-19 d.1. 0303-02 z.sz.2. 2 5. 9905-04 analogia	Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione	szt.	1+1+1 = 3,000		
12	KNR-W 2-19 d.1. 0303-04 z.sz.2. 2 5. 9905-04 analogia	Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - wykopy umocnione	szt.	1+1+1 = 3,000		
13	d.1. analiza indywi- dualna	Zakup, dostawa i montaż szafki typ -2, z gazomierzem typ G4, z reduktorem R-10	szt.	1+1+1 = 3,000		
14	KNR-W 2-19 d.1. 0102-01 2	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	poz.8 = 92,500		
15	KNR-W 2-19 d.1. 0220-01 2	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.	1+1+1 = 3,000		
16	KNR-W 2-19 d.1. 0220-02 2	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych	m	poz.8 = 92,500		
17	KNR 2-31 1406- d.1. 03 2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
1.3		Likwidacja istniejącej sieci gazowej (kod CPV 45231220-3)				
18	KNR 4-04 0702- d.1. 01 3 analogia	Demontaż przewodów gazowych o śr. do 25 mm	m	9,1+6,1+ 16,5 = 31,700		
19	KNR 4-01 0108- d.1. 09 3	Wywóz materiału z demontażu	m ³	poz.18* (0,025/2)^2* 3,14 = 0,016		
20	KNR-W 2-19 d.1. 0210-01 3 analogia	Demontaż szafki gazowej	kpl.	3		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: