

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa szkoły podstawowej o nową salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI : 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 68, dz. nr ew.777/5;780/12;3614/6; 2050 obręb 0001 Grójec, jedn. ewid. 140605_4 Grójec
INWESTOR : Gmina Grójec
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Piłsudskiego 47 ; 05-600 Grójec
BRANŻA : Ogólnobudowlana - budowa placu zabaw
DATA OPRACOWANIA : październik 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0239-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl 30 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
		poz. 16*0.38	m ³	216.676	
				RAZEM	216.676
2		Budowa placu zabaw			
2.1		Montaż urządzeń			
2	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Bujak Kogut	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Bujak Ślimak	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Bujak Słonik	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Bujak Żyrafa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Huśtawka wagowa "ważka" pojedyncza	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Linarium - stożek obrotowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Równoważnia łamana	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Sześciokąt linowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Drażki gimnastyczne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Huśtawka podwójna z metalową poprzeczką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Zestaw drewniany placu zabaw	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Tablica regulaminowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Elementy małej architektury			
14	KNR 2-21 d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż zgodnie z wytycznymi producenta i parametry wg Projektu - ławki z oparciem	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na odpady o wymiarach 40x40x70 cm	szt		
2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2.3		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej			
16	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - piasek gr. 15 cm	m ²		
d.2. 0112-06		570.20	m ²	570.200	
3				RAZEM	570.200
17	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
d.2. 0104-01		poz.16	m ²	570.200	
3				RAZEM	570.200
18	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2. 0105-07		poz.16	m ²	570.200	
3				RAZEM	570.200
19	KNR-W 2-16	Nawierzchnia bezpieczna - płyty poliuretanowo-gumowe	m ²		
d.2. 0512-06		poz.16	m ²	570.200	
3				RAZEM	570.200
20	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2. 0407-05		87.01	m	87.010	
3				RAZEM	87.010
2.4		Wykonanie ogrodzenia			
21	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,80 m, oczko 5x20 cm, drut gr. 5 mm na słupkach z rur prostokątnych 4x6 cm, ocynkowany ogniowo+kolor. Słupki zabetonowane w podłożu, płyta podmurówkowa prefabrykowana wysokości 25 cm posadowiona poniżej poziomu terenu, montowana za pomocą ceowników metalowych	m		
d.2. 1802-02		120.18	m	120.180	
4	analogia			RAZEM	120.180
22	KNR 2-02	Furtka panelowa o wysokości 1,80 m, oczko 5x20 cm, drut gr. 5 mm na słupkach z rur prostokątnych 4x6 cm, ocynkowany ogniowo+kolor. Słupki zabetonowane w podłożu	m		
d.2. 1802-02		2.00	m	2.000	
4	analogia			RAZEM	2.000
3		Tereny zieleni			
23	KNR 13-12	Niwelacja terenu wykonywana koparkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 0.6 m ³ z przemieszczeniem urobku spycharkami na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II	m ³		
d.3 0205-01		372.36*0.10	m ³	37.236	
				RAZEM	37.236
24	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
d.3 0403-03		0.037	ha	0.037	
z.o.2.10.				RAZEM	0.037