

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ NR 1604W DO WYSOKOŚCI WYSOKOŚCI DZ. EW. NR 34 (ODC. O DŁ. 791,8M) W MIEJSCOWOŚCI ULENIEC, GMINA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA W ULEŃCU (DZIAŁKA 76 OBRĘB ULENIEC)
INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRÓJEC
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

LP.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ NR 1604W DO WYSOKOŚCI DZ. EW. NR 34 (ODC. O DŁ. 791,8M) W MIEJSCOWOŚCI ULENIEC, GMINA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111- d.1. 01 1	Roboty pomiarowe	m	791,80		
2	KNNR 1 0111- d.1. 01 1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	791,80		
1.2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
3	KNR AT-03 d.1. 0102-02/03 2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - interpolacja. DESTRUKT STANOWI WŁASNOŚĆ INWESTORA	m ²	3 167,20		
4	KNR 2-31 0802- d.1. 03 2	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm Krotność = 1,5	m ²	3 167,20		
5	KNR 4-04 1103- d.1. 01 2	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	633,44		
6	KNR 4-04 1103- d.1. 04 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³	633,44		
1.3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
7	KNNR 1 0202- d.1. 08 3	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowyład. - 95% mechanicznie	m ³	1 214,10		
8	KNNR 1 0301- d.1. 03 3	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	63,90		
9	KNNR 1 0402- d.1. 01 3	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	180,00		
10	KNNR 1 0311- d.1. 01 3	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	20,00		
1.4		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
11	KNR 2-31 1406- d.1. 04 4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5,00		
1.5		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
12	KNNR 6 0103- d.1. 03 5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3 586,81		
13	KNNR 6 0111- d.1. 02 5	Warstwa mrozochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²	3 586,81		
14	KNNR 6 0113- d.1. 01 5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3 468,04		
15	KNNR 6 0113- d.1. 05 5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3 349,27		
16	KNR 2-31 1004- d.1. 07 5	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	3 270,09		
17	KNNR 6 0308- d.1. 02 5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR3	m ²	3 270,09		
18	KNR 2-31 1004- d.1. 07 5	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²	3 198,83		
19	KNNR 6 0309- d.1. 02 5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR3	m ²	3 198,83		
1.6		D.06.00.00. Pobocze				
20	KNNR 6 0103- d.1. 01 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 187,70		
21	KNR 2-31 0204- d.1. 03 6	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,5	m ²	1 187,70		
1.7		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 7	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	1 583,60		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: