

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa szkoły podstawowej o nową salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI : 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5;780/12;3614/6; 2050 obręb 0001 Grójec, jedn. ewid. 140605_4 Grójec
INWESTOR : Gmina Grójec
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Piłsudskiego 47 ; 05-600 Grójec
BRANŻA : Ogólnobudowlana - budowa placu zabaw
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0239-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl 30 km lub na odkład; grunt kat. I-II - gr.32 cm	m ³		
		101.36	m ³	101.360	
				RAZEM	101.360
2 d.1	KNR 2-01 0239-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl 30 km lub na odkład; grunt kat. I-II - gr. 27cm	m ³		
		68.43	m ³	68.430	
				RAZEM	68.430
2		Budowa placu zabaw			
2.1		Montaż urządzeń			
3 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Bujak Kogut	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Bujak Ślimak	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Bujak Słonik	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Bujak Żyrafa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Huśtawka wagowa "ważka" pojedyncza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Linarium - stożek obrotowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Równoważnia łamana	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Sześciokąt linowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Drażki gimnastyczne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Huśtawka podwójna z metalową poprzeczką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Zestaw drewniany placu zabaw	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05 1	Piaskownica zasuwana	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2. 1	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem 1.56	m ³ m ³	 1.560	
				RAZEM	1.560
16 d.2. 1	KNR 2-21 0602-05	Tablica regulaminowa 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Elementy małej architektury			
17 d.2. 2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zgodnie z wytycznymi producenta i parametry wg Projektu - ławki z oparciem 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
18 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na odpady o wymiarach 40x40x70 cm 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
2.3		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej			
19 d.2. 3	KNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - piasek 227.50	m ² m ²	 227.500	
				RAZEM	227.500
20 d.2. 3	analiza indywidualna	Ułożenie geowłókniny poz.19	m ² m ²	 227.500	
				RAZEM	227.500
21 d.2. 3	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm poz.19	m ² m ²	 227.500	
				RAZEM	227.500
22 d.2. 3	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm poz.21	m ² m ²	 227.500	
				RAZEM	227.500
23 d.2. 3	KNR-W 2-16 0512-06	Nawierzchnia bezpieczna - nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, wylewana o gr.100mm 18.86	m ² m ²	 18.860	
				RAZEM	18.860
24 d.2. 3	KNR-W 2-16 0512-06	Nawierzchnia bezpieczna - nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, wylewana o gr.60mm 208.64	m ² m ²	 208.640	
				RAZEM	208.640
25 d.2. 3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 14.95	m ³ m ³	 14.950	
				RAZEM	14.950
26 d.2. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 186.85	m m	 186.850	
				RAZEM	186.850
2.4		Wykonanie ogrodzenia			
27 d.2. 4	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,80 m, oczko 5x20 cm, drut gr. 5 mm na słupkach z rur prostokątnych 4x6 cm, ocynkowany ogniowo+kolor. Słupki zabetonowane w podłożu, płyta podmurówkowa prefabrykowana wysokości 25 cm posadowiona poniżej poziomu terenu, montowana za pomocą ceowników metalowych 120.18	m m	 120.180	
				RAZEM	120.180
28 d.2. 4	KNR 2-02 1802-02 analogia	Furtka panelowa o wysokości 1,80 m, oczko 5x20 cm, drut gr. 5 mm na słupkach z rur prostokątnych 4x6 cm, ocynkowany ogniowo+kolor. Słupki zabetonowane w podłożu 2.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Tereny zieleni			
29 d.3	KNR 13-12 0205-01	Niwelacja terenu wykonywana koparkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 0.6 m3 z przemieszczeniem urobku spycharkami na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II 715.50*0.10	m ³ m ³	 71.550	
				RAZEM	71.550
30 d.3	analiza indywidualna	Rozłożenie siatki przeciwko gryzoniom 715.50	m ² m ²	 715.500	
				RAZEM	715.500
31 d.3	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem poz.30	m ² m ²	 715.500	
				RAZEM	715.500