

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa szkoły podstawowej o nową salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI : 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 68, dz. nr ew.777/5;780/12;3614/6; 2050 obręb 0001 Grójec, jedn. ewid. 140605_4 Grójec
INWESTOR : Gmina Grójec
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Piłsudskiego 47 ; 05-600 Grójec
BRANŻA : Ogólnobudowlana - budowa placu zabaw
DATA OPRACOWANIA : maj 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl 30 km lub na odkład; grunt kat. I-II - gr.32 cm	m ³		
d.1	0239-01				
	0214-03				
		101.36	m ³	101.360	
				RAZEM	101.360
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl 30 km lub na odkład; grunt kat. I-II - gr. 27cm	m ³		
d.1	0239-01				
	0214-03				
		68.43	m ³	68.430	
				RAZEM	68.430
2		Budowa placu zabaw			
2.1		Montaż urządzeń			
3	KNR 2-21	Bujak Kogut	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21	Bujak Ślimak	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-21	Bujak Słonik	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-21	Bujak Żyrafa	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-21	Huśtawka wagowa "ważka" pojedyncza	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-21	Linarium - stożek obrotowy	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21	Równoważnia łamana	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21	Sześciokąt linowy	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21	Drążki gimnastyczne	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-21	Huśtawka podwójna z metalową poprzeczką	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21	Zestaw drewniany placu zabaw	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-21	Piaskownica zasuwana	szt		
d.2.	0602-05				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21 d.2. 0606-07 1	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³		
		1.56	m ³	1.560	
				RAZEM	1.560
16	KNR 2-21 d.2. 0602-05 1	Tablica regulaminowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Elementy małej architektury			
17	d.2. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż zgodnie z wytycznymi producenta i parametry wg Projektu - ławki z oparciem	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
18	kalk. własna 2	Dostawa i montaż koszy na odpady o wymiarach 40x40x70 cm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2.3		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej			
19	KNNR 6 d.2. 0104-01 3	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - piasek	m ²		
		227.50	m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
20	d.2. analiza indywidualna 3	Ułożenie geowłókniny	m ²		
		poz.19	m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
21	KNR 2-23 d.2. 0104-01 3	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
		poz.19	m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
22	KNR 2-23 d.2. 0104-03 3	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
		poz.23	m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
23	KNR-W 2-16 d.2. 0512-06 3	Nawierzchnia bezpieczna - nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, wylewana o gr.100mm	m ²		
		poz.19	m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
24	KNR 2-31 d.2. 0402-03 3	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		14.95	m ³	14.950	
				RAZEM	14.950
25	KNR 2-31 d.2. 0407-05 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		186.85	m	186.850	
				RAZEM	186.850
2.4		Wykonanie ogrodzenia			
26	KNR 2-02 d.2. 1802-02 4 analogia	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,80 m, oczko 5x20 cm, drut gr. 5 mm na słupkach z rur prostokątnych 4x6 cm, ocynkowany ogniowo+kolor. Słupki zabetonowane w podłożu, płyta podmurówkowa prefabrykowana wysokości 25 cm posadowiona poniżej poziomu terenu, montowana za pomocą ceowników metalowych	m		
		120.18	m	120.180	
				RAZEM	120.180
27	KNR 2-02 d.2. 1802-02 4 analogia	Furtka panelowa o wysokości 1,80 m, oczko 5x20 cm, drut gr. 5 mm na słupkach z rur prostokątnych 4x6 cm, ocynkowany ogniowo+kolor. Słupki zabetonowane w podłożu	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Tereny zieleni			
28	KNR 13-12 d.3 0205-01	Niwelacja terenu wykonywana koparkami gaśnicowymi o pojemności łyżki 0.6 m ³ z przemieszczeniem urobku spycharkami na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II	m ³		
		715.50*0.10	m ³	71.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	71.550
29		Rozłożenie siatki przeciwko gryzoniom	m ²		
d.3	analiza indywidualna	715.50	m ²	715.500	
				RAZEM	715.500
30	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m ²		
d.3	0408-02	poz.29	m ²	715.500	
				RAZEM	715.500